



QUADRO DE ÁREAS

PROJETADA 01 - EST 2+10,0 A 5+10,0
 Paralelepípedo = 301,17 m²
 Meio-fio à construir = 96,00 m
 Pavimento em concreto = 69,41 m²
 Pavimento em concreto à demolir = 0,00 m²
 Piso Tátil = 14,77 m²

PROJETADA 01 - EST 5+10,0 A 8+10,0
 Paralelepípedo = 677,66 m²
 Meio-fio à construir = 120,00 m
 Pavimento em concreto = 127,17 m²
 Pavimento em concreto à demolir = 0,00 m²
 Piso Tátil = 31,94 m²

PROJETADA 01 - EST 8+10,0 A 13+10,0
 Paralelepípedo = 711,77 m²
 Meio-fio à construir = 200,00 m
 Pavimento em concreto = 114,84 m²
 Pavimento em concreto à demolir = 0,00 m²
 Piso Tátil = 27,90 m²

PROJETADA 02 - EST 2+10,0 A 5+0,0
 Paralelepípedo = 301,01 m²
 Meio-fio à construir = 100,00 m
 Pavimento em concreto = 56,87 m²
 Pavimento em concreto à demolir = 0,00 m²
 Piso Tátil = 14,07 m²

RUA	CORDENADAS - INICIO	CORDENADAS - FIM	ÁREA DE LOCAÇÃO	MEIO-FIO
Projetada 01	N=8842585,170 E=696080,4640	N=8842457,200 E=696368,5960	1930,59 m ²	416,00 m
Projetada 02	N=8842607,6620 E=696125,1930	N=8842561,9090 E=696145,3560	370,85 m ²	100,00 m

Obs.: A área nesta tabela é definida pela área de locação, ou seja, pavimento à paralelepípedo e passeios.

LEGENDA

ATERRO

CORTE

CONVENÇÕES

1- QUANTO A EXECUÇÃO DAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE:
 VERIFICAR SE HOUVE COINCIDÊNCIA COM PORTÕES DE GARAGEM, DEVER-SE-Á FAZER O DEVIDO DESLOCAMENTO.

- MURO
- CALÇADA EXISTENTE
- CERCA
- MEIO-FIO
- MEIO-FIO EXISTENTE
- MEIO-FIO A DEMOLIR
- POSTE
- ÁRVORES
- CASAS
- PAVIMENT. ASFÁLTICA
- PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE
- PAVIMENTAÇÃO A CONSTRUIR
- PAVIMENTAÇÃO A DEMOLIR
- PASSEIO A EXECUTAR
- PASSEIO A DEMOLIR E EXECUTAR
- PASSEIO A DEMOLIR
- PASSEIO A CONSERVAR
- PISO TÁTIL DIRECIONAL
- PISO TÁTIL DE ALERTA
- SEM PASSEIO
- DIREÇÃO DE FLUXO DAS ÁGUAS PLUVIAIS

A Prefeitura Municipal de N. Sra. das Dores vem através do seu responsável técnico, declarar para os devidos fins, que o projeto de sinalização viária foi elaborado utilizando os manuais de "Sinalização Vertical de Regulamentação" - Volume I, CONTRAN/DENATRAN, publicado por meio da Resolução nº. 180, de 26/08/05, e de "sinalização Horizontal" - Volume IV, CONTRAN/DENATRAN, publicado por meio da Resolução nº. 236, de 11/05/07, bem como com as Normas (NBR) que tratam do assunto.

Declaramos que os serviços referentes a movimentação de terra estão contemplados no serviço de regularização, visto que a diferença entre cota de projeto e do terreno natural estão na média de 20cm, já que a espessura do pavimento, que somando-se colchão de areia e paralelepípedo chegam facilmente a 20cm, e levando ainda em consideração que a via é existente e consolidada, assim não vemos necessidade em incluir tais serviços como corte e aterro.

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	SOLICITANTE

QUADRO DE REVISÕES

ÁGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA
 Rua Reginaldo Passos Pires, 441, Loja 01 - Inácio Barbosa
 ARAÇUAÍ-SE
 CNPJ: 21.161.319/0001-79
 CREA: 11545-2
 E-mail: contato@agil.eng.br
 FONE: (79) 99952.5315/99947.5134

PROJETO:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO		
ARQUIVO:	PR-PAV-P01-REV00	LOCAL:	RUA PROJETADA 01 E 02 N. SRA. DAS DORES - SE
ENG. RESPONSÁVEL:	ALBERVAN J. SOUZA SANTANA RN 270893330-2	PROPRIETÁRIO:	MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:			
DESENHO:	VINICIUS VIEIRA SOARES	REVISÃO:	00
DATA:	ABRIL/2021	ESCALA:	FOLHA:
PROJETO:	PLANTA BAIXA, SINALIZAÇÃO, FLUXO PLUVIAL E DETALHES	INDICADO	01/02
APROVAÇÃO DO CONTRATANTE:			