



PROPOSTA DE PREÇOS

LDVL

CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS

R
[Signature]
[Signature]



PROPOSTA FINANCEIRA

A

Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023

Prezados Senhores:

Pelo presente submetemos à apreciação de V.S.as. À nossa proposta relativa a **Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para realizar a pavimentação da Travessa que fica ao lado da delegacia regional, no Município de Nossa Senhora das Dores**, declarando que:

a) Executaremos os serviços objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023** pelo preço Global **R\$ 48.873,22 (quarenta e oito mil, oitocentos e setenta e três reais e vinte e dois centavos)**, no prazo de **01 (um) Meses**, vinculado exclusivamente ao cronograma físico-financeiro, cujo prazo será contado a partir da data de emissão da ordem de serviços emitida pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE**. Ao tempo em que assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na elaboração da proposta;

b) Manteremos válida a proposta pelo prazo de 60 (SESSENTA) dias consecutivos, contados da data de seu recebimento, podendo ser prorrogada caso haja interesse das partes;

c) Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessários à perfeita execução das obras, de acordo com o Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023** e de seus Anexos;

d) Na execução dos serviços observaremos rigorosamente as especificações técnicas, assumindo desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, em conformidade com as normas do **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE**.

e) A LDVL, declara que o responsável que firmará o Contrato será o seu representante legal o Sr. LUIZ DIEGO VIEIRA LOPES (Engenheiro civil e Proprietário), portador da Carteira de Identidade nº. 1.389.814 e do CPF nº. 998.328.105-82, casado e Residente e domiciliado na Avenida Y, nº 959, Condomínio Summer Ville, casa 59, Bairro Aruana, Aracaju/SE, CEP. 49000-480.

f) A LDVL, declara que no preço global apresentado encontram-se computadas todas as despesas necessárias ao completo cumprimento do objeto, incluídos os materiais, mão-de obra, encargos sociais, impostos, taxas e emolumentos, aos quais a licitante, vindo a ser contratada, se compromete pela integral liquidação, isentando completamente a **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE** desta responsabilidade;



Atenciosamente

Aracaju, 11 de julho de 2023

LUIZ DIEGO VIEIRA LOPES

1.389.814 SSP/SE

DADOS BANCÁRIOS:

BANES: CONTA: **03/100096-6** AGÊNCIA: **068**



LDV
CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS

Luiz Diego Vieira Lopes
Engenheiro Civil - CREA: 2708287842





LDVL CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS LTDA

AV PEDRO PAES AZEVEDO, Nº488 SALA 2 ARACAJU-SE CNPJ : 13.597.475/0001-59

INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

RESUMO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00022
Desc Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA DA DELEGACIA
Prof. Resp.: LUIZ DIEGO VIEIRA LOPES
Operador Resp: orse
Referência: Fevereiro/2023-1

Prazo de Execução: 01 MESES
Encargo.: CALCULADO 111,9300%
B.D.I.: CALCULADO 21,9800%

COD	NOME E ENDEREÇO DA OBRA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PREÇO/M²	(%)
01	PAVIMENTAÇÃO TRAVESSA DA DELEGACIA, CENTRO NOSSA SENHORA DAS DORES-SE	1	48.873,22	48.873,22	48.873,22	100,00

Importa o presente empreendimento a quantia de :
(quarenta e oito mil, oitocentos e setenta e três reais e vinte e dois centavos)

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>> 48.873,22

OBSERVAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Luiz Diego Vieira Lopes
Engenheiro Civil - CREC 7788287842

LUIZ DIEGO VIEIRA LOPES



LDVL CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS LTDA
 AV PEDRO FAES AZEVEDO, Nº488 SALA 2
 ARACAJU-SE CNPJ : 13.597.475/0001-59

PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA DA DELEGACIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00022

BDI: 21,98%

Ref : Fevereiro/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	PAVIMENTAÇÃO				48.873,22	100,00
01.01	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO				5.675,79	11,61
01.01.001	PAVIMENTAÇÃO				5.675,79	11,61
01.01.001.001	EQUIPE DIRIGENTE				1.741,56	3,56
01.01.001.001.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	6,00	134,42	806,52	1,65
01.01.001.001.001.001	Mestre de obras com encargos complementares	h	12,00	77,92	935,04	1,91
01.01.001.002	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO				1.661,50	3,40
01.01.001.002.001	Servente com encargos complementares	h	4,00	25,19	100,76	0,21
01.01.001.002.001.001	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck	km	146,00	10,69	1.560,74	3,19
01.01.001.003	SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO				2.272,73	4,65
01.01.001.003.001	Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m	mês	1,00	1.101,56	1.101,56	2,25
01.01.001.003.001.001	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	mês	1,00	535,33	535,33	1,10
01.01.001.003.001.001.001	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	2,00	317,92	635,84	1,30
01.02	TRAVESSA DA DELEGACIA				43.197,43	88,39
01.02.001	TRAVESSA DA DELEGACIA				43.197,43	88,39
01.02.001.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				633,60	1,29
01.02.001.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	360,00	1,76	633,60	1,29
01.02.001.002	PAVIMENTAÇÃO				40.728,00	83,34
01.02.001.002.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	120,00	37,09	4.450,80	9,11
01.02.001.002.001.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	360,00	100,77	36.277,20	74,23
01.02.001.002.001.001.001	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af-08/2022				0,00	0,00
01.02.001.002.001.001.001.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09				0,00	0,00
01.02.001.003	SINALIZAÇÃO				1.641,43	3,36
01.02.001.003.001	Pintura de meio fio (caiação)	m	120,00	4,31	517,20	1,06
01.02.001.003.001.001	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	8,25	14,04	115,83	0,24
01.02.001.003.001.001.001	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	2,00	504,20	1.008,40	2,06
01.02.001.004	DIVERSOS				194,40	0,40
01.02.001.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	360,00	0,54	194,40	0,40
Importa o presente orçamento em :					VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>	48.873,22
(quarenta e oito mil, oitocentos e setenta e três reais e vinte e dois centavos)						

Luiz Diego Vieira Lopes
 Engenheiro Civil - CREA: 27022879/2

**LDVL CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS LTDA**

AV PEDRO PAES AZEVEDO, Nº488 SALA 2

ARACAJU-SE CNPJ : 13.597.475/0001-59

VILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA

Cod. Empreendimento: 000.12

PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA DA DELEGACIA

Ref : Fevereiro/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	ENCARGOS INSTITUCIONAIS			
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	%		36,80
A2	SESI	%		20,00
A3	SENAI	%		1,50
A4	INCRA	%		1,00
A5	SEBRAE	%		0,20
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	%		0,60
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%		2,50
A8	FGTS	%		3,00
A9	SECONCI-SE	%		8,00
B	ENCARGOS TRABALHISTAS			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%		45,54
B10	FERIADOS	%		17,86
B2	AUXÍLIO ENFERMIDADE	%		3,93
B3	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%		0,86
B4	LICENÇA PATERNIDADE	%		10,86
B5	FALTAS JUSTIFICADAS	%		0,07
B6	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	%		0,72
B7	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	%		1,45
B8	FÉRIAS GOZADAS	%		0,10
B9	SALÁRIO MATERNIDADE	%		9,65
C	ENCARGOS INDENIZATÓRIOS			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		12,41
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%		4,78
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	%		0,11
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%		3,99
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%		3,13
D	INCIDÊNCIAS OU EFEITOS			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%		17,18
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		16,76
				0,42
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL :				111,93%


Luiz Diego Vieira Lopes
 Engenheiro Civil - CREA: 2700287842



LDVL CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEIS LTDA
 AV PEDRO PAES AZEVEDO, Nº488 SALA 2
 ARACAJU-SE CNPJ : 13.597.475/0001-59

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA
 Cod. Empreendimento: 00022
 PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA DA DELEGACIA
 Ref : Fevereiro/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			
A01	Previdência Social - INSS	⌘		36,80
A02	SESI	⌘		20,00
A03	SENAI	⌘		1,50
A04	INCRA	⌘		1,00
A05	SEBRAE	⌘		0,20
A06	Salário Educação	⌘		0,60
A07	Seguro Contra Acidentes do Trabalho	⌘		2,50
A08	FGTS	⌘		3,00
A09	SECONCI-SE	⌘		8,00
B	Encargos Trabalhistas			0,00
B01	Auxílio Enfermidade	⌘		17,11
B02	Décimo Terceiro salário	⌘		0,66
B03	Licença Paternidade	⌘		8,33
B04	Faltas Justificadas	⌘		0,05
B05	Acidente de Trabalho	⌘		0,56
B06	Férias Gozadas	⌘		0,08
B07	Salário Maternidade	⌘		7,40
C	Encargos Indenizatórios			0,03
C01	Aviso Prévio Indenizado	⌘		9,53
C02	Aviso Prévio Trabalhado	⌘		3,67
C03	Férias Indenizadas	⌘		0,09
C04	Depósito Rescisão sem Justa Causa	⌘		3,06
C05	Indernização Adicional	⌘		2,40
D	Incidências ou Efeitos			0,31
D01	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	⌘		6,63
D02	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	⌘		6,30
				0,33
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA:				70,07%



PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA DA DELEGACIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

LDVL CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS LTDA

AV PEDRO PAES AZEVEDO, Nº488 SALA 2

ARACAJU-SE CNPJ : 13.597.475/0001-59

Cod. Empreendimento: 00022

BDI: 21,98%

Ref : Fevereiro/2023- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
				(%)	VALOR								
01	PAVIMENTAÇÃO	100	48.873,22	100,00	48.873,22								
01.01	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO	11,61	5.675,79	11,61	5.675,79								
				100,00%									
01.01.001	PAVIMENTAÇÃO	11,61	5.675,79	11,61	5.675,79								
				100,00%									
01.01.001.001	EQUIPE DIRIGENTE	3,56	1.741,56	3,56	1.741,56								
				100,00%									
01.01.001.002	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	3,4	1.661,50	3,40	1.661,50								
				100,00%									
01.01.001.003	SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO	4,65	2.272,73	4,65	2.272,73								
				100,00%									
01.02	TRAVESSA DA DELEGACIA	88,39	43.197,43	88,39	43.197,43								
				100,00%									
01.02.001	TRAVESSA DA DELEGACIA	88,39	43.197,43	88,39	43.197,43								
				100,00%									
01.02.001.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,29	633,60	1,29	633,60								
				100,00%									
01.02.001.002	PAVIMENTAÇÃO	83,34	40.728,00	83,34	40.728,00								
				100,00%									
01.02.001.002	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado.	0	0,00										
01.02.001.002	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, ccm argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	0	0,00										
01.02.001.003	SINALIZAÇÃO	3,36	1.641,43	3,36	1.641,43								
				100,00%									
01.02.001.004	DIVERSOS	0,4	194,40	0,40	194,40								
				100,00%									
TOTAL SIMPLES ==>>>		100,00	48.873,22	100,00	48.873,22								
TOTAL ACUMULADO ==>>>		100,00	48.873,22	100,00	48.873,22								

Luiz Diego Vieira Lopes
 Engenheiro Civil - CREA: 270028782



LDVL CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS LTDA

AV PEDRO PAES AZEVEDO, Nº488 SALA 2

ARACAJU-SE CNPJ : 13.597.475/0001-59

Empreendimento: 00022 - PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA DA DELEGACIA

Luiz Diego Vieira Lopes
Engenheiro Civil - CREA: 7108287842

PLANILHA DE B.D.I.

Ref : Fevereiro/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central		
02	S - Seguro e Garantia	%	3,80%
03	R - Risco	%	0,32%
04	DF - Despesas Financeiras	%	0,50%
05	L - Lucro	%	1,02%
06	I - TRIBUTOS		
06.001	- PIS		8,65%
06.002	- COFINS	%	0,65%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	3,00%
		%	5,00%
TOTAL DO BDI :			21,98%

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(1 + \left(\frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$



RELACIONAMENTO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
LVM CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS LTDA
AV PEDRO PAES AZEVEDO, Nº488 SALA 2
ARACAJU-SE CEP: 11.197-475/0001-59

PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA DA DELEGACIA
Cód. Empreendimento: 00022
Ref: Fevereiro/2023-1 Meses: 1

Table with columns: CÓDIGO, MATERIAL, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UN. Includes items like concreto, cimento, areia, etc.



RELACIONAMENTO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
LVM CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS LTDA
AV PEDRO PAES AZEVEDO, Nº488 SALA 2
ARACAJU-SE CEP: 11.197-475/0001-59

PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA DA DELEGACIA
Cód. Empreendimento: 00022
Ref: Fevereiro/2023-1 Meses: 15

Table with columns: CÓDIGO, MATERIAL, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UN. Includes items like pintura, massa, etc.



RELACIONAMENTO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
LVM CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS LTDA
AV PEDRO PAES AZEVEDO, Nº488 SALA 2
ARACAJU-SE CEP: 11.197-475/0001-59

PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA DA DELEGACIA
Cód. Empreendimento: 00022
Ref: Fevereiro/2023-1 Meses: 15

Table with columns: CÓDIGO, MATERIAL, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UN. Includes items like transporte, equipamento, etc.



RELACIONAMENTO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
LVM CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS LTDA
AV PEDRO PAES AZEVEDO, Nº488 SALA 2
ARACAJU-SE CEP: 11.197-475/0001-59

PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA DA DELEGACIA
Cód. Empreendimento: 00022
Ref: Fevereiro/2023-1 Meses: 15

Table with columns: CÓDIGO, MATERIAL, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UN. Includes items like equipamento, material, etc.

