



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

OBRA: REFORMA DA PRAÇA JOEL NASCIMENTO EM NOSSA SENHORA DAS DORES/SE

MEMÓRIA DE CÁLCULO							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	COMP.	LARGURA	ALTURA	QUANT	OBSERVAÇÕES
01	SERVIÇOS PRELIMINARES						
01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2		2,50	0,80	2,00	
01.002	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af 05/2018	m2				15,93	CONFORME O PROJETO
01.003	Regularização mecanizada de áreas	m2				266,58	CONFORME O PROJETO
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	COMP.	LARGURA	ALTURA	QUANT	OBSERVAÇÕES
02	PAVIMENTAÇÃO						
02.001	Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af 12/2015	m2				96,47	PISO VERMELHO, CONFORME O PROJETO
02.002	Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af 12/2015	m2				148,12	PISO AMARELO, CONFORME O PROJETO
02.003	Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af 12/2015	m2				21,99	CONFORME O PROJETO
02.004	Piso de borracha reciclada, granulada, tipo "S", da marca HAAIAH ou similar, fornecimento e instalação, exclusive lastro de brita e areia	m2				7,85	CONFORME O PROJETO
02.005	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m				15,02	CONFORME O PROJETO
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	COMP.	LARGURA	ALTURA	QUANT	OBSERVAÇÕES
03	BANCOS						
03.001	Banco de concreto armado Fck=30MPa, dim. 2,30x0,69m, com encosto em madeira angelim, dim. 2,06x0,59 a 0,28m, esp.=5cm, forma semi-elíptica, aparelhada, selada e envernizada com verniz SPARLACK CETOL IPIRANGA, 02 demãos - Rev. 01	un				1,00	CONFORME O PROJETO
03.002	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3				0,14	PARA RECUPERAÇÃO DE BANCO EXISTENTE, CONFORME O PROJETO
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	COMP.	LARGURA	ALTURA	QUANT	OBSERVAÇÕES
04	PLACAS DE CONCRETO - ÁREA DO JACARÉ						
04.001	Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 01 uso, inclusive escoramento	m2				6,28	CONFORME O PROJETO
04.002	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3				0,63	CONFORME O PROJETO
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	COMP.	LARGURA	ALTURA	QUANT	OBSERVAÇÕES
05	DIVERSOS						
05.001	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M-10/2, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un				2,00	CONFORME O PROJETO
05.002	Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M-24, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un				2,00	CONFORME O PROJETO
05.003	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un				1,00	CONFORME O PROJETO
05.004	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un				1,00	CONFORME O PROJETO
05.005	Brinquedo - Escorregadeira com manilha em concreto e piso granito cinza andorinha, c/pintura Novacor Piso, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova	un				1,00	CONFORME O PROJETO
05.006	Equipamento de ginástica - alongador - galvanizado - Rev 01	un				2,00	CONFORME O PROJETO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

OBRA: REFORMA DA PRAÇA JOEL NASCIMENTO EM NOSSA SENHORA DAS DORES/SE

MEMÓRIA DE CÁLCULO							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	COMP.	LARGURA	ALTURA	QUANT	OBSERVAÇÕES
05.007	Equipamento de ginástica - Barras paralelas em tubo de ferro galv. $\phi=1$ 1/2", Sergipark ou similar	Un				1,00	CONFORME O PROJETO
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	COMP.	LARGURA	ALTURA	QUANT	OBSERVAÇÕES
06	PINTURA						
06.001	Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos	m2				32,41	CONFORME O PROJETO
06.002	Pintura de meio fio (caiação)	m				184,09	CONFORME O PROJETO
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	COMP.	LARGURA	ALTURA	QUANT	OBSERVAÇÕES
07	SERVIÇOS FINAIS						
07.001	Limpeza geral	m2				266,58	CONFORME O PROJETO
07.002	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un				1,00	CONFORME O PROJETO