



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 884823/2019	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Pavimentação da Rua de Acesso o Conjunto Habitacional de Dede			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> ARACAJU	<b>DATA BASE</b> 01-21 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Pavimentação de Ruas	<b>MUNICÍPIO / UF</b> NOSSA SENHORA DAS DORES	<b>BDI 1</b> 23,61%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
<b>Pavimentação de Ruas</b>									<b>255.654,93</b>		
<b>1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>									<b>-</b>	<b>12.625,73</b>	
<b>1.1. EQUIPE DIRIGENTE</b>									<b>-</b>	<b>3.399,52</b>	
1.1.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	91,81	BDI 1	113,49	1.815,84	RA	
1.1.2.	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	40,04	BDI 1	49,49	1.583,68	RA	
<b>1.2. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>									<b>-</b>	<b>655,12</b>	
1.2.1.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	15,30	BDI 1	18,91	113,46	RA	
1.2.2.	ORSE	3464	Transporte de máquinas e equipamentos por caminhão munck (min.=100km)	km	146,00	3,00	BDI 1	3,71	541,66	RA	
<b>1.3. SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO</b>									<b>-</b>	<b>8.571,09</b>	
1.3.1.	ORSE	51	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	6,00	332,99	BDI 1	411,61	2.469,66	RA	
1.3.2.	ORSE-I	10490	Aluguel de container - Escritório sem banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado com 01 Ar condicionado	mês	3,00	1.090,70	BDI 1	1.348,21	4.044,63	RA	
1.3.3.	ORSE	11398	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	261,14	BDI 1	322,80	322,80	RA	
1.3.4.	ORSE-I	10389	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	mês	3,00	467,60	BDI 1	578,00	1.734,00	RA	
<b>2. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									<b>-</b>	<b>1.945,33</b>	
<b>2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									<b>-</b>	<b>1.945,33</b>	
2.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	303,00	0,26	BDI 1	0,32	96,96	RA	
2.1.2.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	2.613,95	0,07	BDI 1	0,09	235,26	RA	
2.1.3.	ORSE	16	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	66,03	19,76	BDI 1	24,43	1.613,11	RA	
<b>3. PAVIMENTAÇÃO</b>									<b>-</b>	<b>182.595,53</b>	
<b>3.1. PAVIMENTAÇÃO</b>									<b>-</b>	<b>181.745,66</b>	
3.1.1.	ORSE	4555	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	606,68	23,32	BDI 1	28,83	17.490,58	RA	
3.1.2.	ORSE	9104	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.734,43	76,44	BDI 1	94,49	163.886,29	RA	
3.1.3.	ORSE	4960	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	10,85	27,50	BDI 1	33,99	368,79	RA	
<b>3.2. DIVERSOS</b>									<b>-</b>	<b>849,87</b>	
3.2.1.	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.734,43	0,40	BDI 1	0,49	849,87	RA	
<b>4. PASSEIOS</b>									<b>-</b>	<b>54.546,92</b>	
<b>4.1. SERVIÇOS</b>									<b>-</b>	<b>52.909,93</b>	
4.1.1.	SINAPI	87477	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	91,00	36,20	BDI 1	44,75	4.072,25	RA	
4.1.2.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	91,96	38,94	BDI 1	48,13	4.426,03	RA	

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 884823/2019	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Pavimentação da Rua de Acesso o Conjunto Habitacional de Dede			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> ARACAJU	<b>DATA BASE</b> 01-21 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Pavimentação de Ruas	<b>MUNICÍPIO / UF</b> NOSSA SENHORA DAS DORES	<b>BDI 1</b> 23,61%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>Pavimentação de Ruas</b>									<b>255.654,93</b>	
4.1.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	36,31	497,50	BDI 1	614,96	22.329,20	RA
4.1.4.	ORSE	4864	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	168,71	85,10	BDI 1	105,19	17.746,60	RA
4.1.5.	ORSE	2180	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	168,71	20,79	BDI 1	25,70	4.335,85	RA
<b>4.2.</b>			<b>DIVERSOS</b>					-	<b>1.636,99</b>	
4.2.1.	SINAPI	74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	100,80	13,14	BDI 1	16,24	1.636,99	RA
<b>5.</b>			<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL</b>					-	<b>3.941,42</b>	
<b>5.1.</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>					-	<b>3.941,42</b>	
5.1.1.	SINAPI	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	151,67	3,48	BDI 1	4,30	652,18	RA
5.1.2.	SINAPI-I	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00	54,45	BDI 1	67,31	134,62	RA
5.1.3.	ORSE	4648	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dner diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	2,00	479,68	BDI 1	592,93	1.185,86	RA
5.1.4.	ORSE	3167	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00	1.592,72	BDI 1	1.968,76	1.968,76	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NOSSA SENHORA DAS DORES  
**Local**  
segunda-feira, 14 de junho de 2021  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** ALBERVAN JOSÉ SOUZA SANTANA  
**CREA/CAU:** 270893330-2  
**ART/RRT:** 0