



NOTAS E TABELAS

ÁREAS INTERNAS						
ITEM	NOME	ÁREA	PERÍMETRO	ACAB. PISO	ACAB. PAREDE	ACAB. FORRO
01	ACESSO COBERTO	6,09 m²	13,10	A	B	C
02	ALMOXARIFADO	4,53 m²	9,92	-	-	-
03	CALÇADA	62,06 m²	90,68	-	-	-
04	CIRCULAÇÃO	13,89 m²	23,43	A	B	C
05	COIPA	5,18 m²	9,71	A	D	C
06	CORREDOR 01	7,57 m²	14,44	-	-	-
07	CORREDOR 02	10,37 m²	20,47	-	-	-
08	ESPAÇO EXTERNO COBERTO	13,86 m²	19,02	A	B	C
09	JARDIM 01	10,43 m²	15,54	-	-	-
10	JARDIM 02	5,53 m²	9,97	-	-	-
11	JARDIM 03	607,55 m²	148,20	-	-	-
12	JARDIM 04	3,92 m²	6,57	-	-	-
13	JARDIM 05	32,49 m²	29,49	-	-	-
14	JARDIM COBERTO	2,27 m²	6,07	-	-	-
15	RECEPÇÃO	22,49 m²	19,32	A	B	C
16	S.A.T. FAMILIAR	11,84 m²	13,91	A	B	C
17	SALA DE COORDENAÇÃO / ADMINISTRAÇÃO	19,70 m²	18,57	A	B	C
18	SALA MULTIFUNDO	35,05 m²	25,49	A	B	C
19	W.C. COLETIVO 01	2,34 m²	6,32	A	D	C
20	W.C. COLETIVO 02	2,33 m²	6,31	A	D	C
21	W.C. PNE	2,49 m²	6,32	A	D	C
22	W.C. PNE	2,48 m²	6,32	A	D	C
23	ÁREA DE SERVIÇO	3,22 m²	7,83	A	D	C
24	ÁREA EXTERNA CONVIVÊNCIA	42,24 m²	27,73	-	-	-

PORTAS E GRADIS							
ITEM	COD	QT	COMPRIMENTO	ALTURA	VERGA	ÁREA	SOLEIRA
01	PA-01	1	0,80	0,80	1,40 m	0,64 m²	0,82 m
02	PF-01	1	2,00	2,15	2,90 m	4,30 m²	2,02 m
03	PF-02	2	0,80	2,10	2,90 m	3,36 m²	1,84 m
04	PF-03	1	1,50	0,80	2,10 m	1,20 m²	1,52 m
05	PM-01	1	1,50	2,10	3,60 m	3,04 m²	2,44 m
06	PM-02	2	0,60	2,10	2,90 m	1,24 m²	1,84 m
07	PM-03	8	0,80	2,10	11,20 m	13,44 m²	6,56 m
08	PV-01	1	2,60	2,10	3,03 m	5,46 m²	2,52 m
09	PV-02	1	2,00	2,09	2,80 m	4,17 m²	2,02 m
Total		19			31,90 m	48,13 m²	20,88 m

JANELAS								
ITEM	COD	QT	COMPRIMENTO	ALTURA	VERGA E CONTRAVERGA	COMP. PEIXORIL	ÁREA	
01	JA-01	1	1,25 m	2,00 m	0,10 m	3,70 m	1,27 m²	2,50 m²
02	JA-02	5	2,00 m	1,10 m	1,10 m	26,00 m	11,00 m²	11,00 m²
03	JA-03	1	2,00 m	0,50 m	1,70 m	5,80 m	2,30 m²	1,15 m²
04	JA-04	2	1,20 m	1,10 m	2,00 m	7,20 m	2,44 m²	2,44 m²
05	JA-05	1	0,75 m	0,80 m	0,25 m	2,70 m	0,77 m²	0,72 m²
06	JA-07	1	1,50 m	1,20 m	1,30 m	4,20 m	1,52 m²	1,80 m²
07	JA-08	1	2,50 m	0,90 m	1,80 m	6,20 m	2,52 m²	1,25 m²
08	JA-09	2	1,00 m	1,50 m	1,00 m	6,40 m	2,04 m²	3,00 m²
Total		14			12,81 m	62,20 m	22,58 m²	24,06 m²

QUANTITATIVO MATERIAIS				QUANTIDADE	
ITEM	DESCRIÇÃO	ÁREA	VOLUME	ÁREA	VOLUME
01	Aterro	337,90 m²	99,66 m³		
02	Grama	141,16 m²	4,23 m³		
03	Muro	242,26 m	21,86 m³		
04	Talha fibrocimento	119,06 m²	11,91 m³		
05	0005 Pedra Argamassada	213,73 m²	23,20 m³		
06	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 11,5x19x19cm, esp. 8cm, com argamassa 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	371,65 m²	38,57 m³		
07	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	104,06 m²	0,29 m³		
08	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos, af. 06/2014	226,02 m²	0,60 m³		
09	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos, af. 06/2014	119,73 m²	0,46 m³		
10	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor (AMARELA), af. 06/2014	7,22 m²	0,02 m³		
11	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor, af. 06/2014	215,04 m²	0,59 m³		
12	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor, af. 06/2014 (AZUL)	13,23 m²	0,04 m³		
13	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor, af. 06/2014(1)	44,37 m²	0,13 m³		
14	Calçada	128,22 m²	6,34 m³		
15	Chapeiro aplicado em alvenarias e estruturas de concreto, com coque de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l, af. 06/2014	292,28 m²	1,71 m³		
16	Concreto - Pré-Fabricado	1,10 m²	0,05 m³		
17	Emassamento de superfícies, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques	659,01 m²	1,84 m³		
18	Reboco	155,39 m²	2,33 m³		
19	Emprego, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicação manual em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m², espessura de 10mm, com execução de talocas, af. 06/2014	113,99 m²	1,91 m³		
20	Cesso	1,20 m²	0,05 m³		
21	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (hidróxido ou similar) MUIRO	535,93 m²	1,61 m³		
22	Reboco ou emboco interno, com argamassa traço 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	12,41 m²	0,19 m³		
23	Regularização	150,03 m²	3,30 m³		
24	Revestimento cerâmico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "A", aplicado com argamassa industrializada, aci. regularizado, exclusivo emboco	113,94 m²	0,74 m³		
25	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 57 x 57 cm, por. 4, Inopor, cor plus mármore, brilhante, retificado, ref. 65630 ou similar, aplicada c. argamassa ind. aci. regularizado, emboço regularizado de base/emboco	149,95 m²	1,50 m³		
Total		5595,28 m²	225,36 m³		

CHAPIM E RODAPÉ

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	COMPRIMENTO
01	Chapim	4	62,12 m
02	Rodapé	6	100,07 m
Total		10	162,19 m

LEGENDA

PISO: A, B, C, D
 PAREDE: A, B, C, D
 TETO: A, B, C, D

A - CERÂMICA 57cmx57cm, PI-4
 B - PINTURA COM TINTA ACRÍLICA
 C - PINTURA COM TINTA PVA, BRANCO NEVE
 D - AZULEJO 15cmx15cm

6 3D - ARQUITETÔNICO
ESCALA

COORDENADAS GEOGRÁFICAS

LATITUDE UTM: 69871.49 m E
 LONGITUDE UTM: 884004.67 m S

TABELA DE REVISÃO

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	EMITIDO POR
1	SET/2018	EMIÇÃO INICIAL	ALBERVAN

ORÇAMENTO, CONSULTORIA E PROJETOS EM TRAVESSA SIZENANDO PORTO, S/N - CENTRO NOSSA SENHORA DAS DORES - SE
 CNPJ: 21.161.319 / 0001-79

OCPE
 Orçamento, Consultoria e Projetos em Engenharia

E-MAIL: OCPEPROJETOS@GMAIL.COM
 FONE: (79) 35562-5315 / 35947-5134

PROPRIETÁRIO:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
 CNPJ: 13.094.446/0001-74
 RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ALBERVAN SANTANA
 ENGENHEIRO CIVIL DE PRODUÇÃO
 Nº 270893330-2

ARQ - PLANTA BAIXA E CORTES

Desenho: BRENO ARAUJO VASCONCELOS
 Local: RUA C - LOTEAMENTO MARIA LUCIA - CENTRO - NOSSA SENHORA DAS DORES - SERGIPE

Revisão do projeto: 1
 Data: SETEMBRO/2018
 Folha: P02
 Escala: Como indicado

06/11/2018 16:37:00