



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1060692-59	Nº SICONV 874025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CRAS			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 04-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CRAS	MUNICÍPIO / UF NOSSA SENHORA DAS DORES	BDI 1 22,29%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DE CRAS</b>										352.449,66
<b>1.</b>			<b>CONSTRUÇÃO DE CRAS</b>						-	352.449,66
<b>1.1.</b>			<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>						-	320,37
1.1.0.1.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	15,30	BDI 1	18,71	56,13	RA
1.1.0.2.	ORSE	3464	Transporte de máquinas e equipamentos por caminhão munck (min.=100km)	km	72,00	3,00	BDI 1	3,67	264,24	RA
<b>1.2.</b>			<b>EQUIPE DIRIGENTE</b>						-	4.929,76
1.2.0.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	91,81	BDI 1	112,27	1.796,32	RA
1.2.0.2.	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	64,00	40,04	BDI 1	48,96	3.133,44	RA
<b>1.3.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						-	8.162,76
1.3.0.1.	ORSE	6096	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1,00	494,20	BDI 1	604,36	604,36	RA
1.3.0.2.	ORSE	9416	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	2.482,20	BDI 1	3.035,48	3.035,48	RA
1.3.0.3.	SINAPI-I	10776	LOGAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MES	4,00	457,03	BDI 1	558,90	2.235,60	RA
1.3.0.4.	ORSE-I	10389	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	mês	4,00	467,60	BDI 1	571,83	2.287,32	RA
<b>1.4.</b>			<b>SUPERESTRUTURA</b>						-	56.863,60
<b>1.4.1.</b>			<b>CONCRETO ARMADO PARA PILARES E VIGAS DE COBERTURA</b>						-	27.716,28
1.4.1.1.	ORSE	7467	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 14mm, 02 usos, inclusive escoramento	m2	57,58	87,37	BDI 1	106,84	6.151,85	RA
1.4.1.2.	ORSE	7405	Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento	m2	73,94	69,95	BDI 1	85,54	6.324,83	RA
1.4.1.3.	ORSE	140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	494,40	14,44	BDI 1	17,66	8.731,10	RA
1.4.1.4.	ORSE	141	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	158,10	13,54	BDI 1	16,56	2.618,14	RA
1.4.1.5.	ORSE	9399	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m3	6,22	511,46	BDI 1	625,46	3.890,36	RA
<b>1.4.2.</b>			<b>CONCRETO ARMADO PARA VERGAS</b>						-	4.640,07
1.4.2.1.	ORSE	147	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	94,10	40,32	BDI 1	49,31	4.640,07	RA
<b>1.4.3.</b>			<b>LAJE PRÉ-MOLDADA</b>						-	21.467,38
1.4.3.1.	ORSE	145	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m2	153,47	114,38	BDI 1	139,88	21.467,38	RA
<b>1.4.4.</b>			<b>PILARETES DE AMARRAÇÃO (12 X 12CM) EM TODA PLATIBANDA DE COBERTURA COM ESPAÇAMENTO DE A CADA 1,20 m</b>						-	2.107,19
1.4.4.1.	ORSE	6457	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,74	2.328,53	BDI 1	2.847,56	2.107,19	RA
<b>1.4.5.</b>			<b>RUFO EM CONCRETO ARMADO</b>						-	952,68
1.4.5.1.	ORSE	304	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	22,89	34,03	BDI 1	41,62	952,68	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1060692-59	<b>Nº SICOMV</b> 87/4025	<b>PROPOSTANTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE CRAS
<b>LOCALIDADE</b> APACAJU	<b>DATA BASE</b> 04-21 (N.DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE CRAS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> NOSSA SENHORA DAS DORES
			<b>BDI 1</b> 22,29%
			<b>BDI 2</b> 0,00%
			<b>BDI 3</b> 0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>CONSTRUÇÃO DE CRAS</b>									
<b>1.5.</b>			<b>ELEVAÇÃO</b>						<b>352.349,66</b>
1.5.0.1.	ORSE	2374	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck =15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m2	138,57	171,81	BDI 1	210,11	29.114,94
1.5.0.2.	ORSE	10812	Gradiil Nyloior3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x203 cm, Belgo ou similar, inclusivepoças (seção 60x40mm e h=2,60m) e acessórios	m²	13,27	347,54	BDI 1	425,01	5.639,88
1.5.0.3.	SINAPI	87497	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	371,63	65,94	BDI 1	80,64	29.968,24
1.5.0.4.	ORSE	10565	Parede de bloco de gesso (50 x 65cm) - torneamento e execução	m2	1,20	51,35	BDI 1	62,80	75,36
<b>1.6.</b>			<b>ESQUADRIAS</b>						<b>25.684,00</b>
<b>1.6.1.</b>			<b>PORTAS DE MADEIRA E VIDRO</b>						<b>10.005,55</b>
1.6.1.1.	ORSE	11556	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação, puxador simples e instalação	m2	5,46	355,00	BDI 1	434,13	2.370,35
1.6.1.2.	ORSE	11556	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação, puxador simples e instalação	m2	4,17	355,00	BDI 1	434,13	1.810,32
1.6.1.3.	SINAPI	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM; ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00	279,21	BDI 1	341,45	2.731,60
1.6.1.4.	SINAPI	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM; ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	257,02	BDI 1	314,31	628,62
1.6.1.5.	SINAPI	100700	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019	UN	2,00	627,96	BDI 1	767,93	1.535,86
1.6.1.6.	SINAPI	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12,00	63,29	BDI 1	77,40	928,80
<b>1.6.2.</b>			<b>PORTAS METÁLICAS E ALUMÍNIO</b>						<b>6.467,84</b>
1.6.2.1.	ORSE	9072	Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente de correr	m2	4,30	752,62	BDI 1	920,38	3.957,63
1.6.2.2.	ORSE	12104	Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro, ferrolho e dobradiças e fechadura, conforme desenho	m2	1,20	391,40	BDI 1	478,64	574,37
1.6.2.3.	ORSE	12104	Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro, ferrolho e dobradiças e fechadura, conforme desenho	m2	3,36	391,40	BDI 1	478,64	1.608,23
1.6.2.4.	ORSE	9470	Porta em alumínio anodizado cor N/B/P, de abrir, em tubo quadrado 2"x1" com espaçamentos de 18cm	m2	0,64	418,59	BDI 1	511,89	327,61
<b>1.6.3.</b>			<b>JANELAS METÁLICAS</b>						<b>9.210,61</b>
1.6.3.1.	ORSE	11948	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	22,81	311,80	BDI 1	381,30	8.697,45



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau do Sigilo  
#PUBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1050692-59	<b>Nº SICOMV</b> 874025	<b>PROPRIETÁRIO / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE CRAS
<b>LOCALIDADE</b> ARACAJU	<b>DATA BASE</b> 04-21 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE CRAS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> NOSSA SENHORA DAS DORES
			<b>BDI 1</b> 22,29%
			<b>BDI 2</b> 0,00%
			<b>BDI 3</b> 0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>CONSTRUÇÃO DE CRAS</b>									
1.6.3.2.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,25	335,70	BDI1	410,53	513,16
<b>1.7.</b>			<b>COBERTURA</b>						<b>12.425,87</b>
1.7.0.1.	ORSE	3648	Madrilamento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm, p/ telha tropical eternit 5mm ou ondulação eternit 6mm	m2	119,06	37,89	BDI1	46,34	5.517,24
1.7.0.2.	ORSE	12215	Telhamento com telha do fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com haste reta para gancho.	m2	119,06	41,89	BDI1	51,23	6.099,44
1.7.0.3.	ORSE	250	Curveira normal em fibrocimento para telha de 6mm	m	11,42	47,75	BDI1	58,39	666,81
1.7.0.4.	ORSE	6457	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,05	2.328,53	BDI1	2.847,56	142,38
<b>1.8.</b>			<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>						<b>5.839,78</b>
1.8.0.1.	ORSE	10020	Impermeabilização c/ mania asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica	m2	25,79	85,96	BDI1	105,12	2.711,04
1.8.0.2.	ORSE	2341	Impermeabilização flexível, base acrílica, tipo Igotflex Branco Sika ou similar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatórios	m2	28,37	48,05	BDI1	58,76	1.667,02
1.8.0.3.	ORSE	4953	Impermeabilização de alçofee e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	m2	65,11	18,36	BDI1	22,45	1.461,72
<b>1.9.</b>			<b>REVESTIMENTO DE PAREDES</b>						<b>37.372,84</b>
1.9.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	752,26	3,40	BDI1	4,16	3.129,40
1.9.0.2.	ORSE	3312	Chapisco em tel, e=5mm, com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia) - revisada 09/2015	m2	155,39	9,91	BDI1	12,12	1.883,33
1.9.0.3.	SINAPI	87553	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	113,99	14,99	BDI1	18,33	2.089,44
1.9.0.4.	ORSE	1912	Revestimento cerâmico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "A", aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado, exclusive emboço	m2	113,94	26,28	BDI1	32,14	3.662,03
1.9.0.5.	ORSE	3317	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia)	m2	637,26	27,50	BDI1	33,63	21.431,05
1.9.0.6.	ORSE	3315	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia) / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	155,39	27,25	BDI1	33,32	5.177,59
<b>1.10.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						<b>19.442,76</b>
1.10.0.1.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	162,57	25,05	BDI1	30,63	4.979,52



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1050692-59	<b>Nº SICOMV</b> 874025	<b>PROPRONTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE CRAS	<b>BDI 1</b> 22,29%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> ARACAJU	<b>DATA BASE</b> 04-21 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE CRAS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> NOSSA SENHORA DAS DORES			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
------	-------	--------	-----------	---------	------------	--------------------------------	---------	--------------------------------	-------------------

<b>CONSTRUÇÃO DE CRAS</b>									
1.10.0.2.	ORSE	2180	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 14, esp. média = 2,5cm	m2	150,03	21,12	BDI1	25,83	3.875,27
1.10.0.3.	ORSE	10989	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 57 x 57 cm, pei 4, Incenor, cor plus madeira, brilhante, retificado, ref.95620 ou similar, aplicada c/ argamassa ind. ac- li, rejunte acrílico, exceto regularização de base/emboco	m2	149,95	57,74	BDI1	70,61	10.587,97
<b>1.11.</b>									
<b>RODAPÉS, PEITORIS E CHAPIM</b>									
1.11.0.1.	ORSE	2256	Rodapé mármore, h = 5 cm, e = 2 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-I	m	100,07	24,41	BDI1	29,85	2.987,09
1.11.0.2.	ORSE	8637	Chapim de concreto pré-moldado	m	62,12	47,99	BDI1	58,69	3.645,82
1.11.0.3.	ORSE	1989	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	22,98	97,73	BDI1	119,51	2.746,34
1.11.0.4.	ORSE	2267	Soleira em granito cinza andorinha, l = 18 cm, e = 2 cm	m	20,88	73,35	BDI1	89,70	1.872,94
<b>1.12.</b>									
<b>PINTURA</b>									
1.12.0.1.	ORSE	8624	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m2	659,01	14,38	BDI1	17,59	11.591,99
1.12.0.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	330,08	11,22	BDI1	13,72	4.528,70
1.12.0.3.	ORSE	2322	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (HidraCor ou similar)	m2	535,93	10,13	BDI1	12,39	6.640,17
1.12.0.4.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	159,73	12,66	BDI1	15,48	2.472,62
1.12.0.5.	SINAPI	100761	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS), AF_01/2020	M2	10,66	35,64	BDI1	43,58	464,56
1.12.0.6.	ORSE	2303	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa a óleo, lixamento e retoques	m2	52,50	14,26	BDI1	17,44	915,60
1.12.0.7.	SINAPI	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021	M2	52,50	11,84	BDI1	14,23	747,08
1.12.0.8.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR, AF_06/2014	M2	279,86	15,83	BDI1	19,36	5.418,09
<b>1.13.</b>									
<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>									
<b>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA (ODLF)</b>									
1.13.1.1.	ORSE	12225	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusiva disjuntores	un	1,00	770,88	BDI1	942,71	942,71
1.13.1.2.	ORSE	9687	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A com caixa moldada 10 kA	un	1,00	445,23	BDI1	544,47	544,47
1.13.1.3.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	6,00	11,08	BDI1	13,55	81,30
1.13.1.4.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	1,00	11,49	BDI1	14,05	14,05
1.13.1.5.	ORSE	7992	Disjuntor termomagnético bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	2,00	73,68	BDI1	90,10	180,20
1.13.1.6.	ORSE	7743	Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	1,00	44,23	BDI1	54,09	54,09



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1060692-59	Nº SICONV 874025	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	Apelido do Empreendimento CONSTRUÇÃO DE CRAS			
Localidade SINAPI ARACAJU	Data Base 04-21 (N DES.)	Descrição do Lote CONSTRUÇÃO DE CRAS	Município / UF NOSSA SENHORA DAS DORES	BDI 1 22,29%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DE CRAS</b>										952.449,65
1.13.1.7.	SEINFRA	01	DISJUNTOR TETRAPOLAR DR (3FASES/NEUTRO - IN 30MA) (220/127 V) - DIN (CURVA C)	und	1,00	190,56	BDI 1	233,04	233,04	RA
1.13.1.8.	ORSE	8894	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	un	4,00	61,99	BDI 1	75,81	303,24	RA
<b>1.13.2.</b>			<b>LUMINÁRIAS</b>						<b>5.180,29</b>	
1.13.2.1.	SINAPI	97590	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	7,00	75,56	BDI 1	92,40	646,80	RA
1.13.2.2.	ORSE	570	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator convencional e lampada - Rev. 01	un	4,00	91,93	BDI 1	112,42	449,68	RA
1.13.2.3.	ORSE	561	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletrônico e lampadas - Rev. 01	un	10,00	106,85	BDI 1	130,67	1.306,70	RA
1.13.2.4.	ORSE-I	12700	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si	un	3,00	124,98	BDI 1	152,84	458,52	RA
1.13.2.5.	ORSE	365	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	1,00	10,06	BDI 1	12,30	12,30	RA
1.13.2.6.	ORSE	374	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	2,00	5,19	BDI 1	6,35	12,70	RA
1.13.2.7.	ORSE	4278	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")	m	48,40	6,08	BDI 1	7,44	360,10	RA
1.13.2.8.	SINAPI	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	246,35	4,84	BDI 1	5,92	1.458,39	RA
1.13.2.9.	ORSE	356	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	m	3,00	16,89	BDI 1	20,65	61,95	RA
1.13.2.10.	ORSE	354	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	27,20	12,01	BDI 1	14,69	399,57	RA
1.13.2.11.	SINAPI	91866	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00	5,55	BDI 1	6,79	13,58	RA
<b>1.13.3.</b>			<b>CABOS</b>						<b>5.280,96</b>	
1.13.3.1.	ORSE	4181	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/ 1kv/ 70° - fornecimento	m	71,00	10,14	BDI 1	12,40	880,40	RA
1.13.3.2.	ORSE	4182	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 16mm², 0,6/ 1kv/ 70° - fornecimento	m	3,50	15,55	BDI 1	19,02	66,57	RA
1.13.3.3.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	241,50	2,44	BDI 1	2,98	719,67	RA
1.13.3.4.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	586,40	3,62	BDI 1	4,43	2.597,75	RA
1.13.3.5.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	105,00	6,00	BDI 1	7,34	770,70	RA
1.13.3.6.	SINAPI	98292	CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	48,40	4,15	BDI 1	5,08	245,87	RA

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1060692-59	Nº SICONV 874025	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	Apelido do Empreendimento CONSTRUÇÃO DE CRAS			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 04-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CRAS	MUNICÍPIO / UF NOSSA SENHORA DAS DORES	BDI 1 22,29%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DE CRAS</b>									<b>352.449,65</b>	
<b>1.13.4.</b>			<b>PONTOS</b>					-	<b>2.421,09</b>	
1.13.4.1.	ORSE	471	Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2"	un	2,00	17,78	BDI 1	21,74	43,48	RA
1.13.4.2.	ORSE	784	Interruptor 03 seções com caixa de pvc 4"x2"	un	1,00	14,58	BDI 1	17,83	17,83	RA
1.13.4.3.	ORSE	470	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2"	un	3,00	14,98	BDI 1	18,32	54,96	RA
1.13.4.4.	ORSE	3729	Interruptor 01 seção simples, de embulir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2	un	7,00	23,40	BDI 1	28,62	200,34	RA
1.13.4.5.	ORSE	478	Tomada 2p + t, ABNT, de embulir, 10 A, com placa em pvc	un	37,00	15,69	BDI 1	19,19	710,03	RA
1.13.4.6.	ORSE	11327	Tomada dupla, 2p + t, ABNT, de embulir, 20 A, com placa em pvc	un	3,00	21,79	BDI 1	26,65	79,95	RA
1.13.4.7.	ORSE	11214	Tomada para lógica rj45, com caixa pvc, embulida, cat. 6	un	7,00	54,29	BDI 1	66,39	464,73	RA
1.13.4.8.	ORSE	671	Caixa de derivação em pvc 4" x 2" s/tampa, embulir, p/eletroduto	un	40,00	6,24	BDI 1	7,63	305,20	RA
1.13.4.9.	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	21,00	7,80	BDI 1	9,54	200,34	RA
1.13.4.10.	ORSE	1705	Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna 30x30x30cm revestida internamente com argamassa 1:3 e tampa de concreto - R1	un	1,00	99,98	BDI 1	122,27	122,27	RA
1.13.4.11.	ORSE	670	Caixa de passagem para telefone, padrão telebras, 40x40x12cm, em chapa aço galv. - fornecimento	un	1,00	181,50	BDI 1	221,96	221,96	RA
<b>1.13.5.</b>			<b>LIGAÇÃO</b>					-	<b>3.285,63</b>	
1.13.5.1.	ORSE	11136	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 15,2 e 19 kw - Rev 01	un	1,00	2.686,75	BDI 1	3.285,63	3.285,63	RA
<b>1.14.</b>			<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>					-	<b>3.400,24</b>	
1.14.0.1.	ORSE	1235	Bucha de redução de pvc rígido roscável diâm = 1 1/2" x 3/4"	un	3,00	13,28	BDI 1	16,24	48,72	RA
1.14.0.2.	SINAPI	89404	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,00	3,82	BDI 1	4,67	51,37	RA
1.14.0.3.	SINAPI	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	26,00	3,63	BDI 1	4,44	115,44	RA
1.14.0.4.	SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	12,27	BDI 1	15,00	30,00	RA
1.14.0.5.	ORSE	1488	Torneira de bóia p/caixa d'água em pvc d = 1/2"	un	1,00	22,28	BDI 1	27,25	27,25	RA
1.14.0.6.	ORSE	1027	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	32,50	10,12	BDI 1	12,38	402,35	RA
1.14.0.7.	ORSE	1028	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	37,10	11,99	BDI 1	14,66	543,89	RA
1.14.0.8.	ORSE	1031	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")	m	7,49	39,46	BDI 1	48,26	361,47	RA
1.14.0.9.	ORSE	1168	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	7,00	8,05	BDI 1	9,84	68,88	RA
1.14.0.10.	ORSE	1103	Cruzeta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50mm	un	1,00	44,39	BDI 1	54,28	54,28	RA
1.14.0.11.	SINAPI	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	18,38	BDI 1	22,48	44,96	RA
1.14.0.12.	SINAPI	94672	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	9,00	9,07	BDI 1	11,09	99,81	RA
1.14.0.13.	ORSE	3206	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1/2"	un	1,00	17,87	BDI 1	21,85	21,85	RA

RECURSO

↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1060692-59	<b>Nº SICONV</b> 874025	<b>PROPOSTANTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE GRAS
<b>LOCALIDADE</b> ARACAJU	<b>DATA BASE</b> 04-21 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE GRAS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> NOSSA SENHORA DAS DORES
			<b>BDI 1</b> 22,29%
			<b>BDI 2</b> 0,00%
			<b>BDI 3</b> 0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>CONSTRUÇÃO DE GRAS</b>									
1.14.0.14.	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	5,00	31,28	BDI1	38,25	191,25
1.14.0.15.	ORSE	8406	Registro gaveta bruto 1 1/4" (ref 1510 hd) Deca ou similar	un	1,00	61,53	BDI1	75,25	75,25
1.14.0.16.	SINAPI	94672	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	10,00	9,07	BDI1	11,09	110,90
1.14.0.17.	ORSE	1048	Adeptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 25mm x 3/4"	un	2,00	17,95	BDI1	21,95	43,90
1.14.0.18.	ORSE	1051	Adeptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 50mm x 1 1/2"	un	1,00	47,49	BDI1	58,08	58,08
1.14.0.18.	ORSE	1047	Adeptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 20mm x 1/2"	un	1,00	14,46	BDI1	17,68	17,68
1.14.0.20.	ORSE	1448	Caixa d água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 1.000 litros	un	1,00	844,64	BDI1	1.032,91	1.032,91
<b>1.15.</b>			<b>ÁGUAS PLUVIAIS E SANITÁRIA</b>						<b>11.805,96</b>
<b>1.15.1.</b>			<b>INSTALAÇÕES</b>						<b>11.805,96</b>
1.15.1.1.	ORSE	7237	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,40 x 0,40m	un	1,00	186,24	BDI1	227,75	227,75
1.15.1.2.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 60 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	30,25	91,01	BDI1	111,30	3.366,83
1.15.1.3.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00	27,20	BDI1	33,26	166,30
1.15.1.4.	SINAPI	89726	JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	5,76	BDI1	7,04	42,24
1.15.1.5.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	9,74	BDI1	11,91	71,46
1.15.1.6.	SINAPI	89806	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	13,65	BDI1	16,69	33,38
1.15.1.7.	SINAPI	89810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	16,82	BDI1	20,57	164,56
1.15.1.8.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	27,00	8,58	BDI1	10,49	283,23



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1060892-59	<b>Nº SICOMV</b> 874025	<b>PROPOSTANTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE CRAS
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> ARACAJU	<b>DATA BASE</b> 04-21 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE CRAS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> NOSSA SENHORA DAS DORES
			<b>BDI 1</b> 22,29%
			<b>BDI 2</b> 0,00%
			<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
------	-------	--------	-----------	---------	------------	--------------------------------	---------	--------------------------------	-------------------

<b>CONSTRUÇÃO DE CRAS</b>									
1.15.1.9.	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	6,14	BDI1	7,51	60,08
1.15.1.10.	SINAPI	89805	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	12,70	BDI1	15,53	77,65
1.15.1.11.	SINAPI	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	16,88	BDI1	20,64	123,84
1.15.1.12.	ORSE	1559	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	1,00	20,59	BDI1	25,18	25,18
1.15.1.13.	ORSE	1562	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	5,00	40,23	BDI1	49,20	246,00
1.15.1.14.	ORSE	1564	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	1,00	48,69	BDI1	59,54	59,54
1.15.1.15.	ORSE	1582	Redução excêntrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	un	1,00	16,38	BDI1	20,03	20,03
1.15.1.16.	ORSE	1594	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	1,00	9,06	BDI1	11,08	11,08
1.15.1.17.	ORSE	7594	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm	un	1,00	14,62	BDI1	17,88	17,88
1.15.1.18.	SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	1,00	23,55	BDI1	28,80	28,80
1.15.1.19.	SINAPI	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	6,98	57,19	BDI1	69,94	488,18
1.15.1.20.	ORSE	1524	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	15,45	13,82	BDI1	16,90	261,11
1.15.1.21.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	34,12	12,28	BDI1	15,02	512,48
1.15.1.22.	SINAPI	89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	99,26	19,44	BDI1	23,77	2.359,41
1.15.1.23.	ORSE	7596	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 40 x 40mm	un	1,00	15,65	BDI1	19,14	19,14
1.15.1.24.	ORSE	1658	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	5,00	21,47	BDI1	26,26	131,30
1.15.1.25.	ORSE	5027	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,40m	un	7,00	302,72	BDI1	370,20	2.591,40
1.15.1.26.	ORSE	2796	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,50 x 0,50 x 0,80m	un	1,00	341,08	BDI1	417,11	417,11
<b>1.16.</b>			<b>LOUÇAS E METAIS</b>						<b>7.147,41</b>





**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1060692-59	<b>Nº SICOMV</b> 874025	<b>PROPOSTANTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE CRÁS
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> ARACAJU	<b>DATA BASE</b> 04-21 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE CRÁS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> NOSSA SENHORA DAS DORES
			<b>BDI 1</b> 22,29%
			<b>BDI 2</b> 0,00%
			<b>BDI 3</b> 0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>CONSTRUÇÃO DE CRÁS</b>									
1.16.0.1.	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	452,49	BDI1	553,35	1.106,70
1.16.0.2.	ORSE	2071	Vaso sanitário c/ caixa de descarga acoplada, linha ravena CP928, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	2,00	650,65	BDI1	795,68	1.591,36
1.16.0.3.	ORSE	2089	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-91 ou similares) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, excludive torneira	un	4,00	399,36	BDI1	488,38	1.953,52
1.16.0.4.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	49,44	BDI1	60,46	241,84
1.16.0.5.	SINAPI	86876	TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	152,37	BDI1	186,33	186,33
1.16.0.6.	ORSE	2074	Plã de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.04	un	1,00	705,91	BDI1	863,26	863,26
1.16.0.7.	ORSE	3709	Papeleira em aço inox, DECA 2020 C40 ou similar	un	4,00	150,80	BDI1	184,41	737,64
1.16.0.8.	ORSE	2051	Saboneteira para sabão líquido	un	4,00	54,58	BDI1	66,75	267,00
1.16.0.9.	SINAPI	95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	28,57	BDI1	34,94	139,76
1.16.0.10.	ORSE	4326	Meia saboneteira de plástico, Akros ou similar	un	1,00	13,05	BDI1	15,96	15,96
1.16.0.11.	ORSE	3688	Torneira plastica para jardins. HERC 1128, 1/2" ou similar	un	1,00	17,50	BDI1	21,40	21,40
1.16.0.12.	SINAPI	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	18,51	BDI1	22,64	22,64
<b>1.17.</b>			<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>						<b>29.496,16</b>
1.17.0.1.	SINAPI	92690	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	14,19	56,46	BDI1	69,04	979,68
1.17.0.2.	ORSE	10883	Mangueira metálica para gás d=1/2" x 120cm	un	1,00	35,02	BDI1	42,83	42,83
1.17.0.3.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	128,72	97,44	BDI1	119,16	15.338,28
1.17.0.4.	ORSE	2410	Banco de concreto sem encosto largura = 45cm	un	3,00	200,00	BDI1	244,58	733,74
1.17.0.5.	ORSE	10234	Grana esmeralda em placas, fornecimento e planilo	m2	141,16	15,68	BDI1	19,18	2.707,45
1.17.0.6.	ORSE	9260	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	un	8,00	619,44	BDI1	757,51	6.060,08
1.17.0.7.	ORSE	8492	Barra de apoio, rela, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	10,00	149,58	BDI1	182,92	1.829,20
1.17.0.8.	ORSE	7749	Bandeja metálica para suporte externo de aparelho de ar condicionado	m2	1,93	764,72	BDI1	935,18	1.804,90
<b>1.18.</b>			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>						<b>2.187,66</b>
1.18.0.1.	ORSE	2450	Limpeza geral	m2	947,04	1,89	BDI1	2,31	2.187,66

Encargos sociais:

[Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1060692-59	<b>Nº SICOMV</b> 874025	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	<b>APellido DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE CRAS
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> ARACAJU	<b>DATA BASE</b> 04-21 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE CRAS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> NOSSA SENHORA DAS DORES
			<b>BDI 1</b> 22,29%
			<b>BDI 2</b> 0,00%
			<b>BDI 3</b> 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>CONSTRUÇÃO DE CRAS</b>									
<b>352.449,66</b>									

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outras.

NOSSA SENHORA DAS DORES

Local

quinta-feira, 29 de julho de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: ARBERVAN JOSE SOUZA SANTANA

CPF/CAD: 270931988-8

ART/RTT: 0