



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 909317/2020	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação da Rua de Acesso a UBS do Assenço			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 01-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de Ruas	MUNICÍPIO / UF NOSSA SENHORA DAS DORES	BDI 1 23,61%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação de Ruas									310.337,70	
1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	14.551,94	
1.1.			EQUIPE DIRIGENTE					-	3.399,52	
1.1.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	91,81	BDI 1	113,49	1.815,84	RA
1.1.2.	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	40,04	BDI 1	49,49	1.583,68	RA
1.2.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					-	655,12	
1.2.1.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	15,30	BDI 1	18,91	113,46	RA
1.2.2.	ORSE	3464	Transporte de máquinas e equipamentos por caminhão munck (min.=100km)	km	146,00	3,00	BDI 1	3,71	541,66	RA
1.3.			SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO					-	10.497,30	
1.3.1.	ORSE	51	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	6,00	332,99	BDI 1	411,61	2.469,66	RA
1.3.2.	ORSE-I	10490	Aluguel de container - Escritório sem banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado com 01 Ar condicionado	mês	4,00	1.090,70	BDI 1	1.348,21	5.392,84	RA
1.3.3.	ORSE	11398	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estruturaem metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	261,14	BDI 1	322,80	322,80	RA
1.3.4.	ORSE-I	10389	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	mês	4,00	467,60	BDI 1	578,00	2.312,00	RA
2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	382,34	
2.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	382,34	
2.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	370,00	0,26	BDI 1	0,32	118,40	RA
2.1.2.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	2.932,68	0,07	BDI 1	0,09	263,94	RA
3.			PAVIMENTAÇÃO					-	251.168,57	
3.1.			PAVIMENTAÇÃO					-	249.983,96	
3.1.1.	ORSE	4555	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	716,00	23,32	BDI 1	28,83	20.642,28	RA
3.1.2.	ORSE	9104	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	2.417,57	76,44	BDI 1	94,49	228.436,19	RA
3.1.3.	ORSE	4960	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	26,64	27,50	BDI 1	33,99	905,49	RA
3.2.			DIVERSOS					-	1.184,61	
3.2.1.	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2.417,57	0,40	BDI 1	0,49	1.184,61	RA
4.			PASSEIOS					-	38.729,43	
4.1.			SERVIÇOS					-	37.794,01	
4.1.1.	SINAPI	87477	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	107,10	36,20	BDI 1	44,75	4.792,73	RA
4.1.2.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	67,84	38,94	BDI 1	48,13	3.265,14	RA
4.1.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	23,95	497,50	BDI 1	614,96	14.728,29	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 909317/2020	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação da Rua de Acesso a UBS do Assenço			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 01-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de Ruas	MUNICÍPIO / UF NOSSA SENHORA DAS DORES	BDI 1 23,61%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação de Ruas									310.337,70	
4.1.4.	ORSE	4864	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	114,66	85,10	BDI 1	105,19	12.061,09	RA
4.1.5.	ORSE	2180	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	114,66	20,79	BDI 1	25,70	2.946,76	RA
4.2.			DIVERSOS					-	935,42	
4.2.1.	SINAPI	74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	57,60	13,14	BDI 1	16,24	935,42	RA
5.			SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL					-	5.505,42	
5.1.			SINALIZAÇÃO					-	5.505,42	
5.1.1.	SINAPI	83693	CAIACA EM MEIO FIO	M2	178,50	3,48	BDI 1	4,30	767,55	RA
5.1.2.	SINAPI-I	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	5,00	54,45	BDI 1	67,31	336,55	RA
5.1.3.	ORSE	4648	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dner diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	2,00	479,68	BDI 1	592,93	1.185,86	RA
5.1.4.	ORSE	4650	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	2,00	504,29	BDI 1	623,35	1.246,70	RA
5.1.5.	ORSE	3167	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00	1.592,72	BDI 1	1.968,76	1.968,76	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NOSSA SENHORA DAS DORES
Local
quarta-feira, 21 de julho de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: ALBERVAN JOSÉ SOUZA SANTANA
CREA/CAU: 270893330-2
ART/RRT: 0