

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE NO BAIRRO MATADOURO NOVO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00004

CALÇADÃO JOÃO DOS REIS LIMA NETO, 64 CENTRO NOSSA SENHORA DAS DORES-SE CNPJ :				BDI: 23,44% Ref : Outubro/2021-1 Moeda : R			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)	
01	CONSTRUÇÃO				233.079,04	100,00	
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				13.129,45	5,61	
01.01.001	Equipe Dirigente	un	1,00	7.860,18	7.860,18	3,35	
01.01.002	Manutenção do Canteiro	un	1,00	2.839,07	2.839,07	1,22	
01.01.003	Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m	mês	4,00	607,55	2.430,20	1,04	
01.02	MOBOLIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				2.283,04	0,98	
01.02.001	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck	km	146,00	14,81	2.162,26	0,93	
01.02.002	Servente com encargos complementares	h	6,00	20,13	120,78	0,05	
01.03	SERVIÇOS INICIAIS				4.260,91	1,83	
01.03.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	6,00	426,20	2.557,20	1,10	
01.03.002	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	377,87	377 , 87	0,16	
01.03.003	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1,00	672 , 98	672 , 98	0,29	
01.03.004	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) sem carga e descarga	m2	558 , 00	0,32	178,56	0,08	
01.03.005	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	558,00	0,85	474,30	0,20	
01.04	INFRAESTRUTURA				20.718,31	8,90	
01.04.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	20,34	52,54	1.068,66	0,46	
01.04.002	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,78	2.981,68	2.325,71	1,00	
01.04.003	Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016	m3	25 , 53	153,86	3.928,05	1,69	
01.04.004	Alvenaria pedra granitica argamassada traço (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	26 , 78	500,22	13.395,89	5,75	
01.05	PAVIMENTAÇÃO				53.373,99	22,91	
01.05.001	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 3 cm. af_07/2016	m2	547,33	18,90	10.344,54	4,44	
01.05.002	Junta serrada, dimensões 6x60mm, com preenchimento de mastique de poliuretano MBT, Basf ou similar, para pavimentos em concreto	m	397,00	23,64	9.385,08	4,03	
01.05.003	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	547,33	49,13	26.890,32	11,54	
01.05.004	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 20x20cm, ferro 3.4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²), Malha Pop Leve Gerdau ou similar	m2	547,33	12,34	6.754,05	2,90	
01.06	ELEVAÇÃO				112.252,00	48,16	
01.06.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	58 , 08	50,31	2.922,00	1,25	
01.06.002	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	m2	290,00	377,00	109.330,00	46,91	
01.07	REVESTIMENTO				4.918,21	2,11	
01.07.001	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 4001. af_06/2014	m2	116,16	4,25	493,68	0,21	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES CALÇADÃO JOÃO DOS REIS LIMA NETO, 64 CENTRO NOSSA SENHORA DAS DORES-SE CNPJ :

CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE NO BAIRRO MATADOURO NOVO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO Cod. Empreendimento: 00004

BDI: 23,44%

Ref: Outubro/2021-1 Moeda: R\$

THOUSEN TO ELITITION OF T	DAG DORES SE CHI S :					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.07.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	116,16	38,09	4.424,53	1,90
01.08	PINTURA				10.034,16	4,31
01.08.001	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta acrílica, e = 5 cm, aplicação manual. af 05/2021	m	275 , 79	8,90	2.454,53	1,05
01.08.002	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	674,16	8 , 70	5.865,19	2,52
01.08.003	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af 01/2020 p	m2	72,80	23,55	1.714,44	0,74
01.09	ESQUADRIAS				1.917,90	0,82
01.09.001	Portao em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aco com duas folhas de abrir, incluso ferragens	m2	2,52	761,07	1.917,90	0,82
01.10	EQUIPAMENTOS				6.254,67	2,68
01.10.001	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1,00	6.254,67	6.254,67	2,68
01.11	DIVERSO				2.261,35	0,97
01.11.001	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	2.261,35	2.261,35	0,97
01.12	FRETE				1.675,05	0,72
01.12.001	Frete: Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)				221,42	0,10
01.12.001.001	Transporte comercial com caminhão basculante de $10\mathrm{m}^3$, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	246,02	0,90	221,42	0,10
01.12.002	Frete: Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)				1.074,55	0,46
01.12.002.001	Transporte comercial com caminhão basculante de $10\mathrm{m}^3$, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	1.193,94	0,90	1.074,55	0,46
01.12.003	Frete: Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete				379,08	0,16
01.12.003.001	Transporte comercial com caminhão basculante de $10\mathrm{m}^3$, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	421 , 20	0,90	379,08	0,16
Importa o presente	mporta o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>		23:	3.079,04		
(duzentos e tr	inta e três mil, setenta e nove reais e quatro centavos)					