



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1078698-89/2021	<b>Nº SICONV</b> 916044/2021	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Construção de Quadra de Esportes no município de Nossa Senhora das Dores/SE			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> ARACAJU	<b>DATA BASE</b> 12-21 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Construção de Quadra de Esportes no município de Nossa Senhora das	<b>MUNICÍPIO / UF</b> NOSSA SENHORA DAS DORES	<b>BDI 1</b> 22,47%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>Construção de Quadra de Esportes no município de Nossa Senhora das Dores/SE</b>									<b>290.237,38</b>	
<b>1.</b>			<b>CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA</b>					-	<b>290.237,38</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					-	<b>4.172,05</b>	
1.1.0.1.	ORSE	51	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	343,50	BDI 1	420,68	2.524,08	RA
1.1.0.2.	ORSE	6096	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1,00	543,70	BDI 1	665,87	665,87	RA
1.1.0.3.	ORSE	9936	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) sem carga e descarga	m2	854,00	0,26	BDI 1	0,32	273,28	RA
1.1.0.4.	ORSE	4175	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	854,00	0,68	BDI 1	0,83	708,82	RA
<b>1.2.</b>			<b>INFRAESTRUTURA</b>					-	<b>38.067,42</b>	
1.2.0.1.	ORSE	2497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	12,20	42,51	BDI 1	52,06	635,13	RA
1.2.0.2.	ORSE	6456	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,50	2.402,80	BDI 1	2.942,71	4.414,07	RA
1.2.0.3.	ORSE	93	Alvenaria pedra granítica argamassada traço (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	65,67	410,54	BDI 1	502,79	33.018,22	RA
<b>1.3.</b>			<b>QUADRA</b>					-	<b>247.997,91</b>	
<b>1.3.1.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					-	<b>56.196,82</b>	
1.3.1.1.	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	545,94	16,07	BDI 1	19,68	10.744,10	RA
1.3.1.2.	ORSE	12788	Junta serrada, dimensões 6x60mm, com preenchimento de mastique de poliuretanoMBT, Basf ou similar, para pavimentos em concreto	m	494,00	20,98	BDI 1	25,69	12.690,86	RA
1.3.1.3.	ORSE	11777	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	545,94	39,01	BDI 1	47,78	26.085,01	RA
1.3.1.4.	ORSE	11380	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 20x20cm,ferro 3.4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²), Malha Pop Leve Gerdau ou similar	m2	545,94	9,99	BDI 1	12,23	6.676,85	RA
<b>1.3.2.</b>			<b>ELEVAÇÃO</b>					-	<b>141.409,29</b>	
1.3.2.1.	ORSE	151	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	58,08	40,88	BDI 1	50,07	2.908,07	RA
1.3.2.2.	ORSE	4118	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	m2	379,04	298,36	BDI 1	365,40	138.501,22	RA
<b>1.3.3.</b>			<b>REVESTIMENTO</b>					-	<b>7.736,89</b>	
1.3.3.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	182,56	3,53	BDI 1	4,32	788,66	RA
1.3.3.2.	ORSE	3316	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	182,56	31,08	BDI 1	38,06	6.948,23	RA
<b>1.3.4.</b>			<b>PINTURA</b>					-	<b>9.998,62</b>	



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1078698-89/2021	<b>Nº SICONV</b> 916044/2021	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Construção de Quadra de Esportes no município de Nossa Senhora das Dores/SE			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> ARACAJU	<b>DATA BASE</b> 12-21 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Construção de Quadra de Esportes no município de Nossa Senhora das	<b>MUNICÍPIO / UF</b> NOSSA SENHORA DAS DORES	<b>BDI 1</b> 22,47%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Construção de Quadra de Esportes no município de Nossa Senhora das Dores/SE</b>									<b>290.237,38</b>	
1.3.4.1.	SINAPI	102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	275,79	7,22	BDI 1	8,84	2.437,98	RA
1.3.4.2.	ORSE	2323	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	674,16	7,04	BDI 1	8,62	5.811,26	RA
1.3.4.3.	SINAPI	100741	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	76,06	18,78	BDI 1	23,00	1.749,38	RA
<b>1.3.5.</b>			<b>ESQUADRIAS</b>					-	<b>1.926,09</b>	
1.3.5.1.	ORSE	11532	Portao em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens	m2	2,52	624,09	BDI 1	764,32	1.926,09	RA
<b>1.3.6.</b>			<b>EQUIPAMENTOS</b>					-	<b>8.102,71</b>	
1.3.6.1.	ORSE	10069	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1,00	5.406,27	BDI 1	6.621,06	6.621,06	RA
1.3.6.2.	ORSE	2432	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	par	1,00	971,21	BDI 1	1.189,44	1.189,44	RA
1.3.6.3.	ORSE	2429	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1,00	238,60	BDI 1	292,21	292,21	RA
<b>1.3.7.</b>			<b>DIVERSOS</b>					-	<b>22.627,49</b>	
1.3.7.1.	ORSE	4555	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	114,00	29,03	BDI 1	35,55	4.052,70	RA
1.3.7.2.	ORSE	3715	Alambrado com 13 fios de arame galvanizado revestido em PVC, fio 12 bwg (3.8 mm), fixado em estacas de concreto armado 10x10x250 cm (ponta reta) a cada 2.00 m, altura útil 2.00 m.	m2	103,60	103,83	BDI 1	127,16	13.173,78	RA
1.3.7.3.	SINAPI	94990	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, e= 7 cm, acabamento convencional, não armado. af_07/2016	M3	3,63	710,30	BDI 1	869,90	3.157,74	RA
1.3.7.4.	ORSE	5	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	1.831,69	BDI 1	2.243,27	2.243,27	RA

Encargos sociais:

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NOSSA SENHORA DAS DORES



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1078698-89/2021	<b>Nº SICONV</b> 916044/2021	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Construção de Quadra de Esportes no município de Nossa Senhora das Dores/SE			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> ARACAJU	<b>DATA BASE</b> 12-21 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Construção de Quadra de Esportes no município de Nossa Senhora das	<b>MUNICÍPIO / UF</b> NOSSA SENHORA DAS DORES	<b>BDI 1</b> 22,47%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>Construção de Quadra de Esportes no município de Nossa Senhora das Dores/SE</b>									<b>290.237,38</b>

Local

segunda-feira, 25 de abril de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: ALBERVAN JOSÉ SOUZA SANTANA

CREA/CAU: 2708933302

ART/RRT: 0

RECURSO  
←