

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES SE


ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇO

TOMADA DE PREÇO Nº 01/2024

ADENGE CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 30.911.398/0001-89

Rua Wilson Barbosa de Melo, nº 23 – Atalaia - Aracaju/SE – CEP: 49037-590 – Fone: (79) 3223-

2159/99600-3585/99894-1646, e-mail: [adenge.se@gmail.com](mailto:adenge.se@gmail.com) – [adenge.se01@gmail.com](mailto:adenge.se01@gmail.com)





ADENGE


# PROPOSTA DE PREÇOS

CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ 30.911.398/0001-89

Rua Wilson Barbosa de Melo, nº 23 – Atalaia - Aracaju/SE – CEP: 49037-590 – Fone: (79) 3223-5900-3585/99894-1646 e-mail: [adenge.se@gmail.com](mailto:adenge.se@gmail.com) – [adenge.se01@gmail.com](mailto:adenge.se01@gmail.com) – CNPJ: 30.911.398/0001-89 Insc. Est: 27.169.084-4.

*Jul*  
*Wosghimayon S. Jesus*  
*Eng. Civil*  
*CREA 27117*



A

Prefeitura Municipal de Nossa Senhora das Dores/SE

Tomada de Preço nº 01/2024

## CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

Pela presente submetemos à apreciação dessa CPL a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

- a) Executaremos os serviços/obras objeto da presente licitação, pelo preço global de R\$ **241.082,86** (Duzentos e Quarenta e Um Mil, Oitenta e Dois Reais e Oitenta e Seis Centavos), no prazo de 05 meses vinculado, exclusivamente, ao cronograma físico-financeiro, incluído neste a mobilização, cujo prazo será contado a partir do recebimento da respectiva Ordem de Serviço a ser emitida pela pref.de DORES. Ao tempo em que, assume inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na elaboração da proposta.
- b) Manteremos válida a Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data de recebimento dos envelopes exigidos na presente licitação, aceitando que, ocorrendo RECURSO, de julgamento das Propostas de Preços, bem como de habilitação ou inabilitação de Licitante e suas eventuais impugnações durante o período de seus respectivos julgamentos, o prazo de validade da Proposta de Preços não ocorrerá, tendo em vista o efeito suspensivo dos Recursos.
- c) Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessários à perfeita execução dos serviços/obras, de acordo com as exigências do Edital e Anexos, bem como da fiscalização da pref: de DORES.
- d) Na execução dos serviços/obras observaremos rigorosamente as especificações técnicas, assumindo desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas e padrões da pref: DORES.

Aracaju/SE, 05 de Fevereiro de 2023

Wosghington S. de Jesus

RG 3271548-0 SSP/SE CREA 2717785558  
Representante legal – Responsável técnico

Rua Wilson Barbosa de Melo, nº 23 – Atalaia - Aracaju/SE – CEP: 49037-590 – Fone: (79) 3223-2599/9900-3585/99894-1646 e-mail: [adenge.se@gmail.com](mailto:adenge.se@gmail.com) – [adenge.se01@gmail.com](mailto:adenge.se01@gmail.com) – CNPJ: 30.011.098/0001-89 Insc. Est: 27.169.084-4.

Wosghington S. Jesus  
Eng.º Civil  
CREA: 2717785558



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**

RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMECIAL ATALAIA ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

**RESUMO DO EMPREENDIMENTO**

**INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento: 00009

Desc Empreendimento: PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

Prof. Resp.: ENG CIVIL WOSGHINGTON SANTOS

Operador Resp: orse

Referência: Junho/2023-1

Prazo de Execução: 05 MESES  
Encargo.: CALCULADO 103,4900%  
B.D.I.: CALCULADO 21,5800%

COD	NOME E ENDEREÇO DA OBRA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PREÇO/M <sup>2</sup>	(%)
01	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA GADO BRAVO, DORES-	1	241.082,86	241.082,86	803,61	100,00

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====> 241.082,86

Importa o presente empreendimento a quantia de :  
(duzentos e quarenta e um mil, oitenta e dois reais e oitenta e seis centavos)

**OBSERVAÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

**Wosghington S. Jesus**  
Eng. Civil  
CREA: 2117785558  
3



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMECIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

BDI: 21,58%

Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA				241.082,86	100,00
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				11.683,03	4,85
01.01.001	EQUIPE DIRIGENTE				6.693,30	2,77
01.01.001.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	30,00	108,81	3.264,30	1,35
01.01.001.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	60,00	57,15	3.429,00	1,42
01.01.002	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				4.989,73	2,08
01.01.002.001	Servente com encargos complementares	h	4,00	22,14	88,56	0,04
01.01.002.002	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck	km	146,00	12,17	1.776,82	0,74
01.01.002.003	Alambrado (ht=5.10m) com tela galv. 2"x2" (h=1,50m), tela em nylon 10x10cm (h=3,00m), montantes em tubo galvanizados de 2" a cada 2m, tubos de galvanizados de 1" (horizontais), mureta (h=0,50m) em alvenaria de blocos de cimento revestida e pintada	m	5,00	624,87	3.124,35	1,30
01.02	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA				2.803,49	1,16
01.02.001	SERVIÇOS INICIAIS				2.803,49	1,16
01.02.001.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	391,36	2.348,16	0,97
01.02.001.002	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	669,60	0,68	455,33	0,19
01.03	INFRAESTRUTURA				28.018,25	11,62
01.03.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	12,20	51,28	625,62	0,26
01.03.002	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,50	2.472,16	3.708,24	1,54
01.03.003	Alvenaria pedra granitica argamassada traço (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	46,91	504,89	23.684,39	9,82
01.04	QUADRA				61.025,24	25,30
01.04.001	PAVIMENTAÇÃO				61.025,24	25,30
01.04.001.001	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 3 cm. af_07/2016	m2	545,94	19,05	10.400,16	4,31
01.04.001.002	Junta serrada, dimensões 6x60mm, com preenchimento de mastique de poliuretano MBT, Basf ou similar, para pavimentos em concreto	m	397,00	20,90	8.297,30	3,44
01.04.001.003	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	545,94	48,86	26.674,63	11,06
01.04.001.004	Junta de dilatação com brita 2, argamassada, esp=3 x 3cm	m	53,50	2,98	159,43	0,07
01.04.001.005	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af 08/2022	m3	11,16	797,38	8.898,76	3,69
01.04.001.006	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 20x20cm, ferro 3.4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²), Malha Pop Leve Gerdau ou similar	m2	545,94	12,08	6.594,96	2,73
01.05	ELEVACÃO				101.116,94	41,94
01.05.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=lcm - Rev.09	m2	58,08	43,77	2.542,16	1,05
01.05.002	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido com pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	m2	386,60	253,10	97.848,46	40,59
01.05.003	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022	m2	166,97	4,35	726,32	0,30

Washington S. Jesus  
CREA: 271778558  
5

**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMECIAL ATALAIÁ  
ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

## PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

BDI: 21,58%

Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.06	<b>PINTURA</b>				14.284,20	5,93
01.06.001	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	168,97	35,62	6.018,71	2,50
01.06.002	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta acrílica, e = 5 cm, aplicação manual. af 05/2021	m	275,79	9,78	2.697,23	1,12
01.06.003	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	662,10	8,41	5.568,26	2,31
01.07	<b>ILUMINAÇÃO</b>				10.257,89	4,26
01.07.001	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020_pe	m2	76,06	23,98	1.823,92	0,76
01.07.002	Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01	un	1,00	1.950,85	1.950,85	0,81
01.07.003	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	un	10,00	129,20	1.292,00	0,54
01.07.004	Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha	un	1,00	90,32	90,32	0,04
01.07.005	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	70,13	12,74	893,46	0,37
01.07.006	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af 03/2023	m	374,36	3,95	1.478,72	0,61
01.07.007	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	18,00	131,11	2.359,98	0,98
01.07.008	Disjuntor termomagnético bipolar 60 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un	2,00	74,38	148,76	0,06
01.07.009	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	3,89	51,28	199,48	0,08
01.07.010	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	m3	1,44	14,17	20,40	0,01
01.08	<b>EQUIPAMENTOS</b>				5.776,70	2,40
01.08.001	Portao em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens	m2	2,52	668,11	1.683,64	0,70
01.08.002	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1,00	3.041,70	3.041,70	1,26
01.08.003	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	par	1,00	1.051,36	1.051,36	0,44
01.09	<b>DIVERSOS</b>				6.117,12	2,54
01.09.001	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1,00	258,30	258,30	0,11
01.09.002	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	120,60	30,80	3.714,48	1,54
01.09.003	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	un	1,00	104,93	104,93	0,04
01.09.004	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	2.039,41	2.039,41	0,85
<b>VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====&gt;&gt;&gt;</b>					<b>241.082,86</b>	

Importante presente orçamento em :

(duzentos e quarenta e um mil, oitenta e dois reais e oitenta e seis centavos)

Wosington S. Jesus  
Eng. Civil  
CREA: 2717785558





**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**

RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

NILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA  
Cod. Emprego: 00009  
PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES  
Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

VALOR TOTAL  
31,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
<b>A</b>	<b>ENCARGOS INSTITUCIONAIS</b>			
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	R		20,00
A2	SESI	R		0,00
A3	SENAI	R		0,00
A4	INCRÁ	R		0,00
A5	SEBRAE	R		0,00
AC	SALARIO EDUCAÇÃO	R		3,00
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	R		8,00
A8	FGTS	R		0,00
A9	SECONCI-SE	R		45,54
<b>B</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	R		17,86
B10	FERIADOS	R		3,93
B2	AUXILIO ENFERMIDADE	R		0,86
B3	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	R		10,86
B4	LICENÇA PATERNIDADE	R		0,07
B5	FALTAS JUSTIFICADAS	R		0,72
B6	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	R		1,45
B7	AUXILIO ACIDENTE DE TPBALHO	R		0,10
B8	FÉRIAS GOZADAS	R		9,65
B9	SALARIO MATERNIDADE	R		0,04
<b>C</b>	<b>ENCARGOS INDENIZATÓRIOS</b>			
C1	AVISO PREVIO INDENIZADO	R		4,78
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	R		0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	R		3,99
C4	DEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	R		3,13
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	R		0,40
<b>D</b>	<b>INCIDÊNCIAS OU EFEITOS</b>			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	R		14,54
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO	R		14,12
				0,42
<b>VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL :</b>				<b>103,49%</b>

**Wosghington S Jesus**  
Eng. Civil  
CREA: 2717785558

**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**

RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMECIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA

Cod. Empreendimento: 00009

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			31,00
A01	Previdência Social - INSS			20,00
A02	SESI			0,00
A03	SENAI			0,00
A04	INCRA			0,00
A05	SEBRAE			0,00
A06	Salário Educação			3,00
A07	Seguro Contra Acidnetes do Trabalho			8,00
A08	FGTS			0,00
A09	SECONCI-SE			17,11
B	Encargos Trabalhistas			0,66
B01	Auxilio Enfermidade			8,33
B02	Décimo Terceiro salário			0,05
B03	Licença Paternidade			0,56
B04	Faltas Justidficadas			0,08
B05	Acidente de Trabalho			7,40
B06	Férias Gozadas			0,03
B07	Salário Materniadae			9,53
C	Encargos Indenizatórios			3,67
C01	Aviso Prévio Indenizado			0,09
C02	Aviso Prévio Trabalhado			3,06
C03	Férias Indenizadas			2,40
C04	Depósito Rescisão sem Justa Causa			0,31
C05	Indernização Adicional			5,62
D	Incidências ou Efeitos			5,29
D01	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B			0,33
D02	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado			
<b>VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA:</b>				<b>63,26%</b>

**Wosghington S. Jesus**  
Eng. Civil  
CREA: 2117785558



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

## PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento: 00009

Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	1º MÉS (%)	VALOR	2º MÉS (%)	VALOR	3º MÉS (%)	VALOR	4º MÉS (%)	VALOR	5º MÉS	
											(%)	VALOR
01	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA	241.082,86	100									
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	11.683,03	4,85									
01.01.001	EQUIPE DIRIGENTE	6.693,30	2,77									
01.01.002	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	4.989,73	2,08									
01.02	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA	2.803,49	1,16									
01.02.001	SERVIÇOS INICIAIS	2.803,49	1,16									
01.03	INFRAESTRUTURA	28.018,25	11,62									
01.04	QUADRA	61.025,24	25,3									
01.04.001	PAVIMENTAÇÃO	61.025,24	25,3									
01.05	ELEVAÇÃO	101.116,94	41,94									
01.06	PINTURA	14.284,20	5,93									
01.07	ILUMINAÇÃO	10.257,89	4,26									
01.08	EQUIPAMENTOS	5.776,70	2,4									
01.09	DIVERSOS	6.117,12	2,54									
<b>TOTAL SIMPLES =====&gt;&gt;&gt;</b>		241.082,86	100,00	30.824,76	8,16	19.676,84	30,44	73.379,09	31,36	75.603,22	17,25	41.598,95
<b>TOTAL ACUMULADO =====&gt;&gt;&gt;</b>		241.082,86	100,00	30.824,76	20,95	50.501,60	51,39	123.880,69	82,75	199.483,91	100,00	241.082,86

Woshington S. Jesus  
Eng. Civil  
CREA: 27177855/8

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**

RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMECIAL ATALAIÁ

ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

Empreendimento: 00009 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

PLANILHA DE B.D.I.

Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	4,00%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,80%
03	R - Risco	%	1,27%
04	DF - Despesas Financeiras	%	1,23%
05	L - Lucro	%	7,40%
06	<b>I - TRIBUTOS</b>		<b>5,15%</b>
06.001	- PIS	%	0,34%
06.002	- COFINS	%	1,59%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	3,22%
TOTAL DO BDI :			<b>21,58%</b>

$$BDI = \left[ \left( \frac{\left( \left( 1 + \left( \frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left( 1 + \frac{DF}{100} \right) \left( 1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left( 1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$

**Washington S. Jesus**  
Eng. Civil  
CREA: 2717785558





ADENGE CONTRUÇÕES LTDA  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

CODIGO	Alambrado (ht=5,10m) com tela galv. 2"x2" (h=1,50m), tela em nylon 10x10cm (h=3,00m), montantes em tubo galvanizados de 2" a cada 2m, tubos de galvanizados de 1" (horizontais), mureta (h=0,50m) em alvenaria de blocos de cimento revestida e pintada	UNID			
04299/ORSE		m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	,00116655	11,60	0,01
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	,00448875	11,98	0,05
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	,03309957	4,90	0,16
10599 /ORSE	Protetor solar tpo 30 com 120ml	un	,01323982	13,90	0,17
10786 /ORSE	Pa quadrada	un	,00073829	36,90	0,03
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00033333	18,90	0,00
10790 /ORSE	Primo de fado	un	,00016665	25,95	0,00
11043 /ORSE	Martelo em unha	un	,00016665	27,50	0,00
10492 /ORSE	Cesta básica	un	,03309957	175,90	11,79
11246 /ORSE	Escala metálica de bambu	un	,00116655	10,22	0,01
11247 /ORSE	Serra má more	un	,00016665	327,80	0,05
11250 /ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	,00229425	7,50	0,14
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	,00448875	26,90	0,12
11252 /ORSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	un	,00099975	269,00	0,03
11264 /ORSE	Martreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00033333	13,52	0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00066666	20,00	0,01
11270 /ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x3,4x0,5mm	un	0,0003	26,75	0,01
11271 /ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207204BR Belcer	un	0,0001	27,27	0,00
01310 /ORSE	Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 33,3mm (1"), e = 2,25mm, l = 6000mm NBR 5580	m	3,0000	34,86	104,58
00158 /ORSE	Almoço (participação do empregador)	un	,74878582	14,00	10,48
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	,01103319	194,14	2,03
01232 /ORSE	Líquido gelador acrílico	l	0,2100	7,67	1,61
01602 /ORSE	Massa acrílica	l	0,7560	6,72	5,08
01651 /ORSE	Oculos branco proteção	pr	,00588436	6,35	0,04
01715 /ORSE	Pedra de mão granítica	m3	0,0180	126,57	2,28
02231 /ORSE	Tinta pva látex para exterior - coral/mur branco gelo	l	0,1890	18,52	3,46
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00033333	40,80	0,01
02313 /ORSE	Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 60,30mm (2 1/4"), e = 2,65mm, l = 6000mm NBR 5580	m	2,9500	60,00	177,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	,58099198	4,50	2,64
02758 /ORSE	Tela de nylon, fio 30-36 (3,6mm), malha 10x10cm	m2	3,0000	14,81	44,43
04174 /ORSE	Desempoladeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,001332	10,80	0,01
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00066666	18,80	0,01
04725 /ORSE	Espátula	un	0,000399	18,50	0,01

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terrazzo, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Serpico

Página 1

RptRelacaoComposicoesEmpForm



ADENGE CONTRUÇÕES LTDA  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

CODIGO	Alambrado (ht=5,10m) com tela galv. 2"x2" (h=1,50m), tela em nylon 10x10cm (h=3,00m), montantes em tubo galvanizados de 2" a cada 2m, tubos de galvanizados de 1" (horizontais), mureta (h=0,50m) em alvenaria de blocos de cimento revestida e pintada	UNID			
04299/ORSE		m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00110743	18,58	0,02
04729 /ORSE	Martreta 1 kg com cabo	un	,00036914	31,50	0,01
43132 /SINAPI	Arame reforçado 16 bwg, d = 1,65 mm (0,05 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,2000	25,40	5,08
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	,00073829	198,50	0,15
11284 /ORSE	Cavalete de ferro nº 1	un	0,0002	117,53	0,02
11285 /ORSE	Fonte inversora de solda WM 140ED 220V - HAMBROZZI - WM - 140ED	un	0,0001	998,30	70,00
11286 /ORSE	Macarico de solda Ref: CG201 código 0104.44.0 carbografite	un	5,0703	348,12	7,02
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	,04827544	80,00	3,94
00370 /SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,03483	80,00	2,79
00650 /SINAPI	Bloco de vedação de concreto, 9 x 19 x 39 cm (classe c = nbr 6136)	un	6,0750	2,50	15,19
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-1 para argamassas	kg	5,02593	1,02	5,13
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp 11-32	kg	24,07302	0,80	19,26
11283 /ORSE	Selador horizontal para tita de aço 1"	un	0,0001	451,64	0,15
02767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	1,0500	0,83	0,87
04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,02214	125,37	3,00
04730 /SINAPI	Pedra de mão ou pedra rachão para arrimo/fundação (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m2	0,1080	126,57	13,67
07158 /SINAPI	Tela de arame galvanizada quadrangular / losangular, fio 2,77 mm (12 bwg), malha 5 x 5 cm, h = 2 m	m2	1,5000	42,55	63,83
10997 /SINAPI	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	kg	0,1500	30,00	4,50
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 77 cm)	par	,01691755	11,64	0,20
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	,00588436	62,11	0,17
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	,00147109	16,80	0,02
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,00443327	12,93	0,06
11275 /ORSE	Alicate limpador / crupador	un	0,0001	95,78	0,01
11274 /ORSE	Grampo de aperto rapido 16" Ref. 60967 Beltools	un	0,0003	18,27	0,01
11280 /ORSE	Chave inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	un	0,0002	60,50	0,01
11279 /ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar	un	0,0002	82,80	0,02
11278 /ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un	0,0003	75,11	0,01
11277 /ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 16" 450mm, Ref.138 Gedore	un	0,0002	102,99	0,02
11276 /ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, barras e qualquer tipo de perfil. Niquelada, mordente reforçados em aço laminado, corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm), Ref. 138 Gedore.	un	0,0002	13,71	0,00
11275 /ORSE	Alicate de pressão 11"	un	0,0002	27,30	0,00
11261 /ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20 cm	un	0,0008	21,00	0,02
11273 /ORSE	Esquadro de alumínio para soltagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	un	0,0002	21,00	0,04

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terrazzo, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Serpico

Página 2

RptRelacaoComposicoesEmpForm

Wosington S. Jesus  
Eng. Civil  
CREA: 271778558



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ: 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda: R\$

CODIGO	Alambrado (ht=5,10m) com tela galv. 2"x2" (h=1,50m), tela em nylon 10x10cm (h=3,00m), montantes em tubo galvanizados de 2" a cada 2m, tubos de galvanizados de 1" (horizontais), mureta (h=0,50m) em alvenaria de blocos de cimento revestida e pintada	UNID						
04299/ORSE		m						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
11242 /ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 1 1/2" - 1000 watts - ref. G1000K2 Black e Decker	un	0,0001	362,00	36,20			
	MÃO-DE-OBRA (103,4)							
14700 /SINAPI	Pedreiro (horista)	m	0,4465	8,57	3,82			
04780 /SINAPI	Fiscal (horista)	m	0,0001	8,57	0,86			
06111 /SINAPI	Servente de obras	m	2,69146	6,12	16,49			
06160 /SINAPI	Soldador (horista)	m	0,5000	8,57	4,29			
02701 /SINAPI	Instalador de tubulações (tubos/equipamentos)	m	0,5000	8,74	4,37			
	SERVICOS DE TERCEIROS							
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,00294218	300,00	0,88			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	,03309957	12,54	0,42			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	,74878582	5,00	3,74			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	55,19	MATERIAL	498,96	CUSTO TOTAL	616,30	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 103,49000)	57,11	SERV. TERCEIRO	5,04	BDI (21,5800 %)	8,57	624,87
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CODIGO	DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD					
M 07158 /SINAPI	Tela de arame galvanizada quadrangular - (surgular, fio 2,77 mm -12 bwg), malha 5 x 5 cm, h = 2 m	m2	1,5000					
M 10997 /SINAPI	Eletrodos revestidos AWS - E70.8, diametro igual a 4,00 mm	kg	0,1500					
M 43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,2000					
M 02310 /ORSE	Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 33,7mm (1"), e = 2,25mm, L = 6000mm NBR 5580	m	3,0000					
M 02313 /ORSE	Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 60,30mm (2"), e = 2,65mm, L = 6000mm NBR 5580	m	2,9500					
M 02758 /ORSE	Tela de nylon, fio 30-36 (3,6mm), malha 10x10cm	m2	3,0000					
O 00091 /ORSE	Alvenaria pedra calcarea argamassada c/ cimento e areia traço t=4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 pacotilas areia din. 3	m3	0,0900					
O 00094 /ORSE	Concreto ciclópico	m3	0,0360					
O 00160 /ORSE	Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e=0,99m, com argamassa traço t5 = 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,00	m2	0,4500					
O 01908 /ORSE	Peboco ou emboco externo, de parede, com argamassa traço t5 = 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	1,0500					
O 02292 /ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de	m2	1,0500					
O 02497 /ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,1100					
O 03310 /ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 = 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	1,0500					
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	m	0,5000					
O 10503 /ORSE	Encargos Complementares - Soldador	m	0,5000					

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 3

RptRelacaoComposicoesEmpForm



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ: 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda: R\$

CODIGO	Alambrado (ht=5,10m) com tela galv. 2"x2" (h=1,50m), tela em nylon 10x10cm (h=3,00m), montantes em tubo galvanizados de 2" a cada 2m, tubos de galvanizados de 1" (horizontais), mureta (h=0,50m) em alvenaria de blocos de cimento revestida e pintada	UNID	
04299/ORSE		m	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
O 10605 /ORSE	Encargos Complementares - Montador	m	0,5000
P 02761 /SINAPI	Instalador de tubulações (tubos/equipamentos)	m	0,5000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	m	0,5000
P 06160 /SINAPI	Soldador (horista)	m	0,5000

CODIGO	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formam do quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto mureta	UNID			
04118/ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CODIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un	,00000061	246,00	0,00
11249 /ORSE	Serra circular elétrica portátil	un	,00000061	518,00	0,00
	MATERIAL				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	,00061875	16,82	0,01
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e calcanhar acolchoado	par	,00247444	62,11	0,15
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe E)	un	,00195629	12,94	0,02
21138 /SINAPI	Moutão e lido de madeira tratada, a = 8 x 11 cm, h = 2,00 m, em eucalipto ou equivalente da região (pa ra cerca	m	0,1500	8,70	1,31
44535 /SINAPI	Serviço de bombeamento de concreto, com consumo máximo de 40m³, (disponibilização de bomba), sem a lantamento	m3	0,0170	44,98	0,76
11247 /ORSE	Serra mámore	un	,00010061	327,88	0,03
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0002157	198,50	0,04
11277 /ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore	un	0,0001	102,99	0,01
11264 /ORSE	Martelo de 1/2 kg com cabo	un	,00020122	13,52	0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	,00040244	20,00	0,01
11270 /ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	un	0,00015	26,70	0,00
11271 /ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer	un	0,00005	27,47	0,00
11272 /ORSE	Alicate Ollimpador (cripador)	un	0,00005	95,78	0,00
11273 /ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas mersas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	un	0,0001	233,10	0,02
11274 /ORSE	Grampo de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	un	0,00015	180,39	0,02
11275 /ORSE	Alicate de pressão 11"	un	0,0001	87,00	0,01
11276 /ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminado. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm), Ref. 138 Gedore.	un	0,0001	116,60	0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 77,1cm)	par	,00711581	11,66	0,08

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 4

RptRelacaoComposicoesEmpForm

Washington S. Jesus  
Eng. Civil  
CREA: 271785558





ADENGE CONTRUÇÕES LTDA  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ: 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda: R\$

CODIGO	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formam do quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto mureta	UNID			
04118/ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALITICA					
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11278 /ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un	0,0001	35,10	0,00
11279 /ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar	un	0,0001	42,41	0,01
11280 /ORSE	Chave Imilesa 15" ref. 012419012 carbografite	un	0,0001	60,50	0,01
11281 /ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 30cm	un	0,0004	279,39	0,11
11282 /ORSE	Esmerilhadeira angular elétrica portátil 1 1/2" - 1000 Watts - ref. 013004B2 Black e Decker	un	0,0001	342,00	0,04
11283 /ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	un	0,00005	451,64	0,02
11284 /ORSE	Cavalete de ferro nº 1	un	0,0001	117,53	0,01
11285 /ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED	un	0,00005	900,00	0,05
11286 /ORSE	Macarico de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	un	0,00015	388,12	0,06
10997 /SINAPI	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	kg	0,2500	30,00	7,50
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0040244	18,80	0,01
02178 /ORSE	Tela de aço galvanizado, fio 12bwg, malha 2 1/2", losangular, com revestimento em pvc	m2	1,0500	60,00	63,00
10584 /ORSE	Turquia	un	0,0010061	36,00	0,00
10585 /ORSE	Araço de extra	un	0,0010061	22,49	0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 60 cm	un	0,0000622	16,89	0,00
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0000622	15,15	0,00
10577 /ORSE	Serrote 10cm	un	0,0000061	29,90	0,00
00541 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0464076	184,14	0,85
01651 /ORSE	Oculos branco proteção	pr	0,00247444	6,35	0,02
10596 /ORSE	Protetor articular	un	0,1392228	4,90	0,07
02313 /ORSE	Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 60,30mm ( 2" ), e = 2,65mm, l = 6000mm NBR 5580	m	1,7500	60,00	105,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,23329121	4,50	1,05
02651 /ORSE	Arame galvanizado com revestimento em pvc,14bwg (2,8 mm) - 0,031kg/m	kg	0,0800	27,73	3,02
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0050302	10,30	0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,1392228	175,00	2,44
10282 /ORSE	Peça de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0020122	40,80	0,01
04729 /ORSE	Mazreta - kg com cabo	un	0,0010785	31,50	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 19"	un	0,0022356	18,58	0,01
11246 /ORSE	Escala metrica de bambu	un	0,0070428	10,22	0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,002157	26,90	0,01
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0070428	11,60	0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0056889	13,00	0,07
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0000622	39,04	0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

Página 5

RptRelacaoComposicoesEmpForm



ADENGE CONTRUÇÕES LTDA  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ: 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda: R\$

CODIGO	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formam do quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto mureta	UNID							
04118/ORSE		m2							
COMPOSIÇÃO ANALITICA									
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0010061	27,50	0,00				
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0010061	25,95	0,00				
10789 /ORSE	Nivel de bolha de madeira	un	0,0020122	18,92	0,00				
00156 /ORSE	Almoco (Participação do empregador)	un	0,1495289	14,00	4,41				
00634 /ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa MÃO-DE-OBPA (103,49 )	m3	0,0170	419,84	7,14				
00178 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,00306	8,57	0,05				
04160 /SINAPI	Soldador (horista)	h	0,5000	8,57	8,72				
04111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,07754	6,42	14,00				
00110 /SINAPI	Serralheiro (horista)	h	0,5000	8,57	8,72				
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,00612	8,57	17,55				
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,00612	8,57	0,11				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1495289	5,00	1,57				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0123751	300,00	0,37				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,1392228	12,54	0,17				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	24,20	MATERIAL	198,28	CUSTO TOTAL	249,63	PREÇO TOTAL	253,10
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 103,49000 )	25,04	SERV. TERCEIRO	0,11	BDI (21,5800 %)	3,47		
COMPOSIÇÃO SINTETICA									
CODIGO	DESCRIPÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
M 10997 /SINAPI	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	kg	0,2500		7,5000				
M 21108 /SINAPI	Mourao colino de madeira tratada, d = e = 11 cm, h = 2,00 m, em escavato ou equivalente da regiao para cerca	m			0,2500				
M 02178 /ORSE	Tela de aço galvanizado, fio 12bwg, malha 2 1/2", losangular, com revestimento em pvc	m2	1,0500		1,0500				
M 02313 /ORSE	Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 60,30mm ( 2" ), e = 2,65mm, l = 6000mm NBR 5580	m	1,7500		1,7500				
M 02651 /ORSE	Arame galvanizado com revestimento em pvc,14bwg (2,8 mm) - 0,031kg/m	kg	0,0800		0,0800				
O 00096 /ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestruturas	m3	0,0170		0,0170				
O 02497 /ORSE	Escavacao manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3			0,0000				
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente				0,0000				
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro				0,0000				
O 10594 /ORSE	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve				0,5000				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

Página 6

RptRelacaoComposicoesEmpForm

Wosington S. Jesus  
Eng. Civil  
CREA: 271785558

Handwritten signature and initials.



ADENGE CONTRUÇÕES LTDA  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda : R\$

CODIGO	Alumbrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2". revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formam do quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	UNID
04118/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 10603 /ORSE	Encargos Complementares - Soldador	h 0,5000
F 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h 1,0000
F 06110 /SINAPI	Serralheiro (horista)	h 0,5000
F 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 1,0000
F 06140 /SINAPI	Soldador (horista)	h 0,5000

CODIGO	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	UNID			
00151/ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00158 /ORSE	Almoco (participação do empregador)	un	1,0945536	14,00	1,53
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0016128	184,14	0,30
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000448	11,60	0,01
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-I para argamassas	kg	2,5116	1,02	2,56
00267 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,0167808	30,00	1,34
11045 /ORSE	Martelo de barracha com cabo	un	0,000256	20,00	0,01
11064 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000128	13,52	0,00
11047 /ORSE	Serra mármore	un	0,000064	327,80	0,02
11246 /ORSE	Escala metrica de bambú	un	0,000448	10,22	0,00
01279 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	2,5116	0,80	2,01
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,000064	27,50	0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,000064	25,95	0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000128	18,92	0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0008704	36,90	0,00
10589 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0193536	13,00	0,03
10590 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0048384	4,90	0,02
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0048384	175,00	0,85
01651 /ORSE	Oculos branco proteção	pr	0,0034112	6,35	0,02
10282 /ORSE	Regua de aluminio -/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000128	40,80	0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,000032	4,50	0,00
02657 /ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	un	20,0000	0,32	16,40
04174 /ORSE	Desempoladeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,000032	10,30	0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 7

RptRelacaoComposicoesEmpFozm



ADENGE CONTRUÇÕES LTDA  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda : R\$

CODIGO	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	UNID							
00151/ORSE		m2							
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
04721 /ORSE	Celher de pedreiro	un	0,000256	18,80	0,30				
04728 /ORSE	Talhadeira esata 10"	un	0,0013056	18,58	0,00				
04729 /ORSE	Marreta - Rg com cabo	un	0,0004352	11,50	0,00				
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneus com câmara	un	0,0008704	198,00	0,02				
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliuretano, sem jugular (classe b)	un	0,0064512	12,94	0,01				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0021504	16,82	0,00				
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00086016	62,11	0,05				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	par	0,0247296	11,64	0,03				
	MÃO-DE-OBRA (103,49%)								
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,6400	8,57	11,16				
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,4352	6,42	5,69				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0043008	300,00	0,13				
10741 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga	un	0,10945536	5,00	0,55				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0048384	12,54	0,06				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO									
EQUIPAMENTO	0,00	MÃO DE OBRA	8,27	MATERIAL	25,58	CUSTO TOTAL	43,17	PREÇO TOTAL	43,77
		ENC. ( 103,4900%)	8,28	SERV. TERCEIRO	0,74	BDI (21,5800%)	0,68		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
M 02657 /ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	un	20,0000		20,0000				
O 03208 /ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traco t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de	m3	0,0128		0,0128				
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,2800		0,2800				
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,6400		0,6400				
F 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,6400		0,6400				
F 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,4352		0,4352				

CODIGO	Alvenaria pedra granitica argamassada traco (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeccão mecânica e transporte	UNID			
00093/ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 8

RptRelacaoComposicoesEmpFozm

Wosington S. Jesus  
Eng. Civil  
CREA 271785558

Handwritten signature and number 13.







**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Descrição	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
9129 /ORSE	Aterramento composto de haste de cobre - = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha	un	1					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0090	4,90	0,44			
01965 /ORSE	Fio de cobre nu tipo cordoalha para aterramento - 10mm <sup>2</sup>	m	3,0000	5,51	16,53			
04726 /ORSE	Talhadeira cnata 19"	un	0,0003	18,56	0,01			
02376 /ORSE	Vale transporte	un	0,1595	4,50	0,72			
01651 /ORSE	Oculos branco proteção	pr	0,0016	6,35	0,01			
01096 /ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, excluso conector	un	1,0000	29,60	29,60			
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50	0,00			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0030	184,14	0,55			
00664 /ORSE	Conector p/ haste de aterramento 5/8"	un	1,0000	5,00	5,00			
00158 /ORSE	Almoco (Participação do empregador)	un	0,2036	14,00	2,85			
	MÃO-DE-OBRA (103,49%)							
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	1,0000	8,57	17,44			
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,0000	6,42	13,06			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2036	5,00	1,02			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0090	12,54	0,11			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008	300,00	0,24			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	14,99	MATERIAL	57,21	CUSTO TOTAL	89,08	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 103,4900%)	15,51	SERV. TERCEIRO	1,37	BDI (21,5800%)	1,24	90,32
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD					
M 00664 /ORSE	Conector p/ haste de aterramento 5/8"	un	1,0000					
M 00965 /ORSE	Fio de cobre nu tipo cordoalha para aterramento - 10mm <sup>2</sup>	m	3,0000					
M 01096 /ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, excluso conector	un	1,0000					
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,0000					
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	1,0000					
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	1,0000					
F 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,0000					

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE = Orçamento de Obras de Serviço

Página 11

RptRelacaoComposicoesEmpForm



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Descrição	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
91926/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm <sup>2</sup> , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	1					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
43484 /SINAPI	Epi - família eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0580	1,14	0,07			
37270 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0580	4,66	0,27			
01014 /SINAPI	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, sec nominal 2,5 mm <sup>2</sup>	m	1,2434	1,98	2,46			
21127 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m	un	0,0094	3,66	0,03			
43440 /SINAPI	Ferramentas - família eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0580	0,86	0,05			
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0580	0,78	0,05			
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0580	1,14	0,07			
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0580	0,07	0,00			
	MÃO-DE-OBRA (103,49%)							
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,03013564	8,57	0,53			
00247 /SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	0,03013564	6,10	0,37			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,44	MATERIAL	3,00	CUSTO TOTAL	3,90	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 103,4900%)	0,46	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (21,5800%)	0,05	3,95
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD					
M 01014 /SINAPI	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, sec nominal 2,5 mm <sup>2</sup>	m	1,2434					
M 21127 /SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m	un	0,0094					
O 88247 /SINAPI	Auxilia: de eletricista com encargos complementares	h	0,0290					
O 88264 /SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h	0,0290					

CÓDIGO	Descrição	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
08075/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macios esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	un	1		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11049 /ORSE	Serra circular elétrica portátil	un	0,0000442	510,90	0,23
11246 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000442	246,00	0,11
MATERIAL					
11244 /ORSE	Marreta de 1,2 kg com cabo	un	0,0019905	5,00	0,01
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0029811	0,00	0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0038666	3,00	0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE = Orçamento de Obras de Serviço

Página 11

RptRelacaoComposicoesEmpForm

**Wosington S. Jesus**  
Eng. Civil  
CREA: 27177/85558

Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large signature and the number '15'.





ADEGE CONTRUÇÕES LTDA  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	UNID			
08075 /ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
17492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0154404	175,00	2,70
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0008841	26,89	0,00
10585 /ORSE	Arco de ferro	un	0,0001214	22,49	0,00
10566 /ORSE	Terquesa	un	0,0001214	36,90	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0154404	4,90	0,08
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00617614	13,00	0,08
11247 /ORSE	Serra mámore	un	0,0009952	327,80	0,33
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0019905	18,92	0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0009952	25,95	0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0009952	27,50	0,00
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0008841	39,04	0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0069669	11,60	0,01
11246 /ORSE	Escala métrica de bambu	un	0,0069669	10,22	0,01
39315 /SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plástico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,3080	0,35	0,11
05067 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (17 x 19)	kg	0,0918	25,43	2,34
10577 /ORSE	Serrute 80cm	un	0,000442	29,90	0,00
43132 /SINAPI	Arame revestido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,017 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,1 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0154	15,40	0,24
43130 /SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,75 mm (0,34 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,26 kg/m)	kg	0,0459	15,40	0,71
39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhões *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	0,3080	0,22	0,07
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0205869	12,94	0,03
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0068621	16,82	0,01
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0270073	62,11	0,17
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0789174	11,64	0,09
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0537176	80,00	4,27
04121 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,007942	134,66	1,07
04118 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,023826	135,37	3,23
04509 /SINAPI	Sarrafo 12,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	m	0,40698	5,51	2,24
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneus com câmara	un	0,0038661	198,50	0,78
02492 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa/emulsionada em água	l	0,00459	8,02	0,04
04279 /SINAPI	Cimento Portland composto cp 11-32	kg	17,99932	0,80	14,40
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-1 para argamassas	kg	2,79552	1,31	3,75
00370 /SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,00972	80,00	0,78

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 13

Rpt:RelacaoComposicoesEmpiForm



ADEGE CONTRUÇÕES LTDA  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	UNID							
08075 /ORSE		un							
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0008841	15,15	0,00				
02112 /ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	32,6400	0,50	16,32				
04729 /ORSE	Martreta kg com cabo	un	0,001932	31,50	0,01				
04728 /ORSE	Talhadeira chata 18"	un	0,0057492	18,98	0,01				
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0039811	18,80	0,01				
04174 /ORSE	Desempoladeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0049764	10,80	0,01				
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,2988043	4,50	1,35				
00082 /ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg	0,7700	9,59	7,36				
01651 /ORSE	Oculos branco proteção	pr	0,0270073	6,35	0,02				
01469 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm = 0,3036 m2/m (angelim, louro)	m	0,10098	9,25	0,93				
01113 /ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Medikit ou similar	kg	0,1440	7,34	1,06				
00041 /ORSE	Fardamento com margas curtas	un	0,0051468	194,14	0,99				
00030 /ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,11322	42,54	4,82				
00158 /ORSE	Almoco (participação do empregador)	un	0,34928614	14,00	4,89				
10282 /ORSE	Regua de alumínio 07/2,00m (para pedreiro)	un	0,0019905	40,80	0,01				
MÃO-DE-OBRA (103,49)									
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,99528	8,57	17,36				
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,44208	8,57	7,71				
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,06074	8,57	1,06				
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,9331	6,42	25,25				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
07761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,34928614	5,00	1,75				
07362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0154404	22,34	0,35				
09517 /ORSE	Exames arquivacionais/demissionais (checkup)	ex	0,0012746	200,00	0,26				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	25,25	MATERIAL	73,67	CUSTO TOTAL	127,42	PREÇO TOTAL	19,20
EQUIPAMENTO		0,03	ENC. (103,49004)	06,13	SERV. TERCEIRO	2,35	BDI(21,56004)	0,77	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
0 00085 /ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	m2	0,11322	42,54	4,82				
0 00126 /ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	0,0008841	40,80	0,04				
0 00141 /ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestrutura	kg	0,7700	9,59	7,36				
0 00155 /ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço 1:5 = 1:2:8 (cimento / cal = 1:1)	m3	0,0008841	40,80	0,04				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 14

Rpt:RelacaoComposicoesEmpiForm

Wosington S. Jesus  
Eng. Civil  
CREA: 271778552-8

Handwritten signatures and initials in blue ink.







**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	CONCRETO ARMADO fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	UNID			
06454/ORSE		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,004304	198,50	0,85
11246 /ORSE	Escala metálica de bambu	Un	0,000252	10,22	0,00
02092 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base óleo-emulsão em água	l	0,2900	8,02	2,30
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000144	20,00	0,00
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000072	13,52	0,00
11247 /ORSE	Serra mámore	un	0,000026	327,80	0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,004304	6,41	0,02
11245 /ORSE	Desmoldadeira de madeira 12X12	un	0,000252	11,50	0,00
11244 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,000018	39,04	0,00
11243 /ORSE	Martelo com unha	un	0,000032	27,50	0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,000036	15,95	0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000072	18,92	0,00
04174 /ORSE	Desmoldadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,000018	10,80	0,00
44535 /SINAPI	Serviço de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40m3, (disponibilização de bomba), sem o lançamento	m3	1,0000	44,98	44,98
00081 /ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	80,0000	10,14	811,20
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	3,92429	14,00	54,94
00630 /ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	2,3400	42,56	99,59
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,057825	184,14	10,65
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	12,2700	9,25	113,50
01651 /ORSE	Oculos branco proteção	pr	0,028831	6,35	0,19
02378 /ORSE	Vale transporte	un	3,138794	4,50	14,12
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliuretano, sem jugular (classe b)	un	0,02313	12,94	0,30
39315 /SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plástico, sobrimento 20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	32,0000	0,35	11,20
43132 /SINAPI	Arame re 0210-16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	1,6000	25,40	40,64
34492 /SINAPI	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (nbr 9553)	m3	1,0000	437,50	437,50
39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão 4,2 a 12,5* mm, do brilento 20 mm	un	32,0000	0,22	7,04
43130 /SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	1,5000	25,40	38,10
14750 /SINAPI	MÃO-DE-OBRA (103,49)				
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600	8,57	6,28
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	21,5200	6,42	281,14
02378 /SINAPI	Armador (horista)	h	6,5800	8,57	114,75

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Serviço

Página 17

PptRelacaoComposicoesEmpForm



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	CONCRETO ARMADO fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	UNID								
06456/ORSE		m3								
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (103,49)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
01013 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	19,0400	8,57	171,96					
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga	un	3,92439	5,00	19,62					
11577 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,01542	300,00	4,63					
11562 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,173475	12,54	2,18					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO										
MÃO DE OBRA		294,11	MATERIAL		1.632,94	CUSTO TOTAL	2.438,27	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,77	ENC. (103,4900)		294,02	SERV. TERCEIRO	26,43	BDI (21,5800 %)	33,89	2.472,16
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD							
0 00116 /ORSE	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015	m2	10,0000							
0 00127 /ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	1,0000							
0 00140 /ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestrutur	kg	80,0000							

CÓDIGO	Disjuntor termomagnético bipolar 60 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	UNID			
00474/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00006	31,50	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0054	175,00	0,95
04728 /ORSE	Talhadeira cnata 10"	un	0,00018	18,58	0,00
10579 /ORSE	Chave de tenda chata 30 cm	un	0,00017	26,89	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0057	4,50	0,23
01651 /ORSE	Oculos branco proteção	pr	0,00096	6,35	0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0018	184,14	0,33
00823 /ORSE	Disjuntor bipolar 60 A, padrão NEMA ( linha preta ), corrente interrupção 5KA, ref: Eletromar ou simi	un	1,0000	10,60	10,60
11894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00024	16,82	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0054	4,90	0,03
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00216	13,00	0,03
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00012	26,90	0,00
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00012	4,90	0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Serviço

Página 18

PptRelacaoComposicoesEmpForm

**Wosington S. Jesus**  
Eng. Civil  
CREA: 2717785558  
18



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor termomagnético bipolar 60 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)				UNID			
00474/ORSE					un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
02741 /ORSE	Alicate volt-amperemetro	un	0,00012	141,00	0,02			
02741 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00006	47,00	0,00			
02892 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	1,00000	178,00	178,00			
02892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (puno 11 cm)	par	0,00004	11,64	0,01			
02893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e solado acolchoado	par	0,00003	62,11	0,02			
02894 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00002	12,94	0,00			
00158 /ORSE	Almoco (participação do empregador)	un	0,12216	14,30	1,71			
MÃO-DE-OBRA (103,49)								
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,6000	6,42	7,84			
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,6000	8,57	10,46			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0054	12,54	0,07			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,12216	5,00	0,61			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00048	300,00	0,14			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,99	MATERIAL	54,24	CUSTO TOTAL	73,36	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 103,4900)	9,31	SERV. TERCEIRO	0,83	BDI (21,5800 %)	1,02	74,38
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 00823 /ORSE	Disjuntor bipolar 60 A, padrão NEMA ( linha preta ), corrente interrupção 5KA, ref.: Eletromar ou similar	un	1,0000					
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,6000					
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,6000					
F 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,6000					
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,6000					

CÓDIGO	Eletroduto de pvc rígido rosçável, diâm = 25mm (3/4")				UNID
00353/ORSE					m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0018	4,90	0,01
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00004	47,69	0,00
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar					
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe					

Página 15

RptRelacaoComposicoesEmpForm



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Eletroduto de pvc rígido rosçável, diâm = 25mm (3/4")				UNID			
00353/ORSE					m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00788 /ORSE	Pa quadrada	un	0,00004	36,90	0,00			
11241 /ORSE	Alicate volt-amperemetro	un	0,00004	141,00	0,01			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00072	13,00	0,01			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0006	184,14	0,11			
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00004	26,89	0,00			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00032	6,35	0,00			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0018	175,00	0,32			
01378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0319	4,50	0,14			
04729 /ORSE	Marreta . kg com cabo	un	0,00002	31,50	0,00			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00006	18,58	0,00			
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00002	37,00	0,00			
02674 /SINAPI	Eletroduto de pvc rígido rosçável de 3/4 ", sem luva	m	1,0500	4,75	4,99			
02741 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,00004	198,50	0,01			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (puno 11 cm)	par	0,00092	11,64	0,01			
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e solado acolchoado	par	0,0003	62,11	0,02			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00008	16,82	0,00			
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00024	12,94	0,00			
00158 /ORSE	Almoco (participação do empregador)	un	0,04072	14,00	0,57			
MÃO-DE-OBRA (103,49)								
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,2000	8,57	3,49			
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,2000	6,42	2,61			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,04072	5,00	0,20			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0018	12,54	0,02			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00016	300,00	0,05			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,99	MATERIAL	6,20	CUSTO TOTAL	12,57	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 103,4900)	3,11	SERV. TERCEIRO	0,27	BDI (21,5800 %)	0,17	12,74
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 02674 /SINAPI	Eletroduto de pvc rígido rosçável de 3/4 ", sem luva	m	1,0500					
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,2000					
O 10552 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,2000					
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar								
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe								

Página 20

RptRelacaoComposicoesEmpForm

**Wosghington S Jesus**  
Eng. Civil  
CREA: 2717785558  
19





**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
 RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
 ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Descrição	UNID
00353/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscavel, diâm = 25mm (3/4")	m
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
4111/SINAPI	Servente de obras	h 0,2000
12426/SINAPI	Eletricista (horista)	h 0,2000

CÓDIGO	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	UNID							
90777/SINAPI		h							
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
43462/SINAPI	Ferramentas - familia engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,91	0,91				
43486/SINAPI	Epi - familia engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,71	0,71				
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,07	0,07				
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,14	1,14				
02706/SINAPI	Engenheiro civil de obra junior	h	1,01548	51,00	105,59				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	51,79	MATERIAL	1,93	CUSTO TOTAL	107,32			
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,490)	53,50	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (21,5800)	1,19	PRECOS TOTAL	108,81
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD						
M 37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000						
M 37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000						
M 43462/SINAPI	Ferramentas - familia engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000						
M 43486/SINAPI	Epi - familia engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000						
O 95402/SINAPI	Curso de capacitação para engenheiro civil de obra junior (encargos complementares) - horista	h	1,0000						
F 02706/SINAPI	Engenheiro civil de obra junior	h	1,0000						

CÓDIGO	Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01	UNID			
11125/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249/ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0004744	518,00	245,02

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
 ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 21

RptRelacaoComposicoesEmpForm



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
 RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
 ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Entrada de energia eletrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01	UNID			
11125/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11048/ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0004744	246,00	117,01
MATERIAL					
11247/ORSE	Serra mármor	un	0,00028548	307,80	87,69
00868/SINAPI	Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro	m	2,0000	22,28	44,56
00413/ORSE	Cabo cobre rígido, isolado, 10mm2 - 450/750v / 70°	m	1,0000	10,63	10,63
00270/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,01296	80,00	1,04
00247/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	14446768	80,00	11,56
11065/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00114195	20,00	0,23
11064/ORSE	Martreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00057097	13,52	0,08
11006/SINAPI	Cal hidratada ch-1 para argamassas	kg	3,72726	1,02	3,80
11046/ORSE	Escala m-triba de bambu	un	0,00199841	10,22	0,20
11045/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00199841	11,80	0,24
11044/ORSE	Martelo em unha	un	0,00094898	75,00	0,07
11043/ORSE	Martelo em unha	un	0,00028548	27,50	0,08
11042/ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00100001	17,00	0,02
11041/ORSE	Alicate volt-amperemetro	un	0,00204002	141,00	0,29
11040/ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00204002	47,69	0,10
10790/ORSE	Prumo de faca	un	0,00028548	25,95	0,01
10789/ORSE	Nivel de bolha de madeira	un	0,00057097	18,92	0,01
10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,00292839	36,90	0,11
03398/SINAPI	Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso em baixa tensao	un	1,0000	2,20	2,20
12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0215319	62,11	1,34
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0649735	11,64	0,76
12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe B)	un	0,01694956	12,94	0,22
05047/SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,0918	22,43	2,06
00610/ORSE	Compensação resinado 12mm - Madeira ou similar	m2	0,11322	42,56	4,82
04721/SINAPI	Pedra tritada n. 1 (0,5 a 19 mm) posto jazida/fornecedor, sem frete	m3	0,026752	114,68	3,06
04718/SINAPI	Pedra tritada n. 2 (19 a 35 mm) posto jazida/fornecedor, sem frete	m3	0,080256	115,01	9,23
04509/SINAPI	Sarraio 2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	m	0,40698	5,51	2,24
39017/SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão *4,2 a 11,5* mm, com trimento 20 mm	un	0,3080	0,22	0,07
02711/SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,00292839	198,50	0,58
02492/SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa-emulsão em água	l	0,00459	8,00	0,04
02495/SINAPI	Eletroduto de pvc rígido roscavel de 1", sem luva	m	6,3000		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
 ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 22

RptRelacaoComposicoesEmpForm

**Woshington S. Jesus**  
 Eng. Civil  
 CREA 217/785558  
 20



ADENGE CONTRUÇÕES LTDA  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

CODIGO	Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01	UNID			
11125 /ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALITICA					
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02674 /SINAPI	Eletroduto de pvc rígido roscável de 3/4", sem luva	m	1,5750	4,75	7,48
21015 /SINAPI	Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 80 mm (3"), e = 3,35 mm, *7,32* kg/m (nbr 5580)	m	6,0000	117,78	706,68
02892 /SINAPI	Luva em pvc rígido roscável, de 1", para eletroduto	un	4,0000	1,38	5,52
02884 /SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rígido roscável, de 1", para eletroduto	un	2,0000	3,45	6,90
02573 /SINAPI	Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 6 mm <sup>2</sup> , lúbro e l. compressão, para parafuso de fixação m6	un	4,0000	1,49	5,96
02397 /SINAPI	Limento Portland composto sp 14-32	kg	42,23776	0,80	34,9
02894 /SINAPI	Capa para chave em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0564983	16,82	0,9
02394 /ORSE	Haste correada copperweld p/ aterramento 254 micr de 3/4" x 3,00 m c/connector	un	1,0000	112,00	112,00
03318 /ORSE	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE, 4,0mm <sup>2</sup> , 0,671kv / 90° C	m	20,4000	5,11	104,24
03690 /ORSE	Disjuntor bipolar 40 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5kA, re f.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	1,0000	54,00	54,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	2,2773409	4,50	10,20
02212 /ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	43,5200	0,50	21,76
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0255201	6,25	0,14
01549 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm = 0,0036 m <sup>3</sup> /m (angelim, louro)	m	0,10098	9,25	0,93
01113 /ORSE	Impermeabilizante para concreto e argamassas Vedacit ou similar	kg	0,1920	7,36	1,41
01042 /ORSE	Haste correada copperweld p/aterramento de 5/8" x 2,40m, exclusivo connector	un	1,0000	29,00	29,00
01114 /ORSE	Desempenadeira de aço liga, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0142744	10,80	0,15
01941 /ORSE	Fardamento com mangas curtas	un	0,04237484	184,14	7,80
02845 /ORSE	Eletroduto condutete pvc rígido, d= 1/2"	m	1,5000	3,10	4,65
02664 /ORSE	Conector p/ haste de aterramento 5/8"	un	1,0000	5,00	5,00
00663 /ORSE	Conector p/ haste de aterramento 3/4"	un	1,0000	7,00	7,00
00313 /ORSE	Bucha alumínio p/eletroduto d=1"	un	3,0000	1,40	4,20
00208 /ORSE	Arruela de alumínio p/eletroduto d=1"	un	3,0000	0,90	2,70
00158 /ORSE	Almoco (Participação do empregador)	un	8,7578482	14,00	40,26
00436 /ORSE	Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (poli-carbonato)	un	1,0000	95,00	95,00
39315 /SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plástico, cobertura *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,3080	0,35	0,11
00492 /ORSE	Cesta Básica	un	1,2712212	175,00	222,25
00509 /ORSE	Protetor solar fpo 30 com 120ml	un	0,05084882	13,00	0,66
00594 /ORSE	Protetor auricular	un	1,2712212	4,90	6,32
00586 /ORSE	Torquessa	un	0,0001538	36,90	70,00
00585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0001538	22,49	0,00
/	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0013508	26,89	0,06

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 21

RptRelacaoComposicoesEmpForm



ADENGE CONTRUÇÕES LTDA  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

CODIGO	Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01	UNID							
11125 /ORSE		un							
COMPOSIÇÃO ANALITICA									
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
02579 /ORSE	Formão grande	un	0,0009469	15,15	0,00				
02577 /ORSE	Serrute 40cm	un	0,0004744	29,90	0,00				
43130 /SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,348 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,26 kg/m)	kg	0,0459	25,40	1,17				
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0114195	18,80	0,02				
02094 /ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"	un	1,0000	0,35	0,35				
43132 /SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0154	25,40	0,39				
02282 /ORSE	Regua de alumínio p/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0057097	40,80	0,02				
00982 /ORSE	Aço ca-6 4,2 a 0,5 mm	kg	0,0000	5,00	0,00				
07496 /ORSE	Cabo de cobre nu 10 mm <sup>2</sup> - classe 2A	kg	0,11640	103,77	14,9				
06616 /ORSE	Braquete monofásico	un	1,0000	7,47	7,47				
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0146419	21,50	40,05				
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0439259	18,58	0,08				
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,07694	8,57	1,34				
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	2,85488	8,57	49,79				
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,47448	8,57	8,27				
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	10,20104	8,57	177,90				
04111 /SINAPI	Servente de obras	h	14,64202	6,42	191,28				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
07880 /ORSE	Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm <sup>2</sup>	h	0,1320	2,67	0,35				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	1,2712212	12,54	15,9				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ex	0,01129471	300,00	3,39				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	8,7578482	5,00	44,38				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	210,62	MATERIAL	1.475,78	CUSTO TOTAL	1.924,10	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,03	ENC. ( 103,4900)	217,96	SERV. TERCEIRO	19,71	BDI (21,5800 %)	26,75	1.950,85
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN							
02238 /ORSE	Quadro de medição bifásica (de 0 a 10 kva) com caixa em noril. Rev: 03	un							
02033 /ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâ = 25mm (3/4")	m							
02034 /ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâ = 12mm (1/2")	m							
02033 /ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâ = 25mm (3/4")	m							

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, C = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 24

RptRelacaoComposicoesEmpForm

Wosington S. Jesus  
Eng. Civil  
CREA: 2717785558  
21





**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ: 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda : R\$

CODIGO	Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01	UNID
11125/ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
0 00373 /ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido rosca vel, diâm = 32mm (1")	un 4,0000
0 10681 /ORSE	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (02/2022)	un 1,0000
0 02362 /ORSE	Fornecimento de isolador soldana de porcelana	un 1,0000
0 04705 /ORSE	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm <sup>2</sup> - 0,271kv X 911 C	m 0,0000
0 04429 /ORSE	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un 1,0000
0 07325 /ORSE	Terminal de compressão para cabo de 6 mm <sup>2</sup> - fornecimento e instalação	un 4,0000
0 07445 /ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un 1,0000
0 09163 /ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, monofásico, ferro galvanizado d=3" e h=5,0m, completo	un 17,0000
0 09379 /ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	un 1,0000
0 12370 /ORSE	Cabo de cobre nu 10 mm <sup>2</sup> - fornecimento e assentamento (x0,85m/kg)	kg 0,1840

CODIGO	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade ate 1,50m	UNID			
02497/ORSE		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0006	16,82	0,01
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0018	12,94	0,02
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0024	62,11	0,15
32378 /ORSE	Vale transporte	un	0,2823	4,50	1,27
01451 /ORSE	Oculos branco proteção	pr	0,0024	6,35	0,02
00341 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0045	184,14	0,83
00156 /ORSE	Almoco (participação do empregador)	un	0,3054	14,00	4,28
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camera	un	0,0006	198,50	0,12
10492 /ORSE	Cesta básica	un	0,0035	175,00	0,36
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	par	0,0069	11,64	0,08
10788 /ORSE	Pa quadrada	un	0,0006	16,90	0,02
04729 /ORSE	Martelo . kg com cabo	un	0,0003	31,50	0,01
14726 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0009	18,58	0,02
00596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0135	4,90	0,07
00595 /ORSE	Protetor solar tpa 30 com 120ml	un	0,0054	13,00	0,07
MÃO-DE-OBRA (103,49)					

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de Terceiros, O = Serviço Auxiliar

ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 25

Ppt Relacao Composicoes Empi Form



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ: 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda : R\$

CODIGO	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade ate 1,50m	UNID			
02497/ORSE		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CODIGO	MÃO-DE-OBRA (103,49)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	3,0000	6,42	39,19
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,3054	5,00	1,53
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0135	12,54	0,17
00597 /ORSE	Exames admissionais/emissionais (checkup)	ex	0,0012	300,00	0,36
RESUMO DA COMPOSIÇÃO					
MÃO DE OBRA		19,26	MATERIAL		8,33
SERV. TERCEIRO		3,06	CUSTO TOTAL		50,58
EQUIPAMENTO		0,00	PREÇO TOTAL		51,28
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD		
0 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	3,0000		
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	3,0000		

CODIGO	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado - af_08/2022	UNID			
94990/SINAPI		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CODIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
1135 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 029/380 V p	un	0,0020949	6 085,00	4,28
MATERIAL					
04509 /SINAPI	Sarrafo 2,5 x 10" cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	m	3,1250	5,51	17,20
37170 /SINAPI	Alimentação - horista (coletado caixa - encargos complementares)	m	1,7922385	4,88	8,72
37171 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,7922385	0,78	1,41
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,7922385	1,14	18,74
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,7922385	0,07	0,78
43491 /SINAPI	Epi - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,6145895	1,25	2,02
05058 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,2994	21,05	6,30
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (8,5 a 19 mm) posto pedra/torneador, sem frete	m3	0,7231368	134,66	97,77
43489 /SINAPI	Epi - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,4149	1,17	1,66
43457 /SINAPI	Sarrafo 2,5 x 7" cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	m	2,5000	3,80	9,50
43459 /SINAPI	Ferramentas - família carpinteiro de forma - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,6268	0,00	0,00
00370 /SINAPI	Areia média - posto jazida/torneador (retirada na jazida, sem transporte)	m3	0,9307677	0,00	0,00

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de Terceiros, O = Serviço Auxiliar

ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 26

Ppt Relacao Composicoes Empi Form

Woshington S. Jesus  
Eng. Civil  
CREA: 271785558  
22





**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

CODIGO	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado	UNID						
94590/SINAPI	af_08/2022	m3						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNID	CUSTO TOTAL			
43445/SINAPI	Ferramentas - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,4149	0,84	1,19			
43467/SINAPI	Ferramentas - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,6145895	0,59	0,95			
43483/SINAPI	Epi - família carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,42068	1,24	1,76			
43494/SINAPI	Ferramentas - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,9760649	0,11	0,22			
43498/SINAPI	Epi - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,9760649	0,82	1,62			
61379/SINAPI	Cimento Portland composto tp 4-32	kg	74792755	0,86	316,26			
62891/SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água	l	0,0213	6,92	0,15			
MÃO-DE-OBRA (103,49*)								
04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	44638152	6,57	292,22			
06111/SINAPI	Servente de obras	h	6,2985514	6,42	82,26			
06213/SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	6,6450054	6,57	28,71			
37666/SINAPI	Operador de betoneira estacionária / misturador	h	99329618	7,78	31,56			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
02705/SINAPI	Energia elétrica ate 2000 kw industrial, sem demanda	kwh	27259032	0,80	1,02			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	92,46	MATERIAL	616,38	CUSTO TOTAL	786,45	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	1,28	ENC. (103,4900*)	85,31	SERV. TERCEIRO	1,02	BDI (21,5800*)	10,93	797,38
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD					
M 02692/SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água	l	0,0213					
M 04509/SINAPI	Sarrafo 2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	m	3,1250					
M 04517/SINAPI	Sarrafo 3,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	m	2,5000					
M 05008/SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,2994					
O 88262/SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	1,6268					
O 88309/SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	1,4149					
O 88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	3,0417					
O 84964/SINAPI	Concret. fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento) / área média/ brita 1* - preparo de área com betoneira 4	m3	1,0315					

CODIGO	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 20x20cm, ferro 3,4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²), Malha Pop Lev e Gerdau ou similar	UNID
11380/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe  
Página 27  
Rpt.RelacaoComposicoesEmpForm



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

CODIGO	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 20x20cm, ferro 3,4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²), Malha Pop Lev e Gerdau ou similar	UNID						
11380/ORSE		m2						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNID	CUSTO TOTAL			
10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,00225	175,00	0,39			
12236/ORSE	Tela aço soldada nervurada CA-60, malha 20x20cm, ferro 3,4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²), Malha Pop Leve Gerdau ou similar	m2	1,0000	1,41	1,41			
10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,00225	4,90	0,01			
00158/ORSE	Almoco (Participação do empregador)	un	0,0509	14,00	0,71			
00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00075	184,14	0,14			
01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0004	6,35	0,00			
01378/ORSE	Vale transporte	un	0,0327	4,50	0,15			
10545/ORSE	Arco de terra	un	0,0001	22,49	0,00			
10586/ORSE	Torquesa	un	0,0001	36,90	0,00			
12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003	12,94	0,00			
10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0009	13,00	0,01			
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7* cm)	par	0,00115	11,64	0,01			
12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0004	62,11	0,02			
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,82	0,00			
MÃO-DE-OBRA (103,49*)								
00378/SINAPI	Armador (horista)	h	0,5000	6,57	6,72			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761/ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0509	5,00	0,25			
0517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ex	0,0002	300,00	0,06			
10342/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00225	22,54	0,03			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,29	MATERIAL	2,85	CUSTO TOTAL	11,91	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,4900*)	4,43	SERV. TERCEIRO	0,44	BDI (21,5800*)	0,17	12,08
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD					
M 12236/ORSE	Tela aço soldada nervurada CA-60, malha 20x20cm, ferro 3,4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²), Malha Pop Leve Gerdau ou similar	m2	1,0000					
O 10555/ORSE	Encargos Complementares - Armador	h	0,5000					
P 00378/SINAPI	Armador (horista)	h	0,5000					

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe  
Página 28  
Rpt.RelacaoComposicoesEmpForm

**Washington S. Jesus**  
Eng. CIVIL  
CREA: 2717785558  
23



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
 RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
 ARACAJU-SE CNPJ: 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda : R\$

CODIGO	Junta de dilatação com Brita 2, argamassa, esp=3 x 3cm	UNID							
11620/ORSE		m							
COMPOSIÇÃO ANALITICA									
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000152	31,50	0,00				
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,000684	4,90	0,00				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000304	16,82	0,00				
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0001216	62,11	0,01				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 17 cm)	par	0,0003496	11,64	0,00				
0711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 40 l, pneu com câmara	un	0,0000304	198,50	0,01				
1049 /SINAPI	Cimento Portland Compuesto Op. 11-32	kg	0,1500	0,80	0,12				
01370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fofecedor (retirado na jaziza, sem transporte)	m3	0,00054	80,00	0,04				
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000304	36,90	0,00				
10595 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,002136	13,00	0,03				
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe B)	un	0,0000412	12,94	0,00				
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0143032	4,50	0,06				
00309 /ORSE	Brita 2 (19,0 a 25,0 mm) - incluso frete	m3	0,0009	240,30	0,22				
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,000228	184,14	0,04				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0001216	6,25	0,00				
00158 /ORSE	Almoco (Participação do empregador)	un	0,0154736	14,00	0,22				
04728 /ORSE	Talhadeira chata 19"	un	0,0000156	18,58	0,00				
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,000684	175,00	0,12				
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,1520	6,42	1,99				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,000684	12,54	0,01				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0154736	5,00	0,08				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0000608	300,00	0,02				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,98	MATERIAL	0,84	CUSTO TOTAL	2,94	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,4900)	1,01	SERV. TERCEIRO	0,11	BDI (21,5800 %)	0,04	2,98	

COMPOSIÇÃO SINTETICA		UN	QTD
M	00309 /ORSE Brita 2 (19,0 a 25,0 mm) - incluso frete	m3	0,0009
M	01306 /ORSE Argamassa cimento e areia traço t=4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeccão mec	m3	0,0005
M	10049 /ORSE Encargos Complementares - Servente	h	0,1500
S	06111 /SINAPI Servente de obras	h	0,1500

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
 ORSE = Orçamento de Obras de Serpico

Página 25 PptRelacaoComposicoesEmpForn



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
 RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
 ARACAJU-SE CNPJ: 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda : R\$

CODIGO	Junta de dilatação com brita 2, argamassada, esp=3 x 3cm	UNID
11620/ORSE		m
COMPOSIÇÃO SINTETICA		

CODIGO	Junta serrada, dimensões 6x60mm, com preenchimento de mastique de poliuretano MBT, Basf ou similar, para pavimentos em concreto	UNID			
12788/ORSE		m			
COMPOSIÇÃO ANALITICA					
CODIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12749 /ORSE	Aluguel de Máquina de corte em asfalto/concreto utilizando disco diamantado diam. 350 mm (não inclui o disco)	un	0,0281	80,00	2,25
MATERIAL					
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00028	62,11	0,02
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000095	16,82	0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 17 cm)	par	0,0010925	11,64	0,01
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe B)	un	0,000285	12,94	0,00
00158 /ORSE	Almoco (Participação do empregador)	un	0,048355	14,00	0,68
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0007125	184,14	0,13
04174 /ORSE	Desempoladeira de aço lisa, cabo madeira, ref:145, Atlas ou similar	un	0,000125	10,80	0,00
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,000045	36,90	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0021375	4,90	0,01
10595 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000855	13,00	0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0021375	175,00	0,37
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00005	18,92	0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,000025	25,95	0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,000025	27,50	0,00
10282 /ORSE	Regua de alumínio +/- 2,00m (para pedreiro)	un	0,000005	40,80	0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	18,80	0,00
10595 /ORSE	Arco de serra	un	0,000045	22,49	0,00
02866 /ORSE	Mastique de Poliuretano NPI, MBT, BASF ou similar, cartucho com 300ml	l	0,0600	140,00	8,40
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,031065	4,50	0,14
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000175	11,60	0,00
11246 /ORSE	Escala metrica de bambu	un	0,000175	10,22	0,00
11247 /ORSE	Serra má mors	un	0,000125	3,780	0,00
11244 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00005	13,52	0,00
11245 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00001	10,00	0,00
11750 /ORSE	Disco de corte diamantado para asfalto e concreto diam. 350mm (utilização 1,0,0,0m)	un	0,0001	406,10	0,04

*Washington S. Jesus*  
 Eng. Civil  
 CREA 2747785558  
 29





**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
 RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
 ARACAJU-SE CNPJ: 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda : R\$

CODIGO	Junta serrada, dimensões 6x60mm, com preenchimento de mastique de poliuretano MBT, Basf ou similar, para pavimentos em concreto	UNID						
12738/ORSE		m						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
01851 /ORSE	Oculos branco proteção	pr	0,00038	6,35	0,00			
	MÃO-DE-OBRA (103,49)							
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,2500	8,57	4,36			
12950 /ORSE	Operador de equipamento leve - SICRO	h	0,2250	6,82	3,12			
	SERVICIOS DE TERCEIROS							
1517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cg	0,00019	310,00	5,94			
12161 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,048355	5,00	0,24			
12342 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0021375	12,54	0,03			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	10,57	MATERIAL	10,55	CUSTO TOTAL	20,61	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	2,25	ENC. (103,4900)	3,81	SERV. TERCEIRO	0,33	BDI (21,5800)	0,29	20,90
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			UN	QTD				
E 12749 /ORSE	Aluguel de Máquina de corte em asfalto/concreto utilizando disco diamantado diam. 350 mm (não inclui o disco)	d		0,0281				
M 12750 /ORSE	Disco de corte diamantado para asfalto e concreto diam. 350mm (utilização 1.000,0m)	un		0,0018				
M 02866 /ORSE	Mastique de Poliuretano NPI, MBT, BASF ou similar, cartucho com 300ml	l		0,0600				
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h		0,2500				
O 10594 /ORSE	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	h		0,2250				
P 12950 /ORSE	Operador de equipamento leve - SICRO	h		0,2250				
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h		0,2500				

CODIGO	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 3 cm. af_17/2016	UNID			
95240/SINAPI		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CODIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
16397 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 500 l, capacidade de mistura 360l, motor elétrico trifásico 220/380V, pot encia 4CV, excluído carregador	un	0,0000478	24.793,22	0,12
	MATERIAL				
01371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	32402447	0,78	0,25
01370 /SINAPI	Alimentação - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	32402447	4,66	1,51
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	01973319	134,66	2,66
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar					
ORSE = Orçamento de Obras de Serviço					

Página 31

Rpt RelacaoComposicoesEmpfForm



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
 RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
 ARACAJU-SE CNPJ: 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda : R\$

CODIGO	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 3 cm. af_07/2016	UNID						
95240/SINAPI		m2						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	23606009	0,80	3,79			
01373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	32402447	0,07	0,02			
01372 /SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	02622175	80,00	2,26			
43474 /SINAPI	Ferramentas - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	34513785	0,01	0,00			
43465 /SINAPI	Ferramentas - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1631	0,84	0,14			
43467 /SINAPI	Ferramentas - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	11578662	0,59	0,07			
43468 /SINAPI	Epl - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	34513785	0,82	0,04			
43469 /SINAPI	Epl - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1631	1,17	0,19			
43491 /SINAPI	Epl - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	11578662	1,25	0,14			
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	32402447	1,14	0,37			
	MÃO-DE-OBRA (103,49)							
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	16672897	8,57	2,91			
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	11836287	6,42	1,55			
37666 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador	h	04553145	7,78	0,72			
	SERVICIOS DE TERCEIROS							
10175 /SINAPI	Energia elétrica ate 2000 kw industrial, sem demanda	kwh	05813469	0,80	0,05			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,54	MATERIAL	13,44	CUSTO TOTAL	18,79	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,12	ENC. (103,4900)	3,64	SERV. TERCEIRO	0,05	BDI (21,5800)	0,26	19,05
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			UN	QTD				
O 88309 /SINAPI	Pedreir. com encargos complementares	h		0,1431				
O 88316 /SINAPI	Servent. com encargos complementares	h		0,0444				
O 94968 /SINAPI	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com bet	m3		0,0359				

CODIGO	Locação de pracas com piquetes de madeira	UNID			
04175/ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10492 /ORSE	Cesta Bática	un	0,000045	175,00	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000006	12,90	0,00
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar					
ORSE = Orçamento de Obras de Serviço					

Página 32

Rpt RelacaoComposicoesEmpfForm

**Wosington S. Jesus**  
 Eng. Civil  
 CREA 27177855/8  
 25





**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ: 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Locação de praças com piquetes de madeira	UNID						
04175/ORSE		M2						
COMPOSIÇÃO ANALITICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
4718 /ORSE	Talhadeira cnata 10"	un	0,000003	18,58	0,00			
4725 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000001	31,50	0,00			
4778 /ORSE	Vale transporte	un	0,000041	4,50	0,00			
10597 /ORSE	Protetor auricular	un	0,000045	4,00	0,00			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000014	13,00	0,00			
10788 /ORSE	PÁ quadrada	un	0,000072	36,90	0,00			
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,000002	198,50	0,00			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 17* cm)	par	0,000023	11,64	0,00			
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e solarinho acolchoado	par	0,000008	62,11	0,00			
00158 /ORSE	Almoco (Participação do empregador)	un	0,001018	14,00	0,01			
01386 /ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	kg	0,0005	23,58	0,01			
01651 /ORSE	Oculos branco proteção	pr	0,000008	6,35	0,00			
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,0240	9,25	0,22			
10941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,000015	194,14	0,00			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000002	16,82	0,00			
00070 /ORSE	Topograf - SICRO	h	0,0050	17,39	0,08			
00048 /ORSE	Auxiliar topografia - SICRO	h	0,0050	10,25	0,05			
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,0100	6,45	0,13			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000004	300,00	0,00			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,001018	5,00	0,01			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,000045	12,54	0,00			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,20	MATERIAL	0,25	CUSTO TOTAL	0,67	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. ( 103,4900*)	0,21	SERV. TERCEIRO	0,01	BDI (21,5800*)	0,01
COMPOSIÇÃO SINTETICA								
CÓDIGO	DESCRICAÇÃO DE INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
M 01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,0240	9,25	0,22			
M 01386 /ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	kg	0,0005	23,58	0,01			
S 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,0100	6,45	0,06			
S 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,0100	6,45	0,06			
S 00048 /ORSE	Auxiliar topografia - SICRO	h	0,0050	10,25	0,05			

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Serpico

Página 33 RptRelacaoComposicoesEmprForm



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ: 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Locação de praças com piquetes de madeira	UNID
04175/ORSE		M2
COMPOSIÇÃO SINTETICA		
00070 /ORSE	Topograf - SICRO	h

CÓDIGO	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	UNID			
04555/ORSE		m			
COMPOSIÇÃO ANALITICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10788 /ORSE	PÁ quadrada	un	0,000072	36,90	0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000036	18,92	0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,000018	25,95	0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,000018	27,50	0,00
10245 /ORSE	Desempenadeira de madeira 12X22	un	0,000126	11,60	0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000014	13,00	0,00
10597 /ORSE	Protetor auricular	un	0,000045	4,00	0,00
10493 /ORSE	Cesta Básica	un	0,000448	175,00	0,43
10262 /ORSE	Regua de alumínio 2/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000036	40,80	0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000004	31,50	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira cnata 10"	un	0,000002	18,58	0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,000002	198,50	0,01
13895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliuretano, sem jugular (classe b)	un	0,000324	12,94	0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000108	16,82	0,00
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e solarinho acolchoado	par	0,000435	62,11	0,03
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 17* cm)	par	0,001212	11,64	0,01
11246 /ORSE	Escala metrica de bambu	un	0,000126	10,32	0,00
11245 /SINAPI	Cimento portland composto cp 11-22	kg	0,4522	0,80	0,36
10270 /SINAPI	Areia média - posta jazida/fornecedor localizada na jazida, sem transporte	m3	0,001028	80,00	0,08
11245 /ORSE	Martelo de barracha com cabo	un	0,000072	20,00	0,00
11244 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000036	13,52	0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,000018	327,80	0,01
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,000009	10,80	0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000072	18,80	0,00
01611 /ORSE	Meio fio pré-moldado concreto (0,12 x 0,30 x 1,00m)	m	1,0000	20,00	20,00
01651 /ORSE	Oculos branco proteção	pr	0,000435	6,35	0,00
01378 /ORSE	Vale transporte	un	0,046024	4,50	0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Serpico

Página 34 RptRelacaoComposicoesEmprForm

Woshington S. Jesus  
Eng. Civil  
CREA: 2717785558  
26



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ: 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda: R\$

CODIGO	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	UNID						
04555/ORSE		m						
COMPOSIÇÃO ANALITICA								
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
02158 /ORSE	Almoco (participação do empregador)	un	0,0553792	14,00	0,78			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,000816	184,14	0,15			
	MÃO-DE-OBRA (103,49)							
43487 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,1800	8,57	1,54			
44111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,3640	6,42	2,36			
	SERVICOS DE TERCEIROS							
00343 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,002448	12,54	0,03			
00741 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0553792	5,00	0,28			
00517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002176	300,00	0,07			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,88	MATERIAL	22,10	CUSTO TOTAL	30,38	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,4900%)	4,02	SERV. TERCEIRO	0,38	BDI (21,5800 %)	0,42	30,80
COMPOSIÇÃO SINTETICA								
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
M 01511 /ORSE	Meio fio pré-moldado concreto (0,12 x 0,30 x 1,00m)	m	1,0000		1,0000			
C 01903 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1:1 (1:1) - 1 saco cimento 50kg / 3 pacifolha areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeção	m3	0,0010		0,0010			
C 00443 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,3600		0,3600			
C 00487 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,1800		0,1800			
P 04150 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,1800		0,1800			
P 04111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,3600		0,3600			

CODIGO	Mestre de obras com encargos complementares	UNID			
90780/SINAPI		h			
COMPOSIÇÃO ANALITICA					
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43487 /SINAPI	Epi - familia encarregado geral - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	1,17	1,17
43483 /SINAPI	Ferramentas - familia encarregado geral - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,11	0,11
00343 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,07	0,07
00741 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,14	1,14
	MÃO-DE-OBRA (103,49)				
04049 /SINAPI	Mestre de obras (horista)	h	1,02225	25,90	51,48
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar					
ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe					
Página 35					
PptRelacaoComposicoesEmpForm					



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ: 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda: R\$

CODIGO	Mestre de obras com encargos complementares	UNID						
90780/SINAPI		h						
COMPOSIÇÃO ANALITICA								
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	26,48	MATERIAL	2,49	CUSTO TOTAL	56,37	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,4900%)	27,40	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (21,5800 %)	0,78	57,15
COMPOSIÇÃO SINTETICA								
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
M 00741 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		1,0000			
M 00343 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		1,0000			
M 43483 /SINAPI	Ferramentas - familia encarregado geral - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		1,0000			
M 43487 /SINAPI	Epi - familia encarregado geral - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		1,0000			
C 00443 /SINAPI	Curso de capacitação para mestre de obras (encargos complementares) - horista	h	1,0000		1,0000			
P 04049 /SINAPI	Mestre de obras (horista)	h	1,0000		1,0000			

CODIGO	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) pulverizada sobre superficies metálicas (exceto perfil) ex	UNID						
106741/SINAPI	coletado em obra (por demão). af_01/2020.pe	m2						
COMPOSIÇÃO ANALITICA								
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
43483 /SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5266	1,68	0,88			
05318 /SINAPI	Diluentes aguarras	l	0,0620	24,98	1,49			
07311 /SINAPI	Tinta esmalte sintético premium acetinado	l	0,2067	26,62	5,50			
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5266	1,14	0,60			
37370 /SINAPI	Alimentação - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5266	4,66	2,45			
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5266	0,78	0,41			
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,5266	0,07	0,04			
43480 /SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,5266	1,68	0,88			
	MÃO-DE-OBRA (103,49)							
04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h	0,53475703	8,57	4,57			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,58	MATERIAL	14,32	CUSTO TOTAL	23,65	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,4900%)	4,75	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (21,5800 %)	0,33	23,98
COMPOSIÇÃO SINTETICA								
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
M 05318 /SINAPI	Diluentes aguarras	l	0,0620		1,49			
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar								
ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe								
Página 36								
PptRelacaoComposicoesEmpForm								

**Washington S. Jesus**  
Eng. Civil  
CREA 2717785558





ADENGE CONTRUÇÕES LTDA  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ: 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	UNID
100741/SINAPI	m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA	
M 07411 / SINAPI	0,2067
P 08310 / SINAPI	0,5266

CÓDIGO	UNID								
102594/SINAPI	m								
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
43490 / SINAPI	Epi - família pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2390	1,68	0,40				
12815 / SINAPI	Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m	un	0,0400	11,22	0,45				
43467 / SINAPI	Ferramentas - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1000	0,59	0,06				
43466 / SINAPI	Ferramentas - família pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2390	1,68	0,40				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3390	0,07	0,02				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3390	1,14	0,39				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3390	0,78	0,26				
07348 / SINAPI	Tinta acrílica premium para piso	l	0,0210	18,77	0,39				
37370 / SINAPI	Alimentação - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3390	4,66	1,56				
44491 / SINAPI	Epi - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1000	1,25	0,13				
MÃO-DE-OBRA (103,49)									
04783 / SINAPI	Pintor (horista)	h	24270211	8,57	4,23				
04111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,102225	6,42	1,34				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,74	MATERIAL	4,08	CUSTO TOTAL	9,65	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. ( 103,49000)	2,83	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (21,5800 %)	0,13	9,78
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	DESCRICOÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD						
M 07348 / SINAPI	Tinta acrílica premium para piso	l	0,0210						
M 12815 / SINAPI	Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m	un	0,0400						
P 08310 / SINAPI	Pintor com encargos complementares	h	0,2390						
P 08316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,1000						

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 37

RptRelacaoComposicoesEmpForm



ADENGE CONTRUÇÕES LTDA  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ: 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	UNID								
02323/ORSE	m2								
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
04108 / ORSE	Talhadeira chata 1"	un	0,00006	18,58	0,00				
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e solado acolchoado	par	0,00032	62,11	0,02				
12894 / SINAPI	Capa para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00008	16,82	0,00				
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00024	12,94	0,00				
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00002	21,50	0,00				
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00092	11,64	0,01				
04725 / ORSE	Espátula	un	0,00008	18,50	0,00				
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	10,80	0,00				
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0319	4,50	0,14				
02229 / ORSE	Tinta novacor piso ou similar	l	0,0720	9,34	0,67				
11651 / ORSE	Oculos branco proteção	pr	0,00032	6,25	0,00				
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0006	184,14	0,11				
00158 / ORSE	Almoco (participação do empregador)	un	0,04072	14,00	0,57				
10563 / ORSE	Trincha "	un	0,0009	11,98	0,01				
10402 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0016	175,00	0,28				
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,00004	198,50	0,01				
11252 / ORSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	un	0,00002	269,00	0,01				
11251 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0009	26,90	0,02				
11250 / ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	0,00046	17,50	0,01				
08788 / ORSE	Pa quadrada	un	0,00004	36,90	0,00				
05599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00072	13,00	0,01				
05546 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0018	4,90	0,01				
MÃO-DE-OBRA (103,49)									
04783 / SINAPI	Pintor (horista)	h	0,2000	8,57	0,49				
04111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,2000	6,42	0,61				
SERVICOS DE TERCEIROS									
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00016	300,00	0,05				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,04072	5,00	0,20				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0018	12,54	0,02				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,99	MATERIAL	1,92	CUSTO TOTAL	8,29	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. ( 103,49000)	3,11	SERV. TERCEIRO	0,27	BDI (21,5800 %)	0,12	8,41

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 38

RptRelacaoComposicoesEmpForm

Wosghington S Jesus  
Eng. Civil  
CREA: 2717785558





**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ: 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda: R\$

CODIGO	Descrição	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02323/ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2			
COMPOSIÇÃO ANALITICA					
COMPOSIÇÃO SINTETICA					
CODIGO	DESCRICO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
M 02229 /ORSE	Tinta novacor piso ou similar	l	0,0720		
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,2000		
O 10553 /ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h	0,2000		
P 4183 /SINAPI	Pintor horista	h	0,2000		
S 6111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,2000		

CODIGO	Descrição	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11777/ORSE	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2			
COMPOSIÇÃO ANALITICA					
CODIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000252	246,90	0,00
11249 /ORSE	Serra circular elétrica portátil	un	0,0000252	518,00	0,00
MATERIAL					
11579 /ORSE	Chave de tenda chata 30 cm	un	0,0000504	26,89	0,00
11581 /ORSE	Oculos branco proteção	pr	0,0005626	6,35	0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0005552	327,80	0,02
11246 /ORSE	Escala métrica de bambu	un	0,0038864	10,22	0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0010596	184,14	0,20
00108 /ORSE	Almoco (participação do empregador)	un	0,0719152	14,00	1,01
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000252	29,90	0,00
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0000504	15,15	0,00
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,0000252	36,90	0,00
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0000252	22,49	0,00
10586 /ORSE	Arco de serra	un	0,0031788	4,90	0,02
10586 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0012752	13,90	0,02
10594 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0002268	36,90	0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0011104	18,92	0,00
10789 /ORSE	Nivel de bolha de madeira	un	0,0005552	35,95	0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0005552	27,50	0,00
11243 /ORSE	Martelo em unha	un	0,0000504	39,94	0,00
11244 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000504	39,94	0,00

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de Terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe Page: 35 PptRelatoumposicoesEmpForm



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ: 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda: R\$

CODIGO	Descrição	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
11777/ORSE	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2							
COMPOSIÇÃO ANALITICA									
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0038864	11,60	0,00				
11246 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0031788	175,00	0,56				
11285 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe B)	un	0,0042384	12,94	0,01				
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0011104	40,80	0,00				
11729 /ORSE	Marteta 1 kg com cabo	un	0,0001134	21,50	0,00				
11728 /ORSE	Talhadel a chata 10"	un	0,0003402	26,58	0,00				
11727 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0022208	18,90	0,00				
11726 /ORSE	Desempoladeira de aço lisa, cabo madeira, retriliss, Atala ou similar	un	0,0002776	23,80	0,00				
10318 /ORSE	Vale trã esporte	un	0,0448004	4,30	0,00				
44515 /SINAPI	Serviço de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40m³ (disponibilização de bomba e serviço de bombeamento)	m3	0,0700	14,98	1,05				
44492 /SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (nbr 8953)	m3	0,0700	417,50	29,23				
11264 /ORSE	Marteta de 1/2 kg com cabo	un	0,0011104	13,52	0,00				
11283 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0005626	62,11	0,03				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho +7* cm)	par	0,0162472	11,64	0,02				
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0022208	20,00	0,00				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0014128	16,82	0,00				
02111 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara MÃO-DE-OBRA (103,49%)	un	0,0002268	198,50	0,00				
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,0752	8,57	0,44				
00378 /SINAPI	Armador horista	h	0,0126	8,57	0,22				
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,5552	8,57	4,76				
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,1134	6,42	0,48				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10741 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0719152	5,00	0,36				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0031788	12,54	0,04				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0028256	300,00	0,08				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,92	MATERIAL	35,89	CUSTO TOTAL	48,19	PREÇO TOTAL	48,86
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (103,4900)	0,00	SERV. TERCEIRO	1,48	BDI (21,5800)	0,67	48,86
COMPOSIÇÃO SINTETICA									
CODIGO	DESCRICO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
O 10127 /ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, acabado e adensado em superplasticizante	m3	0,0700	417,50	29,23				

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de Terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe Page: 40 PptRelatoumposicoesEmpForm

**Wosghington S. Jesus**  
Eng. Civil  
CREA: 2717785558



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
 RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMECIAL ATALAIA  
 ARACAJU-SE CNPJ: 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda: R\$

CODIGO	Placa em concreto simples desarmado, fck = 21 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	UNID
11777/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 0,510
10470 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h 0,5200

CODIGO	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	UNID			
00035/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002432	16,82	0,00
10262 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00012	40,80	0,00
14709 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000616	31,50	0,00
14708 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001848	18,58	0,00
14702 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00024	18,80	0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,00006	327,80	0,02
14174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	10,80	0,00
10845 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0007396	12,94	0,01
10491 /ORSE	Cesta Básica	un	0,005472	175,00	0,96
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e polirinho acolchoada	par	0,0009728	62,11	0,06
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (pino 1" x 1")	par	0,0027968	11,68	0,03
10711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0001232	188,50	0,02
10379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,6088	0,80	1,45
00370 /SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,00422	80,00	0,35
11245 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00024	20,00	0,00
11244 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00012	13,52	0,00
10772 /ORSE	Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,50 x 0,70 m	un	1,0000	1.986,62	1.986,62
10778 /ORSE	Vale transporte	un	0,0972056	4,50	0,44
10301 /ORSE	Oculos branco proteção	pr	0,0009728	6,35	0,01
11345 /ORSE	Desempenadeira de madeira 12x12	un	0,00042	11,60	0,00
11243 /ORSE	Esquadro metálico de bambu	un	0,00042	10,22	0,00
11792 /ORSE	Prumo de face	un	0,00006	35,95	0,00
10769 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00012	18,92	0,00
10768 /ORSE	Pa quadrada	un	0,0001232	36,90	0,00
10158 /ORSE	Almoco (participação do empregador)	un	0,1237888	14,00	1,73
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,00006	27,50	0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

Página 41

RptRelacaoComposicoesEmpForm



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
 RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMECIAL ATALAIA  
 ARACAJU-SE CNPJ: 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda: R\$

CODIGO	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	UNID			
00035/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10595 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0021888	13,00	0,03
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,005472	4,90	0,03
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,001824	184,14	0,34
	MÃO-DE-OBRA (103,49%)				
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,6160	6,42	5,05
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,6000	8,57	10,46
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10791 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1237888	5,00	0,62
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004864	300,00	0,15
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,005472	12,54	0,07

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	9,09	MATERIAL	1.992,10	CUSTO TOTAL	2.011,45	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,49%)	0,42	SERV. TERCEIRO	0,84	BDI (21,5800 %)	2.039,41

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
M 01772 /ORSE	Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,50 x 0,70 m	un	1,0000		
O 01103 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1kg = 1 saca cimento 10kg / 3 pediclas areia dim. 0,30 x 0,45 x 0,23 m - Confecc	m3			0,0040
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h			0,6000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h			0,6000
F 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h			0,6000
F 06111 /SINAPI	Servente de obras	h			0,6000

CODIGO	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	UNID			
00051/ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CODIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11245 /ORSE	Serra circular elétrica portátil	un	0,0001	518,00	0,05
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001	246,90	0,02
MATERIAL					
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0006	16,82	0,01
10845 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0018	12,94	0,02

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

Página 42

RptRelacaoComposicoesEmpForm

**Woshington S. Jesus**  
 Eng. Civil  
 CREA 1717785558  
 30





**ADEGE CONTRUÇÕES LTDA**  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ: 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda: R\$

CODIGO	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/20	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
0001 /ORSE									
COMPOSIÇÃO ANALITICA									
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
00596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0135	4,90	0,67				
00598 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	4,0000	9,25	37,00				
00492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0135	175,00	2,36				
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0045	184,14	0,83				
00574 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	26,89	0,01				
00576 /ORSE	Ferrão grande	un	0,0002	25,15	0,00				
00577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001	19,90	0,00				
00599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0054	13,00	0,07				
00995 /ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	1,0000	3,49	3,49				
04729 /ORSE	Marreta - kg com cabo	un	0,0002	31,50	0,01				
04728 /ORSE	Talhadeira cônica 10"	un	0,0006	18,58	0,01				
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,2536	4,50	1,14				
00161 /ORSE	Oculos branco proteção	pr	0,0023	6,35	0,01				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,3054	14,00	4,28				
00711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0004	198,50	0,08				
02892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 17 cm)	par	0,0069	11,64	0,08				
00705 /SINAPI	Preço de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,1500	21,98	3,30				
00813 /SINAPI	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada "n. 22", adesivada, de "2,4 x 1,2" m (sem p. costes para fixação)	m2	1,0000	287,50	287,50				
00893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e solado de madeira	par	0,0023	62,11	0,14				
00788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0004	36,90	0,01				
00244 /ORSE	Martelo comum	un	0,0002	39,04	0,01				
00213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	1,0000	8,57	17,44				
00111 /SINAPI	Servente de obras	h	2,0000	6,42	26,13				
SERVICOS DE TERCEIROS									
00517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0012	300,00	0,36				
00741 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,3054	5,00	1,53				
00302 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0135	12,54	0,17				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO									
EQUIPAMENTO	0,07	ENC. (103,4900)	22,16	SERV. TERCEIRO	2,06	BDI (21,5800 %)	5,37	PREÇO TOTAL	391,36
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CODIGO	DESCRICO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD						
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar									
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe									



**ADEGE CONTRUÇÕES LTDA**  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ: 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda: R\$

CODIGO	Portao em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00051 /ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
M 00169 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	4,0000		
M 00995 /ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	1,0000		
M 00413 /SINAPI	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada "n. 22", adesivada, de "2,4 x 1,2" m (sem postes para fixação)	m2	1,0000		
M 00705 /SINAPI	Preço de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,1500		
P 00149 /ORSE	Encargo Complementares - Servente	h	2,0000		
P 00531 /ORSE	Encargo Complementares - Carpinteiro	h	1,0000		
P 00111 /SINAPI	Servente de obras	h	2,0000		
P 00113 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	1,0000		
COMPOSIÇÃO ANALITICA					
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,8629	4,50	3,88
00941 /ORSE	Oculos branco proteção	pr	0,0089	6,35	0,06
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0045	184,14	0,84
00258 /ORSE	Barra chata de ferro 2" x 1/4" (2,53 kg/m)	m	3,0000	23,51	70,53
04370 /ORSE	Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 2 1/2" x 3/16" (4,57 kg/m)	kg	13,7100	10,26	140,66
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	1,1198	14,00	15,68
00158 /ORSE	Alicate (limpador / cripador)	un	0,00025	95,76	0,02
00158 /ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	un	0,0005	60,50	0,03
00158 /ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar	un	0,0005	82,81	0,04
00158 /ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un	0,0005	35,10	0,02
00158 /ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 2 Gedore	un	0,0005	102,99	0,05
00158 /ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelada, mordente reforçada em aço laminado. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" 280mm, Ref. 138 Gedore.	un	0,0005	63,77	0,03
00158 /ORSE	Alicate de pressão 11"	un	0,0005	57,95	0,03
00158 /ORSE	Grampo de aperto rápido 16" Ref. 60961 Beldools	un	0,00075	18,27	0,01
00158 /ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	un	0,0005	213,19	0,11
00158 /ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un	0,0020	279,40	0,56
00158 /ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer	un	0,00025	27,00	0,01
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar					
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe					

**Wosington S. Jesus**  
Eng. Civil  
CREA: 271785558





**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
 RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
 ARACAJU-SE CNPJ: 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Portao em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens	UNID						
11532/ORSE		m2						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
11270 /ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	un	0,00075	26,75	0,02			
10788 /ORSE	Fa quadrada	un	0,0010	36,90	0,04			
10599 /ORSE	Protetor solar Ips 30 com 120ml	un	0,0198	13,00	0,26			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0495	4,90	0,24			
10582 /ORSE	Torquesa	un	0,0007	36,90	0,03			
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0007	22,49	0,02			
10402 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0495	175,00	8,66			
4728 /ORSE	Talhadeira cnata 10"	un	0,0015	18,58	0,03			
11282 /ORSE	Esmerilhadeira angular elétrica portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000KB2 Black e Decker	un	0,0005	362,00	0,18			
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe B)	un	0,0066	12,94	0,09			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0022	18,82	0,04			
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e polítrino acolchado	par	0,0068	62,11	0,45			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 17" cm)	par	3,1253	11,84	3,29			
11948 /SINAPI	Parafuso zincado, sextavado, com rosca soberba, diametro 5/16", comprimento 40 mm	un	9,0000	0,70	6,30			
11997 /SINAPI	Eletrodo revestido AWS - E7018, diametro igual a 4,00 mm	kg	3,3700	30,00	101,10			
10932 /SINAPI	Tela de arame galvanizada quadrangular / losangular, fio 4,19 mm (8 bwg), malha 5 x 5 cm, h = 2 m	m2	1,1000	115,81	127,39			
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0010	198,50	0,20			
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0005	31,50	0,02			
11286 /ORSE	Macarico de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	un	0,00075	388,12	0,29			
11285 /ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED	un	0,00025	900,00	0,23			
11284 /ORSE	Cavalete de ferro n° 1	un	0,0005	117,53	0,06			
11283 /ORSE	Selador horizontal para tita de aço 1"	un	0,00025	451,64	0,11			
MÃO-DE-OBRA (103,4900)								
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	5,0000	6,42	65,32			
06110 /SINAPI	Serralheiro (horista)	h	3,5000	8,57	41,04			
06160 /SINAPI	Soldador (horista)	h	2,5000	8,57	43,60			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0495	12,54	0,62			
10357 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0044	300,00	1,32			
10341 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	1,1198	5,00	5,60			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	33,53	MATERIAL	481,45	CUSTO TOTAL	658,95	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 103,49000 )	36,43	SERV. TERCEIRO	7,54	BDI (21,5800 %)	9,16	668,11

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, H = Serviço Auxiliar

ORSE = Orçamento de Obras de Serviço

Página 45

RptRelacaoComposicoesEmpForn



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
 RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
 ARACAJU-SE CNPJ: 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Portao em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens	UNID	
11532/ORSE		m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD
M 00358 /ORSE	Barra chata de ferro 2" x 1/4" (2,53 kg/m)	m	3,0000
M 04370 /ORSE	Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 2 1/2" x 3/16" (4,57 kg/m)	kg	13,7100
M 10932 /SINAPI	Tela de arame galvanizada quadrangular / losangular, fio 4,19 mm (8 bwg), malha 5 x 5 cm, h = 2 m	m2	1,1000
M 11997 /SINAPI	Eletrodo revestido AWS - E7018, diametro igual a 4,00 mm	kg	3,3700
M 11948 /SINAPI	Parafusos Zincado, sextavado, com rosca soberba, diametro 5/16", comprimento 40 mm	un	9,0000
M 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	5,0000
M 10594 /ORSE	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento leve	h	3,5000
M 10993 /ORSE	Encargos Complementares - Soldador	h	2,5000
P 06110 /SINAPI	Serralheiro (horista)	h	3,5000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	5,0000
P 06160 /SINAPI	Soldador (horista)	h	2,5000

CÓDIGO	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	UNID						
02432/ORSE		par						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
01877 /ORSE	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca (cod.3008)	par	1,0000	1.036,95	1.036,95			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	1.036,95	CUSTO TOTAL	1.036,95	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 103,49000 )	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (21,5800 %)	14,41	1.051,36

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD
M 01877 /ORSE	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca (cod.3008)	P=H	1,0000

CÓDIGO	Reator manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	PROD. EQUIP						
00068 /ORSE								
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	QTD PROD	CUSTO PROD	QTD IMPR	CUSTO TOTAL

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, C = Serviço Auxiliar

ORSE = Orçamento de Obras de Serviço

Página 46

RptRelacaoComposicoesEmpForn

**Washington S. Jesus**  
 Eng. CIVIL  
 CREA: 271778558

*[Handwritten signature]*

32



ADENGE CONTRUÇÕES LTDA  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ: 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda: R\$

CODIGO	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	PROD.	EQUIPE	UNID					
00068 /ORSE		4,00		m3					
COMPOSIÇÃO ANALITICA									
CODIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	QTD PROD	CUSTO PROD	QTD IMPR	CUSTO IMPR	CUSTO TOTAL
02461 /ORSE	Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 diesel - 6,0 hp)	h	0,0000	2,73	0,0000	14,07	0,0000	2,81	0,00
02459 /ORSE	Caminhão tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)	h	0,0000	68,19	0,0050	150,24	0,0450	12,87	1,33
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00135	13,00	0,02				
10452 /ORSE	Cesta Básica	un	0,003375	175,00	0,59				
12842 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,001725	11,64	0,02				
10768 /ORSE	Pa quadrada	un	0,00015	36,90	0,01				
10711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,00015	198,50	0,03				
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,003375	4,90	0,02				
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00045	12,94	0,01				
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00075	31,50	0,20				
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00025	18,58	0,00				
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,070575	4,50	0,32				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0006	6,35	0,00				
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,001125	184,14	0,21				
00116 /ORSE	Almoco (participação do empregador)	un	0,07225	14,00	1,07				
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0006	62,11	0,04				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00015	16,82	0,00				
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,7500	6,42	9,80				
SERVICOS DE TERCEIROS									
10342 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,003375	12,54	0,04				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,07635	5,00	0,38				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0003	300,00	0,09				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,82	MATERIAL	2,34	CUSTO TOTAL	13,98	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	1,33	ENC. ( 103,49000)	4,98	SERV. TERCEIRO	0,51	BLI (21,5800 R\$)	0,19	14,17	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD	PROD	IMPR				
02459 /ORSE	Caminhão tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)	h	0,2000	0,10	0,90				
02461 /ORSE	Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 diesel - 6,0 hp)	h	0,0200	0,00	0,70				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de Terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Serçipe

Página 47

Rpt RelacaoComposicoesEmpForm



ADENGE CONTRUÇÕES LTDA  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ: 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda: R\$

CODIGO	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	PROD.	EQUIPE	UNID
00068 /ORSE		4,00		m3
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
O 10549 /ORSE	Encargo: Complementares - Servente	h	0,7500	
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	3,0000	

CODIGO	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	UNID			
01316 /ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALITICA					
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00224	13,00	0,03
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00585	4,90	0,03
00116 /ORSE	Almoco (participação do empregador)	un	0,13224	4,00	0,55
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00195	184,14	0,36
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00104	6,35	0,01
10568 /ORSE	Pa quadrada	un	0,00014	36,90	0,01
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	10,80	0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00024	18,80	0,00
04718 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00021	18,58	0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00007	31,50	0,00
10243 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00012	40,80	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,10511	4,50	0,47
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00078	12,94	0,01
00367 /SINAPI	Areia gr ssa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,0304	80,30	2,43
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00026	16,82	0,00
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00104	62,11	0,06
12842 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00189	11,64	0,02
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,00014	198,50	0,03
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	0,80	0,80	0,64
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-1 para argamassas	kg	4,5500	1,02	4,65
01769 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00012	18,92	0,00
11245 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00024	20,00	0,00
11244 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00012	13,52	0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,00006	327,00	0,02
01446 /ORSE	Esquadro metálico de alumínio	un	0,00042	13,52	0,00
11245 /ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	un	0,00042	13,52	0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de Terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE = Orçamento de Obras de Serçipe

Página 48

Rpt RelacaoComposicoesEmpForm

Wosington S. Jesus  
Eng. Civil  
CREA: 2117785558  
33





ADENGE CONTRUÇÕES LTDA  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATAIAIA  
ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda: R\$

CODIGO	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:1:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	UNID						
33314/ORSE		m2						
COMPOSIÇÃO ANALITICA								
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
0241/ORSE	Martelo sem unha	un	0,00006	27,50	1,64			
0700/ORSE	Prumo de face	un	0,00006	15,40	0,92			
1411/ORSE	Cesta B5 lida	un	0,00585	175,00	1,02			
	MÃO-DE-OBRA (103,49)							
371/SINAPI	Pedreiro (horista)	m	0,6222	8,27	5,14			
06111/SINAPI	Servente de obras	m	0,3000	6,40	1,92			
SERVICOS DE TERCEIROS								
10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00052	300,00	0,16			
10761/ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,13234	5,00	0,66			
10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00585	12,54	0,07			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	9,63	MATERIAL	14,64	CUSTO TOTAL	35,13	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 103,49000)	9,97	SERV. TERCEIRO	0,89	BDI (21,5800 %)	0,49	35,62
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
03314/ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 pacotelas de	m3	0,0250		0,0250			
10049/ORSE	Encargo Complementares - Servente	m	0,6000		0,6000			
10050/ORSE	Encargo Complementares - Pedreiro	m	0,6000		0,6000			
04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	m	0,6000		0,6000			
06011/SINAPI	Servente de obras	m	0,6000		0,6000			

CODIGO	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	UNID						
12479/ORSE		un						
COMPOSIÇÃO ANALITICA								
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
01901/ORSE	Rede volei em nylon, profissional, lona em pvc, c/medidor altura (cod.2306p)	un	1,0000	254,76	254,76			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	254,76	CUSTO TOTAL	254,76	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 103,49000)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (21,5800 %)	3,54	258,30
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 49

RptRelacaoComposicoesEmpForm



ADENGE CONTRUÇÕES LTDA  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATAIAIA  
ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda: R\$

CODIGO	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	UNID			
12479/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
M 12479/ORSE	Rede volei em nylon, profissional, lona em pvc, c/medidor altura (cod.2306p)	un	1,0000		1,0000

CODIGO	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	UNID						
13148/ORSE		un						
COMPOSIÇÃO ANALITICA								
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
11241/ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0001	141,00	0,01			
10509/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00144	13,00	0,02			
10706/ORSE	Pa quadrada	un	0,00006	36,90	0,00			
10240/ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0001	47,69	0,00			
02852/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00184	11,24	0,02			
02024/ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00005	37,00	0,00			
12701/ORSE	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	1,0000	112,00	112,00			
02701/SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,00106	178,50	0,02			
12893/SINAPI	Beta de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00059	62,11	0,04			
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00016	16,82	0,00			
12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (Classe E)	un	0,00048	12,94	0,01			
04728/ORSE	Talhadore chata 10"	un	0,00009	45,50	0,00			
01651/ORSE	Oculos branco proteção	pr	0,00064	6,35	0,00			
00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0012	184,14	0,22			
00104/ORSE	Almoco (Participação do empregador)	un	0,08144	14,00	1,14			
11001/ORSE	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	un	2,0000	0,86	1,72			
11002/ORSE	Vale transporte	un	0,06053	4,50	0,27			
11003/ORSE	Protetor auricular	un	0,0036	4,90	0,02			
0700/ORSE	Madeira 1 kg com cabo	un	0,00003	31,50	0,00			
10490/ORSE	Cesta B5 lida	un	0,0036	175,00	0,63			
10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	26,89	0,00			
	MÃO-DE-OBRA (103,49)							
02436/SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,5000	8,57	4,28			
06111/SINAPI	Servente de obras	h	0,3000	6,40	1,92			
SERVICOS DE TERCEIROS								
10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00032	300,00	0,10			
	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,08144	5,00	0,41			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	103,49	MATERIAL	112,00	CUSTO TOTAL	215,49	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 103,49000)	103,49	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (21,5800 %)	45,54	261,03

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 50

RptRelacaoComposicoesEmpForm

Wosington S. Jesus  
Eng. Civil  
CREA: 2717785558  
34



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
 RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATAIAIA  
 ARACAJU-SE CNPJ: 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

CODIGO	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar						UNID	
13148/OPSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
00000	SERVICIOS DE TERCEIROS					UN	QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
10741/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0036 12,54 0,45	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,22	MATERIAL	116,11	CUSTO TOTAL	129,31	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,4900)	6,42	SERV. TERCEIRO	0,56	BDI (21,5800 %)	1,80	131,11
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR					UN	QTD	
M 01891/ORSE	Parafuso metal 2 1/2" x 10 p/ bucha s-10					un	2,0000	
M 13148/ORSE	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar					un	1,0000	
F 10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	0,5000	
F 10540/ORSE	Encargos Complementares - Eletricista					h	0,5000	
F 10238/SINAPI	Eletricista (horista)					h	0,5000	
F 06111/SINAPI	Servente de obras					h	0,3000	

CODIGO	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira						UNID
04268/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CODIGO	MATERIAL					UN	QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10516/ORSE	Protetor auricular					un	0,0090 4,90 0,04
10788/ORSE	Pa quadrada					un	0,0004 36,90 0,01
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, bainha curta (punho 17* cm)					par	0,0046 11,64 0,05
12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e solarinho acolchoado					par	0,0016 62,11 0,10
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)					un	0,0004 16,82 0,01
12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe 6)					un	0,0012 12,91 0,00
04709/ORSE	Marreta - kg com cabo					un	0,0002 31,50 0,01
10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml					un	0,0036 13,00 0,05
00711/SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara					un	0,0004 198,50 0,08
10492/ORSE	Cesta Básica					un	0,0090 175,00 1,58
00188/ORSE	Almoco (Participação do empregador)					un	0,2036 14,00 2,85
10941/ORSE	Fardamento com mangas curta					un	0,0030 184,14 0,55
10111/ORSE	Oculos branco proteção					pr	0,0016 6,35 0,01
	Vale transporte					un	0,1892 4,50 0,85
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar ORSE = Orçamento de Obras de Serviço							

Página 51

RptRelacaoComposicoesEmpForn



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
 RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATAIAIA  
 ARACAJU-SE CNPJ: 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

CODIGO	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira						UNID	
04268/ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CODIGO	MATERIAL					UN	QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
04278/ORSE	Talhadeira chata 10"					un	0,0006 18,58 0,01	
	MÃO-DE-OBRA (103,49)							
F 06111/SINAPI	Servente de obras					h	2,0000 6,42 12,84	
SERVICIOS DE TERCEIROS								
F 06111/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					ex	0,0008 310,00 0,24	
F 06111/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,2036 5,00 1,02	
10303/ORSE	Aluguel de retro-escavadeira de pneus 0.23 m3 (Case - 580-h - 75.0 Hp ou equivalente) com fornecimento de combustível					h	1,0000 69,77 69,77	
10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0090 12,54 0,11	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	12,84	MATERIAL	6,22	CUSTO TOTAL	103,49	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,4900)	13,29	SERV. TERCEIRO	71,14	BDI (21,5800 %)	1,44	104,93
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR					UN	QTD	
F 10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	2,0000	
F 06111/SINAPI	Servente de obras					h	21,0000	
F 10333/ORSE	Aluguel de retro-escavadeira de pneus 0.23 m3 (Case - 580-h - 75.0 Hp ou equivalente) com fornecimento de combustível					h	1,0000	

CODIGO	Servente com encargos complementares						UNID
88316/SINAPI							h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CODIGO	MATERIAL					UN	QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
43481/SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000 1,25 1,25
43573/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000 0,37 0,37
43447/SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000 0,59 0,59
43512/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000 1,14 1,14
43370/SINAPI	Alimentação - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000 4,66 4,66
43311/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000 0,78 0,78
	MÃO-DE-OBRA (103,49)						
F 06111/SINAPI	Servente de obras					h	1,02225
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,56	MATERIAL	8,49	CUSTO TOTAL	21,84
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar ORSE = Orçamento de Obras de Serviço							

Página 52

RptRelacaoComposicoesEmpForn

**Wosghington S. Jesus**  
 Eng. Civil  
 CREA: 2117785558  
 35





ADENGE CONTRUÇÕES LTDA  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda : R\$

CODIGO	Servente com encargos complementares							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 103,4900 )	6,79	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (21,5800 %)	0,30	22,14
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD					
M 3730 / SINAPI	Alimentação - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000					
M 3731 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000					
M 3732 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000					
M 3733 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000					
M 4347 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000					
M 4348 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000					
O 85278 / SINAPI	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista	h	1,0000					
E 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	1,0000					

CODIGO	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão muncK							UNID
13168 / ORSE								km
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CODIGO	SERVICOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
13956 / ORSE	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebalçada	Km	1,0000	12,00	12,00			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	12,00	PREÇO TOTAL	12,00
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 103,4900 )	0,00	SERV. TERCEIRO	12,00	BDI (21,5800 %)	0,17	12,17
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD					
13956 / ORSE	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebalçada	Km	1,0000					

CODIGO	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)							UNID
10069 / ORSE								par
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
23398 / SINAPI	conjunto para futsal com par de traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de aço galvanizado 3" com req. quadros em tubo de 1", pintura em primer com tinta esmalte sintético e redes de polietileno fio 4 mm	un	1,0000	3.000,00	3.000,00			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3.000,00	CUSTO TOTAL	3.000,00	PREÇO TOTAL	3.000,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 53

RptRelacaoComposicoesEmpForm



ADENGE CONTRUÇÕES LTDA  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda : R\$

CODIGO	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 103,4900 )	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (21,5800 %)	41,70	3.041,70
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD					
M 25398 / SINAPI	conjunto para futsal com par de traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de aço galvanizado 3" com requadros em tubo de	un	1,0000					

CODIGO	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - RI							UNID
00140 / ORSE								kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
04009 / ORSE	Marreta - kg com cabo	un	0,000008	31,50	0,00			
00500 / ORSE	Arco de serra	un	0,000016	22,49	0,00			
00492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,000072	175,00	0,13			
00566 / ORSE	Torquesa	un	0,000010	36,90	0,00			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,000024	184,14	0,04			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 19"	un	0,000024	18,58	0,00			
00278 / ORSE	Vale transporte	un	0,01276	4,50	0,06			
01651 / ORSE	Oculos branco proteção	pr	0,000128	6,35	0,00			
00158 / ORSE	Almoco (participação do empregador)	un	0,016288	14,00	0,23			
00061 / ORSE	Aço ca-50 Ø 6,3 a 12,5 mm	kg	1,0000	10,14	10,14			
00017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão 4,2 a 12,5" mm, com brimto 20 mm	un	0,4000	0,22	0,09			
05009 / ORSE	Protetor solar tipo 30 com 120ml	un	0,000288	13,00	0,00			
00003 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000128	62,11	0,01			
00004 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe II)	un	0,000006	20,00	0,00			
05003 / SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plástico, cobertura 20" mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,4000	0,35	0,14			
4x132 / SINAPI	Arame re-zido 16 bwg, d = 1,95 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0200	25,00	0,50			
00701 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,000016	188,50	0,00			
00004 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com toiro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000032	16,82	0,00			
00506 / ORSE	Protetor auricular	un	0,000072	4,00	0,00			
00708 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000016	36,00	0,00			
00002 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	par	0,000368	11,00	0,00			
00078 / SINAPI	MÃO-DE-OBRA (103,49)							
00078 / SINAPI	Armador (horista)	h	0,0800		1,40			

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 54

RptRelacaoComposicoesEmpForm

Wosghington S. Jesus  
Eng. Civil  
CREA: 2717785558  
36



ADENGE CONTRUÇÕES LTDA  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ: 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda: R\$

CODIGO	Acc CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundaçõe	UNID							
00140/OPSE	es - R1	kg							
COMPOSIÇÃO ANALITICA									
CODIGO	MÃO-DE-OBRA (103,4900)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
010001/SINAPI	Servente de obras	h	0,0000	6,42	0,00				
010002/SINAPI	Serviços de terceiros								
010003/SINAPI	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00072	12,54	0,01				
010004/SINAPI	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00064	300,00	0,02				
010005/SINAPI	Pefeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,01088	5,30	0,06				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,20	MATERIAL	11,35	CUSTO TOTAL	13,91	PREÇO TOTAL	14,10
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,4900)	1,25	SERV. TERCEIRO	0,11	BDI (21,5800 %)	0,19		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD						
M 39117/SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	0,4000						
M 39115/SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,4000						
M 43132/SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0200						
M 90082/SINAPI	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	1,0000						
O 10549/SINAPI	Encargos Complementares - Servente	h	0,0800						
O 10555/SINAPI	Encargos Complementares - Armador	h	0,0800						
F 00378/SINAPI	Armador (horista)	h	0,0800						
F 06111/SINAPI	Servente de obras	h	0,0800						

CODIGO	Acc CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundaçõe	UNID			
00141/OPSE	es - R1	kg			
COMPOSIÇÃO ANALITICA					
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
010001/SINAPI	Merreta - kg com cabo	un	0,000007	31,50	0,00
010002/SINAPI	Talhadadeira chata 10"	un	0,000021	18,58	0,00
010003/SINAPI	Vale transporte	un	0,011165	4,50	0,05
010004/SINAPI	Óculos branco proteção	pr	0,000112	6,35	0,00
00941/SINAPI	Fardamento com mangas curta	un	0,00021	184,14	0,04
00158/SINAPI	Almoco (participação do empregador)	un	0,014252	14,00	0,20
43132/SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0200	25,40	0,51
10342/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000322	11,64	0,00
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar					
OPSE - Orçamento de Obras de Sergipe			Página 55		PptRelacaoComposicoesEmpFom



ADENGE CONTRUÇÕES LTDA  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ: 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda: R\$

CODIGO	Acc CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundaçõe	UNID							
00141/OPSE	es - R1	kg							
COMPOSIÇÃO ANALITICA									
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000112	62,11	0,01				
10894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000028	16,82	0,00				
10895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000084	12,94	0,00				
010001/SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	0,4000	0,22	0,09				
010002/SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,4000	0,35	0,14				
10492/SINAPI	Cesta básica	un	0,00063	175,00	0,11				
12011/SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,000014	198,50	0,00				
10798/SINAPI	Pa quadrada	un	0,000014	36,90	0,00				
10589/SINAPI	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000252	13,00	0,00				
10594/SINAPI	Protetor auricular	un	0,00063	4,90	0,00				
10586/SINAPI	Torquessa	un	0,000014	36,90	0,00				
10545/SINAPI	Atac de terra	un	0,000014	22,49	0,00				
00082/SINAPI	Aço ca-6 4,2 a 9,5 mm	kg	1,0000	9,59	9,59				
MÃO-DE-OBRA (103,4900)									
010001/SINAPI	Servente de obras	h	0,0000	6,42	0,00				
010002/SINAPI	Serviços de terceiros								
010003/SINAPI	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00063	12,54	0,01				
010004/SINAPI	Pefeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,014252	5,30	0,07				
010005/SINAPI	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000056	300,00	0,02				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,05	MATERIAL	10,74	CUSTO TOTAL	12,97	PREÇO TOTAL	13,15
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,4900)	1,08	SERV. TERCEIRO	0,10	BDI (21,5800 %)	0,18		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD						
M 39117/SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	0,4000						
M 39115/SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,4000						
M 43132/SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0200						
M 90082/SINAPI	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg	1,0000						
O 10549/SINAPI	Encargos Complementares - Servente	h	0,0800						
O 10555/SINAPI	Encargos Complementares - Armador	h	0,0800						
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar									
OPSE - Orçamento de Obras de Sergipe			Página 56		PptRelacaoComposicoesEmpFom				

Wosghington S. Jesus  
Eng. Civil  
CREA: 217785558  
37





ADENGE CONTRUÇÕES LTDA  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ: 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda: R\$

CODIGO	Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e = 0,09m, com argamassa traço t5 = 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06	UNID
00141/ORSSE		kg
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
P 00378 /SINAPI	Armador (horista)	h 0,0700
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,0700

CODIGO	Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e = 0,09m, com argamassa traço t5 = 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06	UNID			
00160/ORSSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10599 /ORSSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00215784	13,00	0,13
10592 /ORSSE	Protetor auricular	un	0,0053446	4,90	0,13
10491 /ORSSE	Cesta Básica	un	0,0053946	175,00	0,94
10282 /ORSSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000142	40,80	0,01
04729 /ORSSE	Martelo i kg com cabo	un	0,0004888	31,50	0,00
04728 /ORSSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0014664	18,58	0,00
10788 /ORSSE	Pa quadrada	un	0,0009776	36,90	0,00
04722 /ORSSE	Culher de pedreiro	un	0,000284	18,80	0,01
04174 /ORSSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,000355	10,80	0,00
02378 /ORSSE	Vale transporte	un	0,0243008	4,50	0,42
02379 /ORSSE	Óculos branco proteção	pr	0,0005904	6,15	0,01
02381 /ORSSE	Ferdamen com mangas curtas	un	0,0017482	184,14	0,13
02382 /ORSSE	Almoço e participação do empregador	un	0,0001364	4,11	0,00
10884 /SINAPI	Sapa para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (âmplia ad azul)	un	0,00023476	18,81	0,00
11245 /ORSSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000284	10,00	0,01
11244 /ORSSE	Martelo de 1/2 kg com cabo	un	0,000142	13,52	0,00
10892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 77* cm)	par	0,00275724	11,64	0,03
10789 /ORSSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000142	18,92	0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0009776	198,50	0,02
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	2,6754	0,80	0,14
01378 /SINAPI	Sal hidratada ch-1 para argamassas	kg	2,6754	1,02	0,13
01380 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0071926	12,94	0,01
01381 /SINAPI	Bloco de vedação de concreto, 9 x 19 x 39 cm classe c - nbr 6136	un	13,5000	2,50	28,5
01382 /SINAPI	Areia de assa - posto jazida (torneador retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,0178752	30,50	1,43
02893 /SINAPI	Beta de segurança com biqueira de aço e colarinho acrílico/ado	par	0,0095304	62,11	0,06
11246 /ORSSE	Escala metálica de bambu	un	0,000497	10,22	0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 57

RptRelacaoComposicoesEmpForn



ADENGE CONTRUÇÕES LTDA  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ: 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda: R\$

CODIGO	Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e = 0,09m, com argamassa traço t5 = 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06	UNID							
00160/ORSSE		m2							
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10789 /ORSSE	Desempenadeira de madeira 12x22	un	0,000497	11,80	0,11				
10790 /ORSSE	Prumo de face	un	0,000971	25,95	0,00				
11243 /ORSSE	Martelo sem unha	un	0,000971	27,50	0,10				
11247 /ORSSE	Serra mão man	un	0,000971	327,80	0,32				
	MÃO-DE-OBRA (103,49)								
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,7100	8,57	12,38				
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,4888	6,42	6,39				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
06761 /ORSSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	1,2203784	5,00	0,61				
10517 /ORSSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0047952	300,00	0,14				
10362 /ORSSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0053946	12,54	0,07				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	9,22	MATERIAL	43,71	CUSTO TOTAL	63,30	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. ( 103,4900)	9,55	SERV. TERCEIRO	0,82	BDI (21,5800 %)	0,88	64,18
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD						
M 00650 /SINAPI	Bloco de vedação de concreto, 9 x 19 x 39 cm classe c - nbr 6136	un	13,5000						
O 03208 /ORSSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de	m3	0,0147						
O 10549 /ORSSE	Encargo Complementares - Servente	h	0,4300						
P 10550 /ORSSE	Encargo Complementares - Pedreiro	h	0,7100						
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,7100						
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,4300						

CODIGO	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,73m - Confecção mecânica e transporte	UNID			
00091/ORSSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10789 /ORSSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0012	18,92	
10788 /ORSSE	Pa quadrada	un	0,00144	36,90	
10790 /ORSSE	Prumo de face	un	0,0006		
11243 /ORSSE	Martelo sem unha	un	0,0006		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 58

RptRelacaoComposicoesEmpForn

Wosghington S. Jesus  
Eng. Civil  
CREA: 2717785558



ADENGE CONTRUÇÕES LTDA  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda : R\$

CODIGO	Alvenaria pedra calcarea argamassada c/ cimento e areia traco t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeccao mecanica e transporte	UNID							
00091/ORSE		m3							
COMPOSICAO ANALITICA									
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
00158 /ORSE	Almoco (Participacao do empregador)	un	1,34376	14,00	18,81				
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0198	184,14	3,65				
01651 /ORSE	Oculos branco protecao	pr	0,01056	6,35	0,67				
02378 /ORSE	Vale transporte	un	1,04992	4,50	4,81				
04730 /SINAPI	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3	1,2000	124,37	151,88				
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	90,0000	0,80	72,00				
12895 /SINAPI	Capacete de seguranga aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00792	12,94	0,10				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00264	16,82	0,04				
12893 /SINAPI	Bota de seguranga com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,01056	62,11	0,66				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7* cm)	par	0,03036	11,64	0,35				
00711 /SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,00144	198,50	0,29				
11245 /ORSE	Desempenadeira de madeira 12x12	un	0,0042	11,60	0,05				
11247 /ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,3024	80,00	24,18				
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0024	20,00	0,05				
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0012	13,52	0,02				
11247 /ORSE	Serra má more	un	0,0042	327,80	0,14				
11246 /ORSE	Escala metrica de bambu	un	0,0042	10,22	0,04				
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0024	18,30	0,05				
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0594	175,00	10,40				
10509 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,02376	13,00	0,31				
10590 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0594	4,90	0,29				
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0030	10,80	0,03				
10282 /ORSE	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0012	40,80	0,05				
11266 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00216	18,58	0,04				
11264 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00072	31,50	0,02				
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	6,0000	6,57	104,63				
04111 /SINAPI	Servente de obras	h	7,2000	6,42	94,06				
SERVICOS DE TERCEIROS									
10382 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0594	12,54	0,74				
10761 /ORSE	Refeicao - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	1,34376	5,00	6,72				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00528	300,00	1,58				
RESUMO DA COMPOSICAO		MÃO DE OBRA	97,64	MATERIAL	290,24	CUSTO TOTAL	497,97	PRECO TOTAL	-

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orcamento de Obras de Sergipe

Pagina 55

PptRelacaoComposicoesEmpriForm



ADENGE CONTRUÇÕES LTDA  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda : R\$

CODIGO	Alvenaria tijolo ceramico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (sinjela), com argamassa traco t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	UNID			
00155 /ORSE		m2			
COMPOSICAO ANALITICA					
CODIGO	DESCRICAO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
M 04730 /SINAPI	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3	1,2000		
O 01406 /ORSE	Argamassa cimento e areia traco t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeccao mec	m3	0,3000		
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	6,0000		
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	6,0000		
E 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	6,0000		
E 04111 /SINAPI	Servente de obras	h	6,0000		

CODIGO	Alvenaria tijolo ceramico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (sinjela), com argamassa traco t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	UNID			
00155 /ORSE		m2			
COMPOSICAO ANALITICA					
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00158 /ORSE	Almoco (Participacao do empregador)	un	0,2604044	14,00	3,65
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000608	20,00	0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,003837	184,14	0,71
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000304	13,52	0,00
00267 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,038912	80,00	3,11
11247 /ORSE	Serra mámore	un	0,000152	327,80	0,05
11246 /ORSE	Escala metrica de bambu	un	0,001064	10,22	0,01
11245 /ORSE	Desempenadeira de madeira 12x12	un	0,001064	11,60	0,01
11243 /ORSE	Martelo em unha	un	0,000532	27,50	0,01
10760 /ORSE	Prumo de faco	un	0,000152	25,99	0,00
10769 /ORSE	Nivel de bolna de madeira	un	0,000304	18,92	0,01
10768 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001076	18,50	0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000516	16,82	0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7* cm)	par	0,005834	11,64	0,07
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00076	10,80	0,01
10590 /ORSE	Protetor auricular	un	0,011511	4,90	0,06
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,011511	175,00	2,01
10282 /ORSE	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000304	40,80	0,01
11264 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001038	31,50	0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orcamento de Obras de Sergipe

Pagina 60

Washington S. Jesus  
Eng. Civil  
CREA: 271778555R

PptRelacaoComposicoesEmpriForm





**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATAIAIA  
ARACAJU-SE CNPJ: 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda: R\$

CODIGO	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (sinueta), com argamassa traço t5 = 1:2:8 (cimento / cal / areia) de junta de 2,0cm - R1	UNID						
00155/ORSE		m2						
COMPOSIÇÃO ANALITICA								
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	1,0003114	18,58	0,11			
04728 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000608	18,80	0,11			
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch- para argamassas	kg	5,8240	1,02	5,94			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1970838	4,50	0,89			
02378 /ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	68,0000	0,50	34,00			
01851 /ORSE	Oculos branco proteção	pr	0,0020464	6,35	0,01			
01895 /SINAPI	Beta de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0020464	62,11	0,13			
01711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0002076	198,50	0,04			
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	5,8240	0,80	4,66			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0046044	13,00	0,06			
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliétileno, sem jugular (classe b) MÃO-DE-OBRA (103,49%)	un	0,0015348	12,94	0,02			
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,0380	6,42	13,56			
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,5200	8,57	26,51			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,011511	12,54	0,14			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0010232	300,00	0,31			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2604044	5,00	1,30			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	19,68	MATERIAL	55,91	CUSTO TOTAL	97,33	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 103,4900%)	20,38	SERV. TERCEIRO	1,75	BDI (21,5800 %)	1,35	98,68
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
M 00212 /ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	68,0000		34,0000			
O 03308 /ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 sacco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 6 pacotes de	m3			0,0320			
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h			0,9100			
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h			1,5200			
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h			1,5200			
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h			0,9100			

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 61

RptRelacaoComposicoesEmpiForm



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATAIAIA  
ARACAJU-SE CNPJ: 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda: R\$

CODIGO	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:1) - 1 sacco cimento 50kg - 3 pacotes areia fin. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confecção mecânica e transporte	UNID						
01913/ORSE		m3						
COMPOSIÇÃO ANALITICA								
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	16,82	0,01			
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0008	198,50	0,16			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	11,64	0,11			
01893 /SINAPI	Beta de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0032	62,11	0,20			
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	452,2000	0,80	361,76			
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliétileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	12,94	0,03			
01851 /ORSE	Oculos branco proteção	pr	0,0032	6,35	0,02			
00158 /ORSE	Almoco ( participação do empregador)	un	0,4072	14,00	5,70			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0060	184,14	1,10			
10768 /ORSE	Pa quadrada	un	0,0008	36,90	0,03			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	18,58	0,02			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	13,00	0,09			
10594 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,30	0,08			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,3764	4,50	1,69			
00370 /SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0800	80,00	86,40			
04729 /ORSE	Martelo 1 kg com cabo	un	0,0004	31,50	0,01			
10401 /ORSE	Cesta Básica MÃO-DE-OBRA (103,49%)	un	0,00180	175,00	0,31			
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	4,0000	6,42	25,68			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0180	12,54	0,23			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0016	300,00	0,48			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	5,00	2,04			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	25,68	MATERIAL	460,57	CUSTO TOTAL	515,58	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 103,4900%)	26,58	SERV. TERCEIRO	2,75	BDI (21,5800 %)	7,17	522,75
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
M 00370 /SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0800		86,4000			
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	452,2000		361,7600			
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h			0,9100			
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h			0,9100			

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 62

RptRelacaoComposicoesEmpiForm

**Wosington S. Jesus**  
Eng. Civil  
CREA: 21.1785558

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

40



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

CODIGO	Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confeção mecânica e transporte	UNID							
1911 /ORSE		m3							
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, punho curto (punho 17" cm)	par	0,0092	11,64	0,11				
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e soladinho acolchoado	par	0,0032	62,11	0,20				
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe II)	un	0,0024	12,94	0,03				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	16,82	0,01				
10452 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	175,00	3,15				
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0008	198,50	0,16				
01279 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	452,2000	0,80	361,76				
00370 /SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0800	80,00	86,40				
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	36,90	0,03				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	13,00	0,09				
10598 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,90	0,09				
14729 /ORSE	Martelo 1 kg com cabo	un	0,0004	31,50	0,01				
04719 /ORSE	Talhadeira cunha 10"	un	0,0012	26,58	0,02				
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,3764	4,50	1,69				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	6,35	0,02				
01113 /ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	kg	20,6000	7,36	147,20				
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0060	184,14	1,10				
00158 /ORSE	Almoco (Participação do empregador)	un	0,4072	14,00	5,70				
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	4,0000	6,42	25,68				
10781 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	5,00	2,04				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0016	300,00	0,48				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0180	12,54	0,23				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	25,68	MATERIAL	607,77	CUSTO TOTAL	660,78	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 103,4900)	26,58	SERV. TERCEIRO	2,75	BDI (21,5800 %)	9,21	671,99	

CODIGO	DESCRICO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD
M 01113 /ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	kg	20,0000
M 00370 /SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0800
M 01279 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	452,2000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	4,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Serviço

Página 63 PptRelacaoComposicoesEmpFcm



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

CODIGO	Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confeção mecânica e transporte	UNID	
01906 /ORSE		m3	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	4,0000

CODIGO	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	UNID							
01906 /ORSE		m3							
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10491 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	175,00	3,15				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, punho curto (punho 17" cm)	par	0,0092	11,64	0,11				
14729 /ORSE	Talhadeira cunha 10"	un	0,0012	26,58	0,02				
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	36,90	0,03				
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e soladinho acolchoado	par	0,0032	62,11	0,20				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	16,82	0,01				
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe II)	un	0,0024	12,94	0,03				
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0008	198,50	0,16				
01279 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	300,0000	9,80	240,00				
00370 /SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0800	80,00	86,40				
00158 /ORSE	Almoco (Participação do empregador)	un	0,4072	14,00	5,70				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	13,00	0,09				
10598 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,90	0,09				
14729 /ORSE	Martelo 1 kg com cabo	un	0,0004	31,50	0,01				
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,3764	4,50	1,69				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	6,35	0,02				
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0060	184,14	1,10				
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	4,0000	6,42	25,68				
10781 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	5,00	2,04				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0016	300,00	0,48				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0180	12,54	0,23				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	25,68	MATERIAL	338,81	CUSTO TOTAL	393,82	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 103,4900)	26,58	SERV. TERCEIRO	2,75	BDI (21,5800 %)	5,47		

**Washington S. Jesus**  
Eng. Civil  
CREA: 217785558





**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
 RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
 ARACAJU-SE CNPJ: 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda : R\$

CODIGO	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	UNID	
01904/ORSE		m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD
M 00370 /SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0000
M 01319 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	300,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	4,0000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	4,0000

CODIGO	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confeção mecânica e transporte	UNID			
03308/ORSE		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	175,00	3,15
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,2160	80,00	97,28
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	36,90	0,03
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	13,00	0,09
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,90	0,09
01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	182,0000	1,02	185,64
04708 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	18,58	0,02
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,3764	4,50	1,69
01701 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	6,35	0,02
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curtas	un	0,0060	134,14	0,80
04114 /ORSE	Almoco (participação do empregador)	un	0,4072	14,90	5,87
04729 /ORSE	Marreta - kg com cabo	un	0,0004	31,50	0,01
02701 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneus com câmara	un	0,0008	138,50	0,11
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	12,94	0,03
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	16,82	0,01
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e acolchoado	par	0,0032	62,11	0,20
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 17* cm)	par	0,0092	11,64	0,11
01319 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	182,0000	0,80	145,60
MÃO-DE-OBRA (103,49h)					
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	4,0000	6,42	53,24
SERVICOS DE TERCEIROS					

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
 ORSE - Orçamento de Obras de Serviço

Página 55

RptRelacaoComposicoesEmpForn



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
 RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
 ARACAJU-SE CNPJ: 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda : R\$

CODIGO	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confeção mecânica e transporte	UNID			
03308/ORSE		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CODIGO	SERVICOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0180	12,54	0,23
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	5,00	2,04
05517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ex	0,0016	300,30	0,48
RESUMO DA COMPOSIÇÃO					
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (103,4900h)		26,58
MATERIAL		440,92		CUSTO TOTAL	
SERV. TERCEIRO		2,75		BDI(21,5800h)	
		6,69		PREÇO TOTAL	
502,83					
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD		
M 00370 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,2160		
M 01106 /SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	182,0000		
M 01319 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	182,0000		
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	4,0000		
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	4,0000		

CODIGO	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l.	UNID			
07311/SINAPI	af_08/2019	m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CODIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
05541 /SINAPI	Betoneira - capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 120/380 v p	un	0,0003731	6.095,00	2,27
MATERIAL					
01319 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	426,4900	0,80	341,19
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,9500	80,00	76,00
37270 /SINAPI	Alimentação - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,3200	4,68	20,23
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,3200	0,78	3,37
01319 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,3200	1,14	4,92
01319 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,3200	0,37	1,60
43444 /SINAPI	Ferramentas - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	4,3200	0,31	1,35
01319 /SINAPI	Epi - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	4,3200	0,95	4,10
MÃO-DE-OBRA (103,49h)					
37684 /SINAPI	Operador de betoneira estacionária / misturador	h	4,3576704		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
 ORSE - Orçamento de Obras de Serviço

Página 66

RptRelacaoComposicoesEmpForn

**Wosington S. Jesus**  
 Eng. CIVIL  
 CREA: 2717785558



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

CODIGO	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia grossa umida) para chafisado convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l	af_08/2019	UNID
87310/SINAPI			m³
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
02150	SERVIÇOS DE TERCEIROS		UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02150/SINAPI	Energia elétrica ate 2000 kw industrial, sem demanda		kwh 1,263712 0,80 1,01
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA 33,90 MATERIAL 449,49 CUSTO TOTAL 521,76	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	2,27 ENC. (103,4900-)	35,09 SERV. TERCEIRO 1,91 BDI (21,5800 %)	7,25 529,01
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 00257/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor retirado na jazida, sem transporte)	m³	0,9500
M 01279/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	426,4900
O 88277/SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	h	4,3200
O 88930/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr	chp	1,0100
O 88931/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr	chp	3,3100

CODIGO	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	UNID			
88247/SINAPI		h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37370/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,78	0,78
43460/SINAPI	Ferramentas - família eletricitista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,99	0,99
37375/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,07	0,07
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,14	1,14
43484/SINAPI	Epi - família eletricitista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	1,14	1,14
37375/SINAPI	Alimentação - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	4,66	4,66
	MÃO-DE-OBRA (103,49-)				
00247/SINAPI	Ajudante de eletricitista (horista)	h	1,03916	6,10	12,90
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA 6,34 MATERIAL 8,65 CUSTO TOTAL 21,55	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (103,4900-)	6,56 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI (21,5800 %)	0,30	21,85	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD		
M 37370/SINAPI	Alimentação - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		
M 37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 67

RptRelacaoComposicoesEmpForn



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

CODIGO	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	UNID
88247/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 1,0000
M 37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 1,0000
M 43460/SINAPI	Ferramentas - família eletricitista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000
M 43484/SINAPI	Epi - família eletricitista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000
O 85214/SINAPI	Curso de capacitação para auxiliar de eletricitista (encargos complementares) - horista	h 1,0000
P 00247/SINAPI	Ajudante de eletricitista (horista)	h 1,0000

CODIGO	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - ch	UNID			
88827/SINAPI	1 diurno. af_05/2023	ch			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CODIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
08827/SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico (220/380) v p. un	ch	0,00007	6.075,00	0,43
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA 0,00 MATERIAL 0,00 CUSTO TOTAL 0,43	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,43 ENC. (103,4900-)	0,90 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI (21,5800 %)	0,01	0,44	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD		
O 88826/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr	h	1,0000		
O 88827/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr	h	1,0000		

CODIGO	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - ch	UNID			
88930/SINAPI	p diurno. af_05/2023	chp			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CODIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02150/SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico (220/380) v p. un	ch	0,00014	6.075,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
02150/SINAPI	Energia elétrica ate 2000 kw industrial, sem demanda	kwh	1,2512	0,80	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA 0,00 MATERIAL 0,00 CUSTO TOTAL 1,85	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,85 ENC. (103,4900-)	0,00 SERV. TERCEIRO 1,00 BDI (21,5800 %)	0,03	1,88	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 68

RptRelacaoComposicoesEmpForn

Washington S. Jesus  
Eng. Civil  
CREA: 2717785558





**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

CODIGO	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - ch	UNID	
88826/SINAPI	p diurno. af_05/2023	chp	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD
888 7 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr	h	1,0000
888 7 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr	h	1,0000
888 8 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr	h	1,0000
888 9 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr	h	1,0000

CODIGO	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - de	UNID						
88826/SINAPI	preciação. af_05/2023	h						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CODIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10535 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 v p otencia 2 cv, sem carregador	un	0,00006	6.095,00	0,37			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,37	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,37	ENC. ( 103,4900 )	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (21,5800 %)	0,01	0,38
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD					
10535 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 v potencia 2 cv, sem	un	0,00006					

CODIGO	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - ju	UNID						
88827/SINAPI	ros. af_05/2023	h						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CODIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10535 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 v p otencia 2 cv, sem carregador	un	0,00001	6.095,00	0,60			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,06	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,06	ENC. ( 103,4900 )	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (21,5800 %)	0,00	0,06
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD					
10535 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 v potencia 2 cv, sem	un	0,00001					

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

CODIGO	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - ju	UNID
88827/SINAPI	ros. af_05/2023	h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CODIGO	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - ma	UNID						
88828/SINAPI	nutência. af_05/2023	h						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CODIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10535 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 v p otencia 2 cv, sem carregador	un	0,00007	6.095,00	0,43			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,43	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,43	ENC. ( 103,4900 )	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (21,5800 %)	0,01	0,44
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD					
10535 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 v potencia 2 cv, sem	un	0,00007					

CODIGO	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - ma	UNID						
88825/SINAPI	teriais na operação. af_05/2023	h						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CODIGO	SERVICOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10765 /SINAPI	Energia elétrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	1,2512	0,80	1,00			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,00	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 103,4900 )	0,00	SERV. TERCEIRO	1,00	BDI (21,5800 %)	0,01	1,01
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD					
10765 /SINAPI	Energia elétrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	1,2512					

CODIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ch	UNID			
88829/SINAPI	p diurno. af_05/2023	h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CODIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10537 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360l, motor elétrico trifásico 220/380v, pot un	un	0,00007	24,000	0,17

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

**Wosington S. Jesus**  
Eng. Civil  
CREA: 271785558

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

44



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ: 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda: R\$

CODIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ch						UNID		
89224/SINAPI	diurno. af_05/2023						ch		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CODIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
energia 4c, excluso carregador									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,74	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		1,74	ENC. (103,4900)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(21,5800 %)	0,02	1,76
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD						
89224/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr	h	1,0000						
89224/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr	h	1,0000						

CODIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ch						UNID		
89225/SINAPI	p diurno. af_05/2023						chp		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CODIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360l, motor elétrico trifásico 220/380v, pot									
energia 4c, excluso carregador									
SERVICOS DE TERCEIROS									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	5,47	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		3,47	ENC. (103,4900)	0,00	SERV. TERCEIRO	2,00	BDI(21,5800 %)	0,08	5,55
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD						
89225/SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360l, motor elétrico trifásico 220/380v, pot	un	0,00014	24.793,22	3,47				
89225/SINAPI	Energia elétrica ate 2000 kWh industrial, sem demanda	kwh	2,50239	0,80				2,00	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	5,47	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		3,47	ENC. (103,4900)	0,00	SERV. TERCEIRO	2,00	BDI(21,5800 %)	0,08	5,55
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD						
89225/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr	h	1,0000						
89225/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr	h	1,0000						
89225/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr	h	1,0000						
89225/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr	h	1,0000						

CODIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - de						UNID	
89221/SINAPI	precliação. af_05/2023						h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CODIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar								
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe								
				Página 71	RptRelacaoComposicoesEmpiForm			



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ: 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref Junho/2023-1 Moeda: R\$

CODIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - de						UNID		
89217/SINAPI	precliação. af_05/2023						h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CODIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360l, motor elétrico trifásico 220/380v, pot									
energia 4c, excluso carregador									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,49	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		1,49	ENC. (103,4900)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(21,5800 %)	0,02	1,51
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD						
89217/SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360l, motor elétrico trifásico 220/380v, potencia 4cv, exclus	un	0,00006	24.793,22	1,49				

CODIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ju						UNID		
89217/SINAPI	res. af_05/2023						h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CODIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360l, motor elétrico trifásico 220/380v, pot									
energia 4c, excluso carregador									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,25	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,25	ENC. (103,4900)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(21,5800 %)	0,00	0,25
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD						
89217/SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360l, motor elétrico trifásico 220/380v, potencia 4cv, exclus	un	0,00001	24.793,22	0,25				

CODIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ma						UNID		
89214/SINAPI	nutentação. af_05/2023						h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CODIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360l, motor elétrico trifásico 220/380v, pot									
energia 4c, excluso carregador									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,74	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		1,74	ENC. (103,4900)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(21,5800 %)	0,02	1,76
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD						
89214/SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360l, motor elétrico trifásico 220/380v, potencia 4cv, exclus	un	0,00007	24.793,22	1,74				

Woshington S. Jesus  
Eng. Civil  
CREA: 211778555R



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

ADENGE CONTRUÇÕES LTDA  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ: 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

Cod. Empreendimento : 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda: R\$

CODIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ma	UNID
89217/SINAPI	teriais na operação. af_05/2023	h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
E 36117/SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360l, motor elétrico trifásico 220/380v, potência 4cv, exclus	un 0,0000

CODIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ma	UNID						
49214/SINAPI	teriais na operação. af_05/2023	h						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CODIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
02000/SINAPI	Energia elétrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	2,50239	0,80	2,00			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	2,00	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,4900)	0,00	SERV. TERCEIRO	2,00	BDI(21,5300)	0,03	2,03
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
S 92705/SINAPI	Energia elétrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh		2,50239				

CODIGO	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kV / 90° C	UNID			
94005/ORSE		M			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11870/ORSE	Chave de tenda chata 30 cm	un	0,000026	19,89	0,00
11881/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, sem capuz, faturela e azul	un	0,000052	16,32	0,00
04726/ORSE	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE, 6,0mm², 0,6/1kV / 90° C	m	1,0200	5,11	5,11
04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000029	18,58	0,00
04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000013	31,50	0,00
10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,00117	175,00	0,20
10333/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000156	12,94	0,00
10200/ORSE	Vale transporte	un	0,020735	4,50	0,09
11881/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000195	62,11	0,01
11881/SINAPI	Luva raspa de couro, mão curta (punho 17* cm)	par	0,000598	11,64	0,01
10200/ORSE	Pá quadrada	un	0,000028	36,90	0,00
10200/ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000028	47,69	0,00
10200/ORSE	Alicate volt-amperemetro	un	0,000026	141,00	0,00
10200/ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000013	27,00	0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

ADENGE CONTRUÇÕES LTDA  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ: 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

Cod. Empreendimento : 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda: R\$

CODIGO	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kV / 90° C	UNID						
94005/ORSE		M						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
02111/SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,000026	198,50	0,01			
02000/ORSE	Protetor auricular	un	0,00117	4,90	0,01			
02111/SINAPI	Almoco (participação do empregador)	un	0,026468	14,90	0,27			
02000/ORSE	Protetor solar fpa 30 com 120ml	un	0,000408	13,90	0,01			
02000/ORSE	Fardamento com mangas curtas	un	0,000029	184,14	0,07			
10333/SINAPI	Óculos branco proteção	pr	0,000208	6,35	0,00			
02416/SINAPI	MÃO-DE-OBRA (103,4900)							
02416/SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,1300	8,57	2,27			
02416/SINAPI	Servente de obras	h	0,1300	6,42	1,70			
SERVIÇOS DE TERCEIROS			UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
10200/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,026468	5,00	0,13			
10200/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00117	12,54	0,01			
10200/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ex	0,000104	300,00	0,03			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,84	MATERIAL	5,99	CUSTO TOTAL	10,13	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,4900)	2,03	SERV. TERCEIRO	0,17	BDI(21,5300)	0,14	10,27
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
M 94005/ORSE	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE, 6,0mm², 0,6/1kV / 90° C	m		1,0200				
O 10349/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h		0,1300				
O 10352/ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h		0,1300				
P 02416/SINAPI	Eletricista (horista)	h		0,1300				
P 02416/SINAPI	Servente de obras	h		0,1300				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

Woshington S. Jesus  
Eng. Civil  
CREA 2117785558  
46



ADENGE CONTRUÇÕES LTDA  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ: 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda: R\$

CODIGO	Cabo de cobre nú 10 mm2 - fornecimento e assentamento (10,85m/kg)	UNID							
12379/ORSE		kg							
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
01851 /ORSE	Oculus branco proteção	pr	0,000086	6,35	0,00				
12379 /ORSE	Vale transporte	un	0,00957	4,50	0,04				
1409 /ORSE	Cabo de cobre nú 10 mm2 - classe 2A	kg	1,0000	103,07	103,07				
0015 /ORSE	Almoço (participação do empregador)	un	0,010216	14,00	0,14				
049 /ORSE	Testa BA lida	un	0,00054	175,00	0,09				
0701 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,000012	108,50	0,00				
0124 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00211	40,00	0,08				
0124 /ORSE	Alicate volt-ampereímetro	un	0,000012	141,00	0,00				
0241 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000006	07,00	0,00				
00569 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000216	13,00	0,00				
00569 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00054	4,90	0,00				
00719 /ORSE	Pa quadrada	un	0,000012	36,00	0,00				
0163 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho +7" cm)	par	0,000276	11,64	0,00				
0289 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00009	62,11	0,01				
0289 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000024	16,82	0,00				
0289 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000072	12,94	0,00				
0057 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000012	26,89	0,00				
MÃO-DE-OBRA (103,49%)									
08111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,0600	6,42	0,78				
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,0600	8,57	1,05				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
00761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,010216	5,00	0,06				
0057 /ORSE	Exames a missionais/demissionais (checkup)	cj	0,000048	30,00	0,01				
0034 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00054	12,54	0,01				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,90	MATERIAL	104,11	CUSTO TOTAL	106,02	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 103,4900%)	0,93	SERV. TERCEIRO	0,08	BDI (21,5800%)	1,47	107,49	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD						
M 12379 /ORSE	Cabo de cobre nú 10 mm2 - classe 2A	kg	1,0000		103,07				
P 0015 /ORSE	Encargo Complementares - Servente			1	0,0600				
P 0076 /ORSE	Encargo Complementares - Eletricista			1	0,0600				
P 02436 /SINAPI	Eletricista (horista)			1	0,0600				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, C = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Ppt:RelacaoComposicoesEmpForm

Página 75



ADENGE CONTRUÇÕES LTDA  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ: 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda: R\$

CODIGO	Cabo de cobre nú 10 mm2 - fornecimento e assentamento (10,85m/kg)	UNID	
12379/ORSE		kg	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
P 08111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,0600

CODIGO	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	UNID			
4419/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CODIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
011049 /ORSE	Serra circular elétrica portátil	un	0,0000442	518,00	0,02
011048 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000442	246,00	0,01
MATERIAL					
01113 /ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	kg	0,1920	7,36	1,41
02379 /ORSE	Vale transporte	un	0,32594104	4,50	1,47
0015 /ORSE	Almoço (participação do empregador)	un	0,40928484	14,00	5,73
00620 /ORSE	Compensação resinada 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,11322	42,54	4,82
0084 /ORSE	Fardamento com margas curta	un	0,0603072	194,14	11,71
0241 /ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	43,5000	0,50	21,75
01549 /ORSE	Madeira lista serrada (barrrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (ângel.m, luro)	m	0,10098	9,25	0,93
01851 /ORSE	Oculus branco proteção	pr	0,00317215	6,35	0,02
04702 /ORSE	Culher de pedreiro	un	0,00052899	16,80	0,01
04702 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001854	16,50	0,00
04704 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00066124	10,80	0,01
00082 /ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg	0,7700	9,59	7,38
0470 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (19 a 38 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	m3	0,00238026	135,37	3,23
0034 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00052899	0,70	0,00
0034 /SINAPI	Areia q/ssa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,05957028	80,00	4,77
0034 /SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,01156	80,00	0,94
0470 /ORSE	Martela kg com cabo	un	0,0001854	31,50	5,91
0034 /SINAPI	Areia hidr.tad. ch-1 para argamassas	kg	0,70706	1,44	1,02
0034 /SINAPI	Cimento portland composto cp 11-32	kg	0,0028776	0,80	0,00
00692 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base ultraespumada em água	l	0,00459	6,02	0,03
00701 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0043903	108,50	0,47
04509 /SINAPI	Sarrafo 2,5 x 10" cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	m	0,40498	0,00	0,00
01264 /ORSE	Martela de 1/2 kg com cabo	un	0,00026449	0,00	0,00
04702 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	m3	0,007942	135,37	1,07

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, C = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Ppt:RelacaoComposicoesEmpForm

Página 76

**Wosghington S. Jesus**  
Eng. Civil  
CREA: 271785558





ADENGE CONTRUÇÕES LTDA  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO		Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m			UNID	
04428/ORSE		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				un
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
12891 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (S 1/4 x 12)	kg	0,0918	22,43	2,16	
12891 /SINAPI	Luva raspa de couro, lano curto (puno 170 mm)	par	0,0924708	11,64	0,11	
12893 /SINAPI	Beta de segurança com biqueira de aço e cobririnho acolchoado	par	0,0317215	62,11	0,20	
12894 /SINAPI	Capa para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0080407	16,82	0,01	
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe 0)	un	0,00241226	12,94	0,03	
39017 /SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão *4,2 a 12,5* mm, com brimeto 20 mm	un	0,3080	0,22	0,07	
39315 /SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plástico, cobertura *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,3080	0,35	0,11	
43130 /SINAPI	Arame galvanizado 12 b/wg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 b/wg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,0459	25,40	1,17	
43142 /SINAPI	Arame recozido 16 b/wg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 b/wg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0154	25,40	0,39	
1049 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0008841	327,80	0,29	
10504 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0008841	327,80	0,29	
10514 /ORSE	Serra mão/more	un	0,0008841	15,15	0,01	
10524 /ORSE	Ferrão g ande	un	0,0008841	29,90	0,03	
10527 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001214	26,90	0,00	
10568 /ORSE	Torquesa	un	0,0008841	4,90	0,00	
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0008841	3,00	0,00	
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0008841	12,49	0,01	
10565 /ORSE	Arco de ferro	un	0,004393	36,90	0,16	
10798 /ORSE	Pa quadrado	un	0,0026449	18,92	0,05	
1078 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0026449	40,80	0,11	
10291 /ORSE	Regua de alumínio 2/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0013224	25,95	0,03	
1079 /ORSE	Prumo de face	un	0,0013224	27,50	0,04	
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0008841	39,04	0,04	
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,00092573	11,60	0,01	
11245 /ORSE	Desempenadeira de madeira 12x32	un	0,00092573	10,22	0,01	
11246 /ORSE	Escala métrica de bambu	un	0,00092573	10,22	0,01	
	MÃO-DE-OBRA (103,49h)					
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	2,19518	6,42	28,68	
00278 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,06074	8,57	1,06	
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,32248	8,57	23,06	
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,44208	8,57	7,71	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 77

RptRelacaoComposicoesEmpcForm



ADENGE CONTRUÇÕES LTDA  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO		Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m			UNID				
04429/ORSE		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				un			
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,01809216	12,54	0,23				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	4,0928484	5,00	2,05				
10547 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ex	0,00180917	300,00	0,48				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	29,73	MATERIAL	84,79	CUSTO TOTAL	148,09	PREÇO TOTAL	150,15
EQUIPAMENTO		0,03	ENC. ( 103,49000)	30,78	SERV. TERCEIRO	2,76	BDI (21,5800 %)	2,06	
CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
020385 /ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	m2				0,3069			
001126 /ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3				0,0380			
01141 /ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 3,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestrutura	kg				0,7700			
001115 /ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço 52x19, esp = 3,29m (sinelar), com argamassa traço 1:5 - 1:2:3 cimento / cal / areia	m2				0,6400			
01217 /ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3				0,1250			
003310 /ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 cimento / areia - Refinado 08 2011	m2				0,4800			
003318 /ORSE	Reboco especial de parede lcn com argamassa traço 1:3 - 1:3 cimento / areia / Vedacit	m2				0,4800			

CÓDIGO		Carpinteiro de formas com encargos complementares			UNID				
89262/SINAPI		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				h			
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
41449 /SINAPI	Ferramentas - família carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,49	0,49				
37370 /SINAPI	Alimentação - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	4,56	4,56				
43483 /SINAPI	Epi - família carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	1,34	1,34				
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,27	0,27				
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,14	1,14				
37471 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,78	0,78				
	MÃO-DE-OBRA (103,49h)								
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	1,01211	8,57	8,57				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,67	MATERIAL	8,48	CUSTO TOTAL	26,13	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. ( 103,49000)	8,98	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (21,5800 %)	0,36	

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 78

RptRelacaoComposicoesEmpcForm

Wosington S. Jesus  
Eng. Civil  
CREA: 271785558



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
 RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
 ARACAJU-SE CNPJ: 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda : R\$

CODIGO	Chapisco de formas com encargos complementares	UNID	
0525 /SINAPI		m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD
M 3720 /SINAPI	Alimentação - horista (coletado caixa - encargos complementares)	m	1,0000
M 3721 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	m	1,0000
M 3722 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	m	1,0000
M 4723 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	m	1,0000
M 4311 /SINAPI	Ferramentas - família carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	m	1,0000
M 4313 /SINAPI	Epi - família carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	m	1,0000
M 4512 /SINAPI	Cursos de capacitação para carpinteiro de formas (encargos complementares) - horista	m	1,0000
M 4314 /SINAPI	Carpinteiro de formas - horista	m	1,0000

CODIGO	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	UNID			
05310 /ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02395 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000132	12,94	0,00
0244 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00002	13,52	0,00
0270 /ORSE	Prumo de face	un	0,00001	25,95	0,00
024 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,00001	27,50	0,00
022 /ORSE	Desempenadeira de madeira 12x12	un	0,00007	11,86	0,00
0244 /ORSE	Escala metrica de bambu	un	0,00007	10,22	0,00
024 /ORSE	Serra má motor	un	0,00001	327,80	0,00
0270 /ORSE	Nivel de bolha de madeira	un	0,00002	18,92	0,00
0245 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00004	20,00	0,00
00270 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0054	40,00	0,23
0029 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	3,2710	0,80	2,61
0271 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camera	un	0,000024	198,50	0,00
0289 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 19" cm)	par	0,000506	11,64	0,01
0289 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e solarinho acolchoado	par	0,000176	62,11	0,01
0284 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000044	16,82	0,00
027 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000026	18,58	0,00

UN = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar  
 ORSE = Orçamento de Obras de Serviço

Página 75

RptRelacaoComposicoesEmpiForm



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
 RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
 ARACAJU-SE CNPJ: 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda : R\$

CODIGO	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	UNID						
05310 /ORSE		m2						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
0594 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00033	194,14	0,06			
0165 /ORSE	Oculos branco proteção	par	0,00075	8,35	0,00			
0219 /ORSE	Vale transporte	un	0,017822	4,50	0,08			
0470 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00005	10,80	0,00			
0471 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00004	18,80	0,00			
0478 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000024	36,90	0,00			
0474 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000012	31,50	0,00			
0026 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00002	40,80	0,00			
0049 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00099	175,00	0,17			
0304 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00099	4,90	0,00			
0309 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000396	13,00	0,01			
0015 /ORSE	Almoço (anticipação do empregador)	un	0,022396	14,00	0,31			
0015 /ORSE	MÃO-DE-OBRA (103,49%)							
0611 /SINAPI	Servente de obras	h	0,1200	6,42	0,77			
0475 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,1000	8,57	0,84			
SERVICOS DE TERCEIROS								
0336 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00099	12,54	0,01			
0511 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ex	0,000388	300,00	0,13			
0511 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,022396	5,00	0,11			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	1,63	MATERIAL	2,89	CUSTO TOTAL	6,35	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,4900%)	1,68	SERV. TERCEIRO	0,15	BDI (21,5800%)	0,09	6,44
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD					
M 0511 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1:1:3 (1kg cimento 1kg 7 3 pedicolas areia 0,2m 0,2m 0,15 x 0,24 m - Coletado)	m2	0,0050					
M 10519 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,1200					
M 10559 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,1000					
M 0475 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,1000					
M 0611 /SINAPI	Servente de obras	h	0,1200					

UN = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar

ORSE = Orçamento de Obras de Serviço

Página 80

RptRelacaoComposicoesEmpiForm

**Wosghington S. Jesus**  
 Eng. Civil  
 CREA: 271778555R





**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
 RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
 ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto ciclópico	UNID			
90094/ORSE		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10790 /ORSE	Prumo de ferro	un	0,0002	25,95	5,19
10788 /ORSE	Nível de bolina de madeira	un	0,0004	28,92	11,57
10786 /ORSE	Fô quadrado	un	0,0032	26,90	85,90
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0324	13,00	4,21
01651 /ORSE	Oculos branco proteção	pr	0,0144	6,35	0,91
10281 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0004	40,80	16,32
10594 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0810	4,90	4,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0810	175,00	14,18
4739 /ORSE	Martelo 1 kg com cabo	un	0,0016	21,50	0,03
4737 /ORSE	Talheira chata 10"	un	0,0048	18,58	0,09
4432 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0008	18,80	0,02
04174 /ORSE	Desempoladeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143. Atlas ou similar	un	0,0010	70,80	7,08
02376 /ORSE	Vale transporte	un	1,6364	4,30	7,06
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0270	184,14	4,97
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0032	198,50	0,64
00158 /ORSE	Almoco (participação do empregador)	un	1,8324	14,00	25,65
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe B)	un	0,0108	12,91	0,14
12894 /SINAPI	Gapa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0036	16,82	0,06
12911 /SINAPI	Botã de segurança com biqueira de aço e alarinho acolchoada	par	0,0044	62,11	0,27
12891 /SINAPI	Luva raspa de couro, cabo curto (pino 10" m)	par	0,0114	1,64	0,19
12892 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,6150	15,00	9,23
11243 /ORSE	Martelo em unha	un	0,0002	77,50	0,01
11242 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	238,1400	0,80	190,51
11241 /SINAPI	Arela grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,4360	93,00	40,66
11240 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0008	20,00	0,02
11234 /ORSE	Martelo de 1/2 kg com cabo	un	0,0004	13,52	0,01
11247 /ORSE	Serra mámore	un	0,0002	327,80	65,56
11246 /ORSE	Escala metrica de bambú	un	0,0014	10,22	0,01
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0014	11,60	0,02
01715 /ORSE	Pedra de mão granítica	m3	0,5000	126,57	63,29
MÃO-DE-OBRA (103,49%)					
4763 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	2,0000	8,57	17,14
4761 /SINAPI	Servente de obras	h	16,0000	6,42	102,35

\* E = Equipament, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de Terceiro, C = Serviço Auxiliar

ORSE = Documento de Obras de Serviço

Página 81

Rpt Relacao Composicoes Emp Form



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
 RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
 ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto ciclópico	UNID			
90094/ORSE		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0810	12,54	1,02
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0072	300,00	2,16
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	1,8324	5,00	9,16
RESUMO DA COMPOSIÇÃO					
EQUIPAMENTC	MÃO DE OBRA	MATERIAL	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL	
0,00	119,86	427,68	683,92	693,43	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD		
M 01715 /ORSE	Pedra de mão granítica	m3	0,5000		
M 00467 /SINAPI	Arela grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,4360		
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	238,1400		
M 04118 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,6150		
S 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	16,0000		
S 10310 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	2,0000		
S 10410 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	2,0000		
S 10611 /SINAPI	Servente de obras	h	16,0000		

CÓDIGO	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita I) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05 /2021	UNID			
94964/SINAPI		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10535 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 v p capacidade 1 cv, sem arregador	un	0,0017011	6.085,00	10,34
MATERIAL					
4737 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,1379	0,78	3,25
4740 /SINAPI	Epi - família servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	2,5333	1,25	3,17
4348 /SINAPI	Epi - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,6046	0,82	1,32
4747 /SINAPI	Ferramentas - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,5333	0,59	1,50
4344 /SINAPI	Ferramentas - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,6046	0,82	1,32
4735 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,1379		
4737 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,1379		

\* E = Equipament, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de Terceiro, C = Serviço Auxiliar

ORSE = Documento de Obras de Serviço

Página 82

Rpt Relacao Composicoes Emp Form

**Washington S. Jesus**  
 Eng. CIVIL  
 CREA: 27177855/8  
 50



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIÁ  
ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda : R\$

CODIGO	CONCRETO fck = 20mpa, traco 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05	UNID						
94967/SINAPI	2021	m3						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
03370 /SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,7558	80,00	60,46			
37370 /SINAPI	Alimentação - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	4,1379	4,66	19,28			
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor,sem frete	m3	0,5872	134,66	79,07			
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	322,9777	0,80	258,38			
	MÃO-DE-OBRA (103,400)							
8886 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador	h	61859211	7,78	25,42			
0611 /SINAPI	Servente de obras	h	58966592	6,42	33,83			
	SERVICIOS DE TERCEIROS							
02705 /SINAPI	Energia elétrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	03336608	0,80	0,83			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	29,22	MATERIAL	431,43	CUSTO TOTAL	492,75	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	1,04	ENC. (103,4900)	30,23	SERV. TERCEIRO	0,83	BDI(21,5800 %)	6,85	100,66
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
M 03370 /SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,7558		60,46			
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	322,9777		258,38			
M 04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor,sem frete	m3	0,5872		79,07			
O 8886 /SINAPI	Servente com encargos complementares	h	2,5333		16,28			
O 8887 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria/misturador com encargos complementares	h	1,6046		12,54			
O 8880 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr	chp	0,8259		6,58			
O 8881 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carr	chi	0,7787		6,21			

CODIGO	CONCRETO magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_03/2021	UNID			
94968/SINAPI	1. af_03/2021	m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CODIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
34397 /SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor elétrico trifásico 220/380v, potência 4cv, excluso carregador	un	00014117	24.793,22	24,80
MATERIAL					
4444 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,3315	0,01	0,01
3737 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,4373	0,07	0,24
	M = Material, N = Mão-de-obra, O = Serviço de Terceiro, C = Serviço Auxiliar				
PRE - Orçamento de Obras de Serviço			Página 63		



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIÁ  
ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda : R\$

CODIGO	CONCRETO magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_03/2021	UNID						
94969/SINAPI	1. af_03/2021	m3						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
4444 /SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,1058	0,59	1,24			
37370 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,4373	1,14	3,92			
03370 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,4373	0,78	2,66			
37370 /SINAPI	Alimentação - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,4373	4,66	16,02			
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor,sem frete	m3	0,5821	134,66	78,29			
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	213,4521	0,80	170,76			
	MÃO-DE-OBRA (103,400)							
03370 /SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,8325	80,00	66,60			
4444 /SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2,1058	1,25	2,63			
4444 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,3315	0,42	0,56			
	MÃO-DE-OBRA (103,400)							
8886 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador	h	34311066	7,78	21,26			
0611 /SINAPI	Servente de obras	h	15265405	6,42	28,12			
	SERVICIOS DE TERCEIROS							
02705 /SINAPI	Energia elétrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	71488786	0,80	1,37			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	24,27	MATERIAL	343,58	CUSTO TOTAL	397,83	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	3,50	ENC. (103,4900)	25,11	SERV. TERCEIRO	1,37	BDI(21,5800 %)	5,53	403,36
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
M 03370 /SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,8325		66,60			
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	213,4521		170,76			
M 04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor,sem frete	m3	0,5821		78,29			
O 8886 /SINAPI	Servente com encargos complementares	h	2,1058		13,42			
O 8887 /SINAPI	Operador de betoneira estacionaria/misturador com encargos complementares	h	1,3315		10,38			
O 8880 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr	chp	0,6853		5,48			
O 8881 /SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr	chi	0,646		5,21			

CODIGO	CONCRETO simples fabricado na obra, fck=10,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	UNID			
0124/ORSE		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
	M = Material, N = Mão-de-obra, O = Serviço de Terceiro, C = Serviço Auxiliar				
GRSE - Orçamento de Obras de Serviço			Página 64		

**Wosington S. Jesus**  
Eng. Civil  
CREA: 27177855X

*[Handwritten signature and initials]*





**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ: 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

CODIGO		Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	UNID						
09127/ORSE			m3						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
04718/SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,6270	135,37	84,66				
09347/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,9430	30,90	70,44				
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	255,0000	8,80	204,00				
02711/SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0012	138,50	1,66				
10784/ORSE	Pa quadrada	un	0,0012	36,90	0,44				
04718/SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,2090	134,64	28,14				
03502/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7 cm)	par	0,0138	11,64	0,16				
12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0048	62,11	0,30				
10894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0012	16,82	0,02				
03502/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0036	12,94	0,05				
10574/ORSE	Protetor auricular	un	0,0270	4,90	0,13				
02378/ORSE	Vale transporte	un	0,5646	4,50	2,54				
10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,0270	175,00	4,73				
04729/ORSE	Martelo 1 kg com cabo	un	0,0006	31,50	0,02				
04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0018	18,58	0,03				
00158/ORSE	Almoco (Participação do empregador)	un	0,6108	14,00	8,55				
01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0048	6,35	0,03				
00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0090	184,14	1,66				
10569/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0108	13,00	0,14				
MÃO-DE-OBRA (103,49)									
04711/SINAPI	Servente de obras	h	6,0000	6,42	78,36				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0024	300,00	0,72				
10220/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0270	12,54	0,34				
10774/ORSE	Peteleiro - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,6108	5,00	3,05				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	36,52	MATERIAL	411,10	CUSTO TOTAL	493,59	PREÇO TOTAL	-
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (103,49001)	35,86	SERV. TERCEIRO	4,11	BDI (21,58001)	6,86	500,45

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD
M 09347/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,9430
M 01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	255,0000
M 04718/SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,6270

\*E = Equipament, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, C = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ: 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

CODIGO		Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	UNID	
09124/ORSE			m3	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
M 04711/SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,2090	
S 10492/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	6,0000	
S 06111/SINAPI	Servente de obras	h	6,0000	

CODIGO		Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	UNID		
00095/ORSE			m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CODIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248/ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000036	246,90	0,01
11249/ORSE	Serra circular elétrica portátil	un	0,000036	518,90	0,02
MATERIAL					
10581/ORSE	Arco deerra	un	0,000036	22,49	0,00
10564/ORSE	Torquesa	un	0,000036	36,90	0,00
12893/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,005112	12,94	0,07
10574/ORSE	Protetor auricular	un	0,03834	4,90	0,19
10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000072	26,89	0,00
10578/ORSE	Formão grande	un	0,000072	15,15	0,00
10577/ORSE	Serrote 40cm	un	0,000036	29,90	0,00
10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,03834	175,00	6,71
10774/ORSE	Regua de alumínio 3/ 2,00m (para pedreira)	un	0,000072	49,90	0,00
04711/SINAPI	Martelo 1 kg com cabo	un	0,000002	31,50	0,00
10569/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,015828	13,00	0,21
10784/ORSE	Pa quadrada	un	0,001024	36,90	0,04
10783/ORSE	Nível de Bolha de madeira	un	0,000072	18,92	0,00
10782/ORSE	Prumo de face	un	0,000036	25,95	0,00
10894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,001704	16,82	0,03
12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00678	62,11	0,42
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7 cm)	par	0,019596	11,64	0,23
04721/SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,2090	134,66	28,14
04718/SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,6270	135,37	84,66
02711/SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,001524	198,00	0,30
10244/ORSE	Martelo sem unha	un	0,000036	31,50	0,00

\*E = Equipament, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, C = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

**Washington S. Jesus**  
Eng. Civil  
CREA: 274785558  
S2



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
 RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATAIAIA  
 ARACAJU-SE CNPJ: 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO		Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado				UNID			
00095/OPSE						m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
01378 /SINAP	Cimento portland composto cp 11-32	kg	255,0000	0,80	204,00				
00347 /SINAP	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,9430	80,90	75,44				
1244 /ORSE	Martelo e berracha com cabo	un	0,00044	20,00	8,80				
1244 /ORSE	Martelo de 1,2 kg com cabo	un	0,00072	13,52	9,74				
1247 /ORSE	Marreta 40cm	un	0,00139	3,73	5,18				
1248 /ORSE	Escala métrica de bambu	un	0,00252	10,22	25,76				
1245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00252	21,50	54,18				
1244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,00072	39,04	28,11				
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,002286	18,58	42,28				
06941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,01278	184,14	233,02				
01451 /ORSE	Oculos branco proteção	pr	0,00678	6,35	4,30				
1231 /ORSE	Vale transporte	un	0,775902	4,50	3,49				
4171 /ORSE	Desempoladeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00018	10,80	1,94				
0521 /ORSE	Almoço (participação do empregador)	un	0,867336	14,00	12,14				
0471 /ORSE	Celher de pedreiro	un	0,00044	18,80	8,31				
MÃO-DE-OBRA (103,4900)									
0171 /SINAP	Servente de obras	h	7,6200	6,42	48,84				
0471 /SINAP	Pedreiro (horista)	h	0,3600	8,57	3,06				
0121 /SINAP	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,3600	8,57	3,06				
00378 /SINAP	Armador (horista)	h	0,1800	8,57	1,54				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
19362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,03834	12,54	0,48				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,003408	300,00	1,02				
1071 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,867336	5,00	4,34				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	56,64	MATERIAL	418,76	CUSTO TOTAL	539,88	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,03	ENC. ( 103,4900)	58,61	SERV. TERCEIRO	5,84	BDI (21,5800 %)	7,50	547,38	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD						
0004 /ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2) , sem lançamento e adensamento	m3	1,0000						
0007 /ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	m3	1,0000						

\* E = Equipament , M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

OPSE = Oramento de Obras de Serqipe

Página 87

PptRelacaoComposicoesEmpFurm



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
 RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATAIAIA  
 ARACAJU-SE CNPJ: 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO		Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado				UNID
00104/OPSE						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
1244 /ORSE	Marreta circular elétrica portátil	un	0,00036	518,00	186,48	
1244 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un	0,00036	246,00	88,56	
MATERIAL						
01378 /SINAP	Pedra britada n. 2 (10 a 35 mm) posto peneira/fornecedor, sem frete	m3	0,6270	135,17	85,88	
01378 /SINAP	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto peneira/fornecedor,sem frete	m3	0,2090	114,66	238,44	
0211 /SINAP	Carrinho de mão de aço capacidade 10 a 60 l, pneu com câmara	un	0,001524	178,30	271,80	
01378 /SINAP	Cimento portland composto cp 11-32	kg	293,0000	0,80	234,40	
00095 /SINAP	Linha raspa de couro, cabo curto (punho 40 cm)	par	0,019596	11,64	227,64	
00095 /SINAP	Bitola de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00678	62,11	42,12	
10854 /SINAP	Capa para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,001704	6,82	11,63	
0281 /SINAP	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00072	12,94	9,31	
1247 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00072	26,89	19,33	
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,002286	18,58	42,28	
10281 /ORSE	Pegua de alumínio 2/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00072	40,80	29,42	
19588 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,015336	13,00	19,94	
10552 /ORSE	Protetor auricular	un	0,03834	4,90	18,99	
10564 /ORSE	Terquesa	un	0,00036	36,90	13,25	
04028 /ORSE	Marreta 4 kg com cabo	un	0,00072	31,50	22,72	
10788 /ORSE	Pa quadrada	un	0,001524	36,90	55,84	
04721 /ORSE	Celher de pedreiro	un	0,000144	18,80	2,71	
4171 /ORSE	Desempoladeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00018	10,80	1,94	
1231 /ORSE	Vale transporte	un	0,775902	4,50	3,49	
1231 /ORSE	Oculos branco proteção	pr	0,00678	6,35	4,30	
1231 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,01278	184,14	233,02	
06941 /ORSE	Almoço (participação do empregador)	un	0,867336	14,00	12,14	
00095 /ORSE	Arco de ferro	un	0,00036	22,49	8,09	
10854 /ORSE	Capa BÁ-lica	un	0,03834	175,00	67,08	
10281 /ORSE	Formão grande	un	0,00072	15,15	10,92	
01378 /SINAP	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,3040	80,30	245,71	
1244 /ORSE	Martelo e berracha com cabo	un	0,00044	20,00	8,80	
1244 /ORSE	Martelo de 1,2 kg com cabo	un	0,00072	13,52	9,74	
1247 /ORSE	Marreta 40cm	un	0,00139	3,73	5,18	
1248 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00072	18,58	13,38	

\* E = Equipament , M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

OPSE = Oramento de Obras de Serqipe

Página 88

PptRelacaoComposicoesEmpFurm

*Wosghington S. Jesus*  
 Eng. Civil  
 CREA: 217785558  
 53





ADENGE CONTRUÇÕES LTDA  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMECIAL ATALAJA  
ARACAJU-SE CNPJ: 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
011000	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3							
COMPOSIÇÃO ANALITICA									
011000	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
1124	/ORSE Extra má more	un	0,000036	327,90	11,81				
1124	/ORSE Escala métrica de bambu	un	0,000052	10,22	0,53				
1124	/ORSE Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000252	11,80	0,00				
1124	/ORSE Martelo com unha	un	0,000072	39,04	0,00				
1124	/ORSE Martelo sem unha	un	0,000036	27,50	0,00				
1124	/ORSE Prumo de face	un	0,000036	25,95	0,00				
	MÃO-DE-OBRA (103,49h)								
1124	/SINAPI Carpinteiro de formas (horista)	h	0,3600	8,57	6,28				
1124	/SINAPI Armador (horista)	h	0,1800	8,57	3,14				
1124	/SINAPI Pedreiro (horista)	h	0,3600	8,57	6,28				
1124	/SINAPI Servente de obras	h	7,6200	6,42	99,55				
SERVICOS DE TERCEIROS									
1034	/ORSE Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,03824	12,54	0,48				
10517	/ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,003408	300,00	1,02				
1071	/ORSE Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,867336	5,00	4,34				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	56,64	MATERIAL	446,76	CUSTO TOTAL	567,88	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,03	ENC. (103,4900h)	58,61	SERV. TERCEIRO	5,84	BDI (21,5800h)	7,89	575,77
COMPOSIÇÃO SINTETICA									
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD						
011000	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m3			1,0000				
011000	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acionamento em peça da superestrutura	m3			1,0000				

CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
011000	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m3			
COMPOSIÇÃO ANALITICA					
011000	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
1284	/SINAPI Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0036	12,94	0,05
1284	/SINAPI Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0012	16,82	0,02
147	/ORSE Marreta 1 kg com cabo	un	0,0006	31,50	0,02
152	/ORSE Almoço (participação do empregador)	un	0,6108	14,00	8,55
1631	/ORSE Fundamento com mangas curta	un	0,0090	184,14	1,66
* E = Equipament, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar					
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe					
			Página 89	PptRelacaoComposicoesEmpFrcm	



ADENGE CONTRUÇÕES LTDA  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMECIAL ATALAJA  
ARACAJU-SE CNPJ: 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
011000	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m3							
COMPOSIÇÃO ANALITICA									
011000	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
0125	/ORSE Óculos branco proteção	pr	0,0048	6,35	0,03				
02378	/ORSE Vale transporte	un	0,5646	4,50	2,54				
0470	/ORSE Talhadeira chata 10"	un	0,0018	18,58	0,03				
1284	/SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho 17* cm)	par	0,0138	11,64	0,16				
1239	/SINAPI Cimento portland composto cp ii-32	kg	293,0000	0,80	234,40				
1034	/ORSE Protetor auricular	un	0,0270	4,90	0,13				
1034	/ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0108	13,00	0,14				
1071	/ORSE PA queda de	un	0,0012	36,90	0,04				
1084	/SINAPI Areia qzssa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,9130	80,00	73,04				
1284	/SINAPI Beta de segurança com biqueira de aço e molinete acionado	par	0,0048	62,11	0,30				
1271	/SINAPI Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0012	198,50	0,24				
0418	/SINAPI Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	m3	0,6270	135,37	84,86				
0470	/SINAPI Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor,sem frete	m3	0,2090	134,66	28,14				
1048	/ORSE Cesta Basica	un	0,0270	175,00	4,73				
	MÃO-DE-OBRA (103,49h)								
1124	/SINAPI Servente de obras	h	6,0000	6,42	78,36				
SERVICOS DE TERCEIROS									
1034	/ORSE Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0270	12,54	0,34				
1071	/ORSE Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4108	5,00	3,05				
10517	/ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0024	300,00	0,72				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	38,52	MATERIAL	439,10	CUSTO TOTAL	521,59	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (103,4900h)	39,86	SERV. TERCEIRO	4,11	BDI (21,5800h)	7,25	528,84
COMPOSIÇÃO SINTETICA									
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD						
M 0087	/SINAPI Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3			0,9130				
M 1239	/SINAPI Cimento portland composto cp ii-32	kg			293,0000				
M 0418	/SINAPI Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	m3			0,6270				
M 0470	/SINAPI Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor,sem frete	m3			0,2090				
M 1071	/ORSE Encargos Complementares - Servente	h			6,0000				
M 1124	/SINAPI Servente de obras	h			6,0000				

\* E = Equipament, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 90

PptRelacaoComposicoesEmpFrcm

Woshington S. Jesus  
Eng. Civil  
CREA 27178558R  
34



ADENGE CONTRUÇÕES LTDA  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ: 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda : R\$

CODIGO	CONCRETO SIMPLES USINADO fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	UNID
0004/ZORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALITICA		
0004	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
0004/ZORSE	Pedreiro e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un 0,000036 246,00 8,86
0004/ZORSE	Ferra circular elétrica portátil	un 1,000020 518,00 518,00
MATERIAL		
0004/ZORSE	Vale transporte	un 0,211302 4,50 0,95
0004/ZORSE	Terqueira	un 0,000036 36,90 0,00
0004/ZORSE	Protetor auricular	un 0,01134 4,90 0,06
0004/ZORSE	Protetor solar fps 30 com 100ml	un 0,004536 13,00 0,06
0004/ZORSE	Peça de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un 0,000072 40,80 0,00
0004/ZORSE	Martreta 1/2 kg com cabo	un 0,000162 31,50 0,01
0004/ZORSE	Folha de chata 19"	un 0,000486 18,56 0,01
0004/ZORSE	Colher de pedreiro	un 0,000044 18,40 0,00
0004/ZORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:14s, Atlas ou similar	un 0,000018 20,00 0,00
0004/ZORSE	Plac de terra	un 0,000036 22,49 0,00
0004/ZORSE	Óculos branco proteção	pr 0,00198 6,35 0,01
0004/ZORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,00378 184,14 0,70
0004/ZORSE	concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3 1,0000 419,84 419,84
0004/ZORSE	Martelo sem unha	un 0,000072 39,04 0,00
0004/ZORSE	Pá quadrada	un 0,000324 36,90 0,01
0004/ZORSE	Nível de bolha de madeira	un 0,000072 18,92 0,00
0004/ZORSE	Prumo de face	un 0,000036 25,95 0,00
0004/ZORSE	Martelo sem unha	un 0,000036 27,50 0,00
0004/ZORSE	Almoco (participação do empregador)	un 0,256536 14,00 3,59
0004/ZORSE	Serrate 10cm	un 0,000036 29,90 0,00
0004/ZORSE	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,000324 198,56 0,06
0004/ZORSE	Facola metálica de bambu	un 1,000352 10,22 0,00
0004/ZORSE	Serra mámore	un 0,000036 327,80 0,01
0004/ZORSE	Cesta Básica	un 0,01134 175,00 1,98
0004/ZORSE	Martreta de 1/2 kg com cabo	un 0,000072 13,52 0,00
0004/ZORSE	Martelo de borracha com cabo	un 0,000144 20,00 0,00
0004/ZORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un 0,000072 26,89 0,00
0004/ZORSE	Desempenadeira de madeira 12x32	un 0,000252 11,60 0,00
0004/ZORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliuretano, sem jugular (classe b)	un 0,001512 12,94 0,02
0004/ZORSE	Capacete de segurança, aba curta (punho 17" mm)	par 0,005706 11,64 0,07

Legenda: M = Mão-de-obra, E = Serviço de terceiros, S = Serviço Auxiliar

0004 - Tratamento de Obras de Sargipe

Página 51

Ppt:RelacaoComposicoesEmpF00m



ADENGE CONTRUÇÕES LTDA  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ: 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda : R\$

CODIGO	CONCRETO SIMPLES USINADO fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	UNID							
0004/ZORSE		m3							
COMPOSIÇÃO ANALITICA									
0004	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL							
0004/ZORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,00198 62,11 0,12							
0004/ZORSE	Fôrma grande	un 0,000072 15,15 0,00							
0004/ZORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,000504 16,82 0,01							
0004/ZORSE	Serviço de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40m3, (disponibilização de bomba), sem o lançamento	m3 1,0000 44,98 44,98							
MÃO-DE-OBRA (103,49)									
0004/ZORSE	Sarjente no de formas (horista)	h 0,3600 8,57 0,18							
0004/ZORSE	Sarjente de obras	h 1,6200 6,42 21,16							
0004/ZORSE	Armador (horista)	h 0,1800 8,57 3,14							
0004/ZORSE	Pedreiro (horista)	h 0,3600 8,57 6,26							
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
0004/ZORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,256536 5,00 1,28							
0004/ZORSE	Encomas admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,001008 300,00 0,30							
0004/ZORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,01134 12,54 0,14							
RESUMO DA COMPOSIÇÃO									
EQUIPAMENTO	0,03	MÃO DE OBRA	18,12	MATERIAL	472,49	CUSTO TOTAL	511,10	PREÇO TOTAL	
		ENC. ( 103,4900%)	18,74	SERV. TERCEIRO	1,72	BDI (21,5800 %)	7,10		518,20
COMPOSIÇÃO SINTETICA									
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD						
0004/ZORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3	1,0000						
0004/ZORSE	Serviço de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40m3, (disponibilização de bomba), sem o lançamento	m3	1,0000						
0004/ZORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	m3	1,0000						

CODIGO	CONCRETO SIMPLES USINADO fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	UNID
0004/ZORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALITICA		
0004	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
0004/ZORSE	Pedreiro e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un 0,000036 246,00 8,86
0004/ZORSE	Ferra circular elétrica portátil	un 0,000036 518,00 518,00
MATERIAL		
0004/ZORSE	Martreta 1/2 kg com cabo	un 0,000072 31,50 0,01
0004/ZORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,000504 16,82 0,01
Equipamento, M = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, C = Serviço Auxiliar		
0004 - Tratamento de Obras de Sargipe		

Página 52

Ppt:RelacaoComposicoesEmpF00m

Woshington S. Jesus  
Eng. Civil  
CREA: 271778555R

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*





**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
 RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
 ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

UNID	DESCR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
0000	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura				
0000	0000				
COMPOSIÇÃO ANALITICA					
0000	0000	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
0000	0000	un	0,000072	40,80	0,00
0000	0000	un	0,000162	31,50	0,01
0000	0000	un	0,000486	18,58	0,01
0000	0000	un	0,000144	20,00	0,00
0000	0000	un	0,000324	178,50	0,06
0000	0000	par	0,005706	11,84	0,07
0000	0000	par	0,00198	82,11	0,16
0000	0000	un	0,01134	175,00	1,98
0000	0000	un	0,001512	12,94	0,02
0000	0000	m3	1,0000	447,50	447,50
0000	0000	m3	1,0000	44,98	44,98
0000	0000	un	0,000144	18,80	0,00
0000	0000	un	0,00018	10,80	0,00
0000	0000	un	0,211302	4,50	0,95
0000	0000	pr	0,00198	6,35	0,01
0000	0000	un	0,00378	184,14	0,70
0000	0000	un	0,256536	14,00	3,59
0000	0000	un	0,000252	11,50	0,00
0000	0000	un	0,000036	27,50	0,00
0000	0000	un	0,000036	25,95	0,00
0000	0000	un	0,000072	18,92	0,00
0000	0000	un	0,000324	36,90	0,01
0000	0000	un	0,000252	10,22	0,00
0000	0000	un	0,304536	13,00	0,06
0000	0000	un	0,01134	4,90	0,06
0000	0000	un	0,000072	39,94	0,00
0000	0000	un	0,000036	36,90	0,00
0000	0000	un	0,000036	22,49	0,00
0000	0000	un	0,000072	26,89	0,00
0000	0000	un	0,000072	15,15	0,00
0000	0000	un	0,000036	29,90	0,00
0000	0000	un	0,000036	327,80	0,01

Legenda: M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
 PPT = Documento de Obras de Sergipe  
 Página 93  
 Ppt:RelacaoComposicoesEmpzForm



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
 RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
 ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

UNID	DESCR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
0000	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura								
0000	0000								
COMPOSIÇÃO ANALITICA									
0000	0000	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
0000	0000	h	1,4000	6,42	9,00				
0000	0000	h	0,3600	8,57	3,08				
0000	0000	h	0,1500	8,57	1,29				
0000	0000	h	0,3600	8,57	3,08				
SERVICOS DE TERCEIROS									
0000	0000	oj	0,001008	300,00	0,30				
0000	0000	un	0,256536	5,00	1,28				
0000	0000	un	0,01134	12,54	0,14				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO									
0000	0000	MÃO DE OBRA	18,12	MATERIAL	490,15	CUSTO TOTAL	528,76	PREÇO TOTAL	
0000	0000	ENC. ( 103,4900)	18,74	SERV. TERCEIRO	1,72	BDI (21,5800 %)	7,35	536,11	

UNID	DESCR	UN	QTD
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
M 0000 / SINAL1	Concret. usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombea	m3	170000
M 0000 / SINAL1	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	m3	1,0000
M 0000 / ORSE	Lancamento de concreto usinado, bombeado, em pecas armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabar	m3	1,0000

UNID	DESCR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
0000	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)				
0000	0000				
COMPOSIÇÃO ANALITICA					
0000	0000	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
0000	0000	un	0,000252	175,00	0,04
0000	0000	un	0,000072	4,50	0,00
0000	0000	un	0,000036	26,89	0,00
0000	0000	un	0,000225	4,90	0,00
0000	0000	pr	0,000036	6,35	0,00
0000	0000	un	0,000075	184,14	0,01
0000	0000	un	1,0000	5,00	5,00
0000	0000	un	0,00509	14,00	0,07
0000	0000	un	0,00009	13,00	0,00
0000	0000	un	0,00001	141	0,00
0000	0000	un	0,000005		0,00

Legenda: M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
 PPT = Documento de Obras de Sergipe  
 Página 94  
 Ppt:RelacaoComposicoesEmpzForm

**Weslington S. Jesus**  
 Eng. Civil  
 CREA 21777855/58  
 SB







**ADENGE CONTRUIÇÕES LTDA**  
 RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
 ARACAJU-SE CNPJ: 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda : R\$

CODIGO	Curso de capacitação para engenheiro civil de obra júnior (encargos complementares) - horista	UNID
5317/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CODIGO	Curso de capacitação para mestre de obras (encargos complementares) - horista	UNID						
5340/SINAPI		h						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CODIGO	MÃO-DE-OBRA (103,49%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
5340/SINAPI	Mestre de obras (horista)	h	0,32225	25,36	8,17			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,38	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,17	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,4900%)	0,39	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (21,5800 %)	0,00	1,19
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
5340/SINAPI	Mestre de obras (horista)	h	0,32225					

CODIGO	Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista	UNID						
5339/SINAPI		h						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CODIGO	MÃO-DE-OBRA (103,49%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
5339/SINAPI	Operador de betoneira estacionária / misturador	h	0,00572	7,78	0,14			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,07	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,14	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,4900%)	0,07	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (21,5800 %)	0,00	0,14
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
5339/SINAPI	Operador de betoneira estacionária / misturador	h	0,00872					

CODIGO	Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista	UNID						
5317/SINAPI		h						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CODIGO	MÃO-DE-OBRA (103,49%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
5317/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,32225	2,57	0,83			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,39	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,39	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,4900%)	0,39	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (21,5800 %)	0,00	0,48
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
5317/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,32225					

CPDE - Orçamento de Obras de Serviço  
 Página 97  
 Rpt RelacaoComposicoesEmpiForm



**ADENGE CONTRUIÇÕES LTDA**  
 RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
 ARACAJU-SE CNPJ: 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda : R\$

CODIGO	Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista	UNID						
5317/SINAPI		h						
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,4900%)	0,20	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (21,5800 %)	0,01	0,40
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
5317/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,32225					

CODIGO	Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - horista	UNID						
5313/SINAPI		h						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CODIGO	MÃO-DE-OBRA (103,49%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
5313/SINAPI	Pintor (horista)	h	0,01549	8,57	0,27			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,13	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,27	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,4900%)	0,14	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (21,5800 %)	0,00	0,27
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
5313/SINAPI	Pintor (horista)	h	0,01549					

CODIGO	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista	UNID						
5337/SINAPI		h						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CODIGO	MÃO-DE-OBRA (103,49%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
5337/SINAPI	Servente de obras	h	0,02225	6,42	0,29			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,14	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,29	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,4900%)	0,15	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (21,5800 %)	0,00	0,29
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
5337/SINAPI	Servente de obras	h	0,02225					

**Wosghington S. Jesus**  
 Eng. Civil  
 CREA: 27177855/8

*[Handwritten signature and initials]*



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
 RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
 ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
00360 /ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido rosçável, diâm = 32mm (1")	un	1,000						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10490 /ORSE	Gesta Básica	un	0,00117	175,00	0,20				
1078e /ORSE	Pá quadrada	un	0,000026	36,90	0,00				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000468	13,00	0,01				
1059c /ORSE	Protetor auricular	un	0,00117	4,90	0,01				
1057e /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000026	16,58	0,00				
0094 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00022	134,14	0,03				
0470 /ORSE	Martelo - kg com cabo	un	0,000013	31,50	0,00				
1125 /ORSE	Talheadeira chata 10"	un	0,000039	18,58	0,00				
1037 /ORSE	Vale transporte	un	0,002025	4,50	0,09				
0145 /ORSE	Almoco (participação do empregador)	un	0,026468	14,00	0,37				
0165 /ORSE	Oculos branco proteção	pr	0,000208	6,35	0,00				
11242 /ORSE	Chave inoleza 12"	un	0,000013	37,00	0,50				
01894 /SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rígido rosçável, de 1", para eletroduto	un	1,0000	3,45	3,45				
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000026	47,69	0,00				
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,000026	198,50	0,01				
11241 /ORSE	Alicate volt-amperemetro	un	0,000026	141,00	0,00				
12801 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000598	11,64	0,01				
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000195	62,11	0,01				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000052	16,82	0,00				
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000156	12,94	0,00				
1240x /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,1300	8,57	2,27				
0611 /SINAPI	Servente de obras	h	0,1300	6,42	1,70				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10741 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,026468	5,00	0,13				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000104	300,00	0,03				
10360 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00117	12,54	0,01				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,94	MATERIAL	4,23	CUSTO TOTAL	8,37	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. ( 103,4900%)	2,03	SERV. TERCEIRO	0,17	BDI (21,5800%)	0,12	8,49

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD
00360 /ORSE	Curva 90 graus, longa, de pvc rígido rosçável, de 1", para eletroduto	un	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de Terceiro, O = Serviço Auxiliar  
 ORSE = Orçamento de Obras de Serçipe  
 Pagina 95  
 RptRelacaoComposicoesEmpForm



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
 RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
 ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD
00360 /ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido rosçável, diâm = 32mm (1")	un	1,000
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
010049 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,1300
10052 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,1300
12406 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,1300
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,1300

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
07995 /ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	1,000		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12893 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00276	11,64	0,03
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0009	62,11	0,06
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,00012	198,50	0,02
11242 /ORSE	Chave inoleza 12"	un	0,00006	37,00	0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00024	16,82	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000072	12,94	0,01
0145 /ORSE	Almoco (participação do empregador)	un	0,12216	14,00	1,71
0165 /ORSE	Oculos branco proteção	pr	0,00096	6,35	0,01
10599 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0054	4,90	0,03
0094 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0018	134,14	0,23
0470 /ORSE	Martelo - kg com cabo	un	0,00006	31,50	0,20
11241 /ORSE	Alicate volt-amperemetro	un	0,00012	141,00	0,17
10490 /ORSE	Gesta Básica	un	0,0054	175,00	0,95
0369 /ORSE	Disjuntor bipolar 40 A, padrão DIN (linha branca), curva de dispar. C, corrente de interrupção 5KA, se 1: Siemens 5SX1 ou Similar.	un	1,0000	54,00	54,00
1057e /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00018	26,88	0,50
1078e /ORSE	Pá quadrada	un	0,00018	18,58	0,30
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00216	13,00	0,28
1037 /ORSE	Vale transporte	un	0,0957	4,50	0,43
1078e /ORSE	Pá quadrada	un	0,00012	36,90	0,44
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00012	47,69	0,57
MÃO-DE-OBRA (103,49%)					
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,6000		
	Eletricista (horista)	h	0,6000		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de Terceiro, O = Serviço Auxiliar  
 ORSE = Orçamento de Obras de Serçipe  
 Pagina 100  
 RptRelacaoComposicoesEmpForm

**Wosghington S Jesus**  
 Eng. Civil  
 CREA 271778555R  
 59





**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda: R\$

CODIGO	DISJUNTOR termomagnético bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	UNID						
07945/ORSE		un						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CODIGO	MÃO-DE-OBRA (103,49*)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
01436/SINAPI	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10342/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0054	12,54	0,07			
10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00048	300,00	0,14			
10701/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,12216	5,00	0,61			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,99	MATERIAL	57,64	CUSTO TOTAL	76,76	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,4900*)	9,31	SERV. TERCEIRO	0,62	BDI (21,5800 %)	1,07	77,83
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD					
M 03690/ORSE	Disjuntor bipolar 40 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1	un	1,0000					
O 10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,6000					
O 10552/ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,6000					
P 02416/SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,6000					
E 06111/SINAPI	Servente de obras	h	0,6000					

CODIGO	Eletricista com encargos complementares	UNID						
48647/SINAPI		h						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,07	0,07			
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,14	1,14			
37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,78	0,78			
37370/SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	4,66	4,66			
43440/SINAPI	Ferramentas - familia electricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,86	0,86			
43444/SINAPI	Epi - familia electricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	1,14	1,14			
MÃO-DE-OBRA (103,49*)								
43443/SINAPI	Eletricista (horista)	h	1,03916	6,57	18,22			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,91	MATERIAL	8,65	CUSTO TOTAL	26,77	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,4900*)	9,31	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (21,5800 %)	0,37	27,14

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de Terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orcamento de Obras de Serpico

Página 101

Ppt:RelacaoComposicoesEmpi:Form



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda: R\$

CODIGO	Eletricista com encargos complementares	UNID	
88264/SINAPI		h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD
M 37370/SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 43440/SINAPI	Ferramentas - familia electricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
M 43444/SINAPI	Epi - familia electricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
O 95332/SINAPI	Curso de capacitacao para electricista (encargos complementares) - horista	h	1,0000
92436/SINAPI	Eletricista (horista)	h	1,0000

CODIGO	Eletroduto de pvc rígido rosçável, diâm = 32mm (1")	UNID			
00347/ORSE		m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01801/ORSE	Óculos e arco proteção	pr	0,000352	6,35	0,00
10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,000044	36,90	0,00
02378/ORSE	Vale transporte	un	0,03509	4,50	0,16
11242/ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000022	37,00	0,00
11241/ORSE	Alicate volt-ampermetro	un	0,000044	141,00	0,01
11240/ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000044	47,69	0,00
02485/SINAPI	Eletroduto de pvc rígido rosçável de 1", sem luva	m	1,0500	7,43	7,80
11569/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000792	13,00	0,01
11590/ORSE	Protetor auricular	un	0,00198	4,90	0,01
11579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000044	26,89	0,00
11490/ORSE	Cesta Básica	un	0,00198	175,00	0,00
4711/ORSE	Martelo Kg com cabo	un	0,000022	31,50	0,00
4728/ORSE	Talhadela chata 10"	un	0,000066	18,58	0,00
12884/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000088	16,82	0,00
00158/ORSE	Almoco (participação do empregador)	un	0,944792	14,00	0,00
00941/ORSE	Pardamento com mangas curta	un	0,000066	184,00	0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de Terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orcamento de Obras de Serpico

Página 102

Ppt:RelacaoComposicoesEmpi:Form

**Washington S. Jesus**  
Eng. Civil  
CREA: 271785558  
60



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

CODIGO	Eletroduto de pvc rígido roscavel, diâm = 32mm (1")					UNID		
00354/ORSE						m		
COMPOSIÇÃO ANALITICA								
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
1237 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000264	12,94	0,00			
0271 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,000044	198,50	0,01			
1245 /SINAPI	Beta de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000333	62,11	0,02			
1240 /SINAPI	Luva raspa de couro, pano curto (punho 17" m)	par	0,001012	11,64	0,01			
0611 /SINAPI	Servente de obras	h	0,2200	6,42	0,27			
02406 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,2200	8,57	0,44			
SERVICOS DE TERCEIROS								
0374 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,044702	5,00	0,22			
0251 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	aj	0,000170	300,00	0,05			
0240 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00198	12,54	0,02			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,30	MATERIAL	9,13	CUSTO TOTAL	16,13	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,4900)	3,41	SERV. TERCEIRO	0,29	BDI (21,5800 %)	0,22	16,35
COMPOSIÇÃO SINTETICA								
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD					
M 02406 /SINAPI	Eletroduto de pvc rígido roscavel de 1", sem luva	m	1,0500					
P 10349 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,2200					
P 10342 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,2200					
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,2200					
P 02406 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,2200					

CODIGO	Emassamento de superficie, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01					UNID		
08624/ORSE						m2		
COMPOSIÇÃO ANALITICA								
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
0280 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000036	26,80	0,00			
0270 /ORSE	Escala de Aluminio de Abriu 2m 7 degraus	un	0,000035	242,36	0,01			
0271 /ORSE	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,000035	198,50	0,01			
0270 /ORSE	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,000030	0,83	0,00			
1240 /ORSE	Luva raspa de couro, pano curto (punho 17" m)	par	0,00128	11,64	0,02			
1245 /ORSE	Beta de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00048	62,11	0,03			
1240 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000012	16,32	0,00			
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:43, Atlas ou similar	un	0,000175	10,80	0,00			
1348 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	175,00	0,47			
0472 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000025	31,50	0,00			
0472 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000075	18,58	0,00			
0472 /ORSE	Espátula	un	0,00014	18,50	0,00			
1058 /ORSE	Trincha 1"	un	0,001575	11,98	0,02			
0228 /ORSE	Vale transporte	un	0,046415	4,50	0,21			
0165 /ORSE	Oculos branco proteção	pr	0,000048	6,35	0,00			
0100 /ORSE	Massa acrílica	l	0,7100	6,10	4,34			
0344 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	194,14	0,17			
0015 /ORSE	Almoco (participação do empregador)	un	0,06108	14,00	0,86			
MÃO-DE-OBRA (103,4900)								
0478 /SINAPI	Pintor (horista)	h	0,3500	8,57	0,10			
0611 /SINAPI	Servente de obras	h	0,2500	6,42	0,27			
SERVICOS DE TERCEIROS								
0374 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,06108	5,00	0,31			
0251 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	aj	0,00024	300,00	0,07			
0240 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54	0,03			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,91	MATERIAL	7,03	CUSTO TOTAL	16,91	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,4900)	0,76	SERV. TERCEIRO	0,41	BDI (21,5800 %)	0,24	17,32
COMPOSIÇÃO SINTETICA								
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD					
M 08624 /ORSE	Massa acrílica	l	0,7100					
M 0344 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,000030					
P 10349 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,2500					

\* E = Equipamento, M = Material, O = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, C = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe  
Página 103  
RptRelacaoComposicoesEmpiForm



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

CODIGO	Emassamento de superficie, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01					UNID		
08624/ORSE						m2		
COMPOSIÇÃO ANALITICA								
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
1237 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000036	12,94	0,00			
0270 /ORSE	Escala de Aluminio de Abriu 2m 7 degraus	un	0,000035	242,36	0,01			
0271 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,000035	198,50	0,01			
0270 /ORSE	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,000030	0,83	0,00			
1240 /SINAPI	Luva raspa de couro, pano curto (punho 17" m)	par	0,00128	11,64	0,02			
1245 /SINAPI	Beta de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00048	62,11	0,03			
1240 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000012	16,32	0,00			
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:43, Atlas ou similar	un	0,000175	10,80	0,00			
1348 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	175,00	0,47			
0472 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000025	31,50	0,00			
0472 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000075	18,58	0,00			
0472 /ORSE	Espátula	un	0,00014	18,50	0,00			
1058 /ORSE	Trincha 1"	un	0,001575	11,98	0,02			
0228 /ORSE	Vale transporte	un	0,046415	4,50	0,21			
0165 /ORSE	Oculos branco proteção	pr	0,000048	6,35	0,00			
0100 /ORSE	Massa acrílica	l	0,7100	6,10	4,34			
0344 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	194,14	0,17			
0015 /ORSE	Almoco (participação do empregador)	un	0,06108	14,00	0,86			
MÃO-DE-OBRA (103,4900)								
0478 /SINAPI	Pintor (horista)	h	0,3500	8,57	0,10			
0611 /SINAPI	Servente de obras	h	0,2500	6,42	0,27			
SERVICOS DE TERCEIROS								
0374 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,06108	5,00	0,31			
0251 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	aj	0,00024	300,00	0,07			
0240 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54	0,03			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,91	MATERIAL	7,03	CUSTO TOTAL	16,91	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,4900)	0,76	SERV. TERCEIRO	0,41	BDI (21,5800 %)	0,24	17,32
COMPOSIÇÃO SINTETICA								
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD					
M 08624 /ORSE	Massa acrílica	l	0,7100					
M 0344 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,000030					
P 10349 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,2500					

\* E = Equipamento, M = Material, O = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, C = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe  
Página 104  
RptRelacaoComposicoesEmpiForm

**Wosghington S. Jesus**  
Eng. Civil  
CREA 21177855/8





**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

CODIGO	Encargos Complementares - Rev 01	UNID
08624/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 10513 /ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h
M 04143 /SINAPI	Pintor muralista	h
M 06111 /SINAPI	Servente de obras	h

CODIGO	Encargos Complementares - Armador	UNID							
10555/ORSE		h							
COMPOSIÇÃO ANALITICA									
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
M 10047 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,00	0,18				
M 10051 /ORSE	Torquese	un	0,0002	35,00	7,00				
M 10054 /ORSE	Arco de serra	un	0,0002	12,49	2,50				
M 10509 /ORSE	Protetor solar tps 30 com 120ml	un	0,0018	3,00	5,40				
M 00138 /ORSE	Almoco (participação do empregador)	un	0,1018	14,00	14,26				
M 10490 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	175,00	78,75				
M 12118 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50	0,29				
M 01011 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,25	0,01				
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	184,14	0,28				
M 12817 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	11,64	0,03				
M 12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	62,11	0,05				
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,82	0,00				
M 12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe B)	un	0,0006	12,94	0,01				
SERVICOS DE TERCEIROS									
M 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	310,00	124,00				
M 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51				
M 10762 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,56				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	2,94	CUSTO TOTAL	3,63	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. ( 103,49000)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI (21,5800 %)	0,05	3,68
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD						
M 00138 /ORSE	Almoco (participação do empregador)	un	0,1018						
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015						

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, C = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 105

RptRelacaoComposicoesEmpForm



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

CODIGO	Encargos Complementares - Armador	UNID
10555/ORSE		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 01011 /ORSE	Óculos branco proteção	pr
M 02118 /ORSE	Vale transporte	un
M 10045 /ORSE	Arco de serra	un
M 10056 /ORSE	Torquese	un
M 10046 /ORSE	Protetor auricular	un
M 10059 /ORSE	Protetor solar tps 30 com 120 ml	un
M 12118 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par
M 12113 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par
M 12114 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un
M 12115 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe B)	un
M 10492 /ORSE	Cesta Basica	un
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un
S 10762 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un

CODIGO	Encargos Complementares - Carpinteiro	UNID			
10567/ORSE		h			
COMPOSIÇÃO ANALITICA					
CODIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
M 11246 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001	246,00	24,60
M 11249 /ORSE	Serra circular elétrica portátil	un	0,0001	518,00	51,80
MATERIAL					
M 12115 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe B)	un	0,0006	12,94	0,01
M 12114 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,82	0,00
M 01011 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0007	6,25	0,00
M 00138 /ORSE	Almoco (participação do empregador)	un	0,1018	14,00	14,26
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	184,14	0,28
M 10047 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,00	0,18
M 10054 /ORSE	Arco de serra	un	0,0002	12,49	2,50
M 10051 /ORSE	Torquese	un	0,0002	35,00	7,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, C = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 106

RptRelacaoComposicoesEmpForm

**Wosghington S. Jesus**  
Eng. Civil  
CREA 2717785558



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ: 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda: R\$

CODIGO	Encargos Complementares - Carpinteiro	UNID						
1055 /ORSE		h						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10578 /ORSE	Furão grande	un	0,0002	15,15	0,00			
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	16,89	0,01			
12099 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0007	62,11	0,04			
10589 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	13,00	0,02			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50	0,29			
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0002	39,04	0,00			
12001 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 17" cm)	par	0,0023	11,54	0,03			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
11071 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51			
10571 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06			
10577 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	2,93	CUSTO TOTAL	3,69	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTC	0,07	ENC. (103,4500-)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI (21,5800-)	0,05	3,74
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
E 1148 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un			0,0091			
S 1139 /ORSE	Serra circular elétrica portátil	un			0,0001			
M 1202 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 17" cm)	par			0,0023			
M 12099 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par			0,0007			
M 12074 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un			0,0002			
M 12001 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un			0,0006			
M 10492 /ORSE	Cesta Básica	un			0,0045			
M 11244 /ORSE	Martelo com unha	un			0,0002			
M 00158 /ORSE	Almoco (Participação do empregador)	un			0,1018			
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un			0,0015			
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr			0,0008			
M 02378 /ORSE	Vale transporte	un			0,0654			
M 10771 /ORSE	Serrate 40cm	un			0,0001			
M 10578 /ORSE	Furão grande	un			0,0002			
M 10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un			0,0002			

\* E = Equipament, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de Terceiros, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Documento de Oram de Serviço

Página 107 PptRelacaoComposicoesEmpFirm



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ: 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda: R\$

CODIGO	Encargos Complementares - Carpinteiro	UNID						
10551 /ORSE		h						
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
M 10196 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0041					
M 10589 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018					
O 10771 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018					
O 10772 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045					
O 10777 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	16,89	0,01			
10589 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	13,00	0,02			
00158 /ORSE	Almoco (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	184,14	0,28			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,35	0,01			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50	0,29			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	175,00	0,79			
12001 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	12,94	0,01			
10578 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02			
12074 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,82	0,00			
12099 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0007	56,77	0,04			
12001 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 17" cm)	par	0,0023	11,54	0,03			
11244 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001	27,00	0,00			
11241 /ORSE	Alicate volt-amperemetro	un	0,0002	111,00	0,02			
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0002	47,89	0,01			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
11071 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51			
10577 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12			
10571 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,97	CUSTO TOTAL	3,66	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTC	0,01	ENC. (103,4500-)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI (21,5800-)	0,00	3,35

\* E = Equipament, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de Terceiros, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Documento de Oram de Serviço

Página 108 PptRelacaoComposicoesEmpFirm

Wosghington S. Jesus  
Eng. Civil  
CREA: 2711785558

*[Handwritten signature and initials]*





**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
 RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
 ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda: R\$

CODIGO	Encargos Complementares - Eletricista	UNID			
10552 /ORSE		h			
COMPOSIÇÃO ANALITICA					
COMPOSIÇÃO SINTETICA					
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
M 1000 /ORSE	Almoco Participação do empregador	un	0,0018		
M 1001 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0018		
M 1011 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008		
M 1021 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654		
M 1031 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002		
M 1036 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045		
M 1039 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018		
M 11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0002		
M 11241 /ORSE	Alicate volt-ampermetro	un	0,0002		
M 11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001		
M 12342 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 17" cm)	par	0,0023		
M 12343 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e solarinho acolchoado	par	0,0007		
M 12344 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002		
M 12345 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe B)	un	0,0001		
M 10491 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045		
S 10017 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004		
S 10101 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018		
S 10102 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045		

CODIGO	Encargos Complementares - Montador	UNID			
10635 /ORSE		h			
COMPOSIÇÃO ANALITICA					
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
M 12345 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe B)	un	0,0006	12,84	0,01
M 12346 /ORSE	Macarico de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	un	0,0003	388,12	0,12
M 12347 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 17" cm)	par	0,0023	11,64	0,13
M 12348 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e solarinho acolchoado	par	0,0008	62,11	0,05
M 10491 /ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,82	0,00

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
 ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 109 Ppt:RelacaoComposicoesEmpForn



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
 RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
 ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda: R\$

CODIGO	Encargos Complementares - Montador	UNID						
10635 /ORSE		h						
COMPOSIÇÃO ANALITICA								
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
M 12349 /SINAPI	Fente inserora de solda WM1 140ED 220V - BAMBOZZI - WM1- 141ED	un	0,0001	900,00	0,09			
M 1039 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	13,00	0,02			
M 1036 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02			
M 10491 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	175,00	0,79			
M 1021 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50	0,29			
M 1011 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,35	0,01			
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	184,14	0,28			
M 00198 /ORSE	Almoco (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43			
M 1124 /ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	un	0,0002	60,50	0,01			
M 12344 /ORSE	Cavalete de ferro n° 1	un	0,0002	117,53	0,02			
M 1123 /ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un	0,0002	35,10	0,01			
M 1124 /ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 2 Gedore	un	0,0002	102,89	0,02			
M 1125 /ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, metente reforçados em aço laminado, corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" x 260mm, ref. 138 Gedore.	un	0,0002	63,77	0,01			
M 1126 /ORSE	Alicate de pressão 11"	un	0,0002	37,95	0,01			
M 1204 /ORSE	Grampo de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	un	0,0003	18,27	0,01			
M 1205 /ORSE	Equadrado de alumínio para soldagem de peças, com duas mexas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	un	0,0002	218,10	0,04			
M 1206 /ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 53-100mm, ref.4034410 Tramontina ou similar	un	0,0002	324,41	0,02			
M 1123 /ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	un	0,0001	451,84	0,05			
M 1207 /ORSE	Alicate limoador / cripador	un	0,0001	75,78	0,01			
M 1208 /ORSE	Talhadreira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer	un	0,0001	27,27	0,00			
M 112 /ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	un	0,0003	16,75	0,01			
M 1209 /ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un	0,0008	279,89	0,22			
M 1200 /ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1900KB2 Black e Decker	un	0,0002	362,00	0,07			
SERVICOS DE TERCEIROS								
S 1051 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00				
S 10102 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54				
S 10101 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3,65	CUSTO TOTAL	4,34	PREÇO
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 103,4900%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI (21,5800%)	0,06	
COMPOSIÇÃO SINTETICA								
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
M 10635 /ORSE		h	1,00					

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
 ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 110 Ppt:RelacaoComposicoesEmpForn

**Washington S. Jesus**  
 Eng. Civil  
 CREA: 217785-5/8

*[Handwritten signature and initials]*



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ: 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda: R\$

CODIGO	Encargos Complementares - Montador	UNID
10605/ORSE		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 1120/ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	un 0,0002
M 1121/ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x22mm ref:217206BR Belzer	un 0,0001
M 1122/ORSE	Alicate (Cimpador e Tripador)	un 0,0001
M 1123/ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas micas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	un 0,0002
M 1124/ORSE	Grampo de aperto rápido 18" Ref: 4059 Helitools	un 0,0002
M 1125/ORSE	Alicate de pressão 11"	un 0,0002
M 1126/ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforço	un 0,0002
M 1127/ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 2 Gedore	un 0,0002
M 1128/ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 6"	un 0,0002
M 1129/ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm, ref.44044101 Tramontina ou similar	un 0,0002
M 1130/ORSE	Chave inglesa 15" ref. 312414012 carbogratite	un 0,0002
M 1131/ORSE	Bola de lora para ferramentas 40 x 30 x 20 cm	un 0,0002
M 1132/ORSE	Esmerilhadeira angular elétrica portátil, 400W - 1000 watts - 1-3. G.O. 1882 Bunkle Demora	un 0,0002
M 1133/ORSE	Selador hot contact para fita de aço 1"	un 0,0001
M 1134/ORSE	Cavalete de ferro nº 1	un 0,0002
M 1135/ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOSZI - WMI- 140ED	un 0,0001
M 1136/ORSE	Macarico de solda Ref. CG201 código 010414410 carbogratite	un 0,0002
M 12492/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 17* cm)	par 0,0023
M 12493/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0008
M 12494/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0002
M 12495/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliuretano, sem jugular (classe b)	un 0,0006
M 10018/ORSE	Almoco Participação do empregador	un 0,1018
M 10031/ORSE	Fardamento com mangas curtas	un 0,0015
M 10161/ORSE	Óculos franco proteção	pr 0,0008
M 10278/ORSE	Vale transporte	un 0,0054
M 10492/ORSE	Cesta Basica	un 0,0045
M 10596/ORSE	Protetor auricular	un 0,0045
M 10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0018
M 10731/ORSE	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1018

\* M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Serviço

Página 111

Ppt:RelacaoComposicoesEmpiForm



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ: 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda: R\$

CODIGO	Encargos Complementares - Montador	UNID
10605/ORSE		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 10717/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	qj 0,0004
M 10742/ORSE	Seguro de Vida e acidente em grupo	un 0,0045

CODIGO	Encargos Complementares - Pedreiro	UNID			
10591/ORSE		h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10591/ORSE	Fardamento com mangas curtas	un	0,0015	184,14	0,28
10161/ORSE	Óculos franco proteção	pr	0,0008	6,35	0,01
10018/ORSE	Almoco Participação do empregador	un	0,1018	14,00	1,43
11714/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005	10,80	0,01
11244/ORSE	Martreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002	13,52	0,00
11243/ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	27,50	0,00
11245/ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	un	0,0007	11,60	0,01
11246/ORSE	Escala metrica de bambu	un	0,0007	10,22	0,01
11247/ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80	0,03
10760/ORSE	Prumo de face	un	0,0001	25,95	0,00
11245/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004	20,00	0,01
12492/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 17* cm)	par	0,0023	11,64	0,03
12493/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	62,11	0,05
12494/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,40	0,00
12495/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliuretano, sem jugular (classe b)	un	0,0006	12,94	0,01
10278/ORSE	Vale transporte	un	0,0054	4,50	0,29
10774/ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002	18,92	0,00
10492/ORSE	Cócher de pedreiro	un	0,0004	18,80	0,01
10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	13,00	0,02
10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,98	0,02
10231/ORSE	Regua de alumínio 2/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002	40,80	0,01
10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	175,00	0,80
SERVIÇO DE TERCEIROS					
10731/ORSE	Seguro de Vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,00	0,05
10717/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	qj	0,0004	3,00	0,00
10731/ORSE	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	1,00	0,10

\* M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Serviço

Página 112

Ppt:RelacaoComposicoesEmpiForm

**Wosghington S. Jesus**  
Eng. Civil  
CREA 217178555R

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
 RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
 ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

CODIGO		Encargos Complementares - Pedreiro						UNID
10551/ORSE								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CODIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3,02	CUSTO TOTAL	3,71	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,4900*)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI (21,5800*)	3,74	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
M 0018 /ORSE	Almoco - Participação do empregador	un	0,0019		0,0019			
M 0101 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0011		0,0011			
M 0101 /ORSE	Oculus Branco proteção	pr	0,0008		0,0008			
M 0208 /ORSE	Vale transporte	un	0,0054		0,0054			
M 0414 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005		0,0005			
M 0412 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004		0,0004			
M 1012 /ORSE	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002		0,0002			
M 1078 /ORSE	Nivel de bolha de madeira	un	0,0001		0,0001			
M 1078 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001		0,0001			
M 1103 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001		0,0001			
M 1104 /ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	un	0,0001		0,0001			
M 1146 /ORSE	Escala metrica de bambu	un	0,0007		0,0007			
M 1147 /ORSE	Serra marmore	un	0,0001		0,0001			
M 1147 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002		0,0002			
M 1145 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004		0,0004			
M 1212 /SINAP	Lixa rasp de couro, cabo curto (punho 17x cm)	par	0,0023		0,0023			
M 1213 /SINAP	Bota de segurança com biqueira de aço e solado acolchoado	par	0,0008		0,0008			
M 1214 /SINAP	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001		0,0001			
M 1215 /SINAP	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0001		0,0001			
M 1042 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045		0,0045			
M 1058 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045		0,0045			
M 1059 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018		0,0018			
S 1071 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018		0,1018			
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004		0,0004			

OPSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 113

RptRelacaoComposicoesEmpFrm



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
 RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
 ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

CODIGO		Encargos Complementares - Pintor						UNID
10553/ORSE								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
M 1058 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02			
M 1059 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	13,00	0,02			
M 1213 /ORSE	Rele lá e carneiro 20cm	un	0,0023	17,50	0,04			
M 1101 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0045	4,90	0,02			
M 1042 /ORSE	Trincha "	un	0,0045	11,98	0,05			
M 1212 /ORSE	Escala de aluminio de abria com 7 degraus	un	0,0001	240,00	0,02			
M 1280 /SINAP	Lixa rasp de couro, cabo curto (punho 17x cm)	par	0,0023	11,64	0,03			
M 1281 /SINAP	Bota de segurança com biqueira de aço e solado acolchoado	par	0,0008	62,11	0,05			
M 1284 /SINAP	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,82	0,00			
M 1285 /SINAP	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	12,94	0,01			
M 1147 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005	10,80	0,01			
M 1042 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	175,00	0,79			
M 1147 /ORSE	Espátula	un	0,0004	18,50	0,01			
M 0208 /ORSE	Vale transporte	un	0,0054	4,90	0,03			
M 0101 /ORSE	Oculos Branco proteção	pr	0,0008	6,25	0,01			
M 0101 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0011	134,14	0,15			
M 0018 /ORSE	Almoco - Participação do empregador	un	0,1018	14,30	1,45			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
M 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12			
M 1071 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51			
M 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3,19	CUSTO TOTAL	3,88	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,4900*)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI (21,5800*)	0,05	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
M 0018 /ORSE	Almoco - Participação do empregador	un	0,1018		14,30			

OPSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 114

RptRelacaoComposicoesEmpFrm

Washington S. Jesus  
 Eng. Civil  
 CREA 27177855-9R  
 66



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO		Encargos Complementares - Pintor	UNID	
1050 /ORSE			h	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
M 0004 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	
M 0161 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	
M 0208 /ORSE	Vale transporte	un	0,0054	
M 0404 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atalaia ou similar	un	0,0024	
M 0405 /ORSE	Espátula	un	0,0034	
M 1003 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0041	
M 1006 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0018	
M 1009 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0023	
M 1100 /ORSE	Rolo 1â de carneiro 20cm	un	0,0045	
M 1101 /ORSE	Pincel de seda 3"	un	0,0001	
M 1102 /ORSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	par	0,0023	
M 1292 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0008	
M 1293 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	un	0,0002	
M 1294 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0006	
M 1295 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0045	
M 1042 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0004	
S 1007 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	
M 1001 /ORSE	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga	un	0,0018	
M 1002 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	

CÓDIGO		Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	UNID		
1054 /ORSE			h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
0015 /ORSE	Almoco (participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43
0004 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	184,14	0,28
0009 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	13,00	0,02
0006 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02
0008 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,25	0,01
0054 /ORSE	Vale transporte	un	0,0054	4,50	0,24

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de Terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Pagina 115 RptRelacaoComposicoesEmpiForm



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO		Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	UNID					
1054 /ORSE			h					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
0208 /ORSE								
1292 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	11,64	0,03			
1042 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	175,00	0,79			
1293 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	62,11	0,05			
1056 /ORSE	Arco de serra	un	0,0002	22,49	0,00			
1056 /ORSE	Torquesa	un	0,0002	36,90	0,01			
1294 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,82	0,00			
1295 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	12,94	0,01			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
1001 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51			
1002 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06			
1007 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	CUSTO TOTAL	3,63	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 103,4900%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI (21,5800%)	0,05	3,68
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
M 0015 /ORSE	Almoco (participação do empregador)	un	0,1018					
M 0004 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015					
M 0161 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008					
M 0208 /ORSE	Vale transporte	un	0,0054					
M 1003 /ORSE	Arco de serra	un	0,0002					
M 1006 /ORSE	Torquesa	un	0,0002					
M 1009 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045					
M 1009 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018					
M 1292 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023					
M 1293 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008					
M 1294 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002					
M 1295 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006					
M 1042 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045					
S 1007 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004					

**Washington S. Jesus**  
Eng. Civil  
CREA: 27178555R  
b7





**ADENGE CONSTRUÇÕES LTDA**  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ: 30.911.398/001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda: R\$

CODIGO	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	UNID
10594 /ORSE		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
S 10771 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1018
S 10762 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045

CODIGO	Encargos Complementares - Servente	UNID							
1054 /ORSE		h							
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	175,00	0,79				
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	12,94	0,01				
92711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0002	198,50	0,04				
10778 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	26,90	0,01				
12895 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 17* cm)	par	0,0023	11,64	0,03				
10504 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	3,00	0,01				
10506 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02				
12403 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	26,82	0,00				
10504 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e soladinho acolchoado	par	0,0008	22,11	0,05				
14704 /ORSE	Martelo 1 kg com cabo	un	0,0001	21,50	0,00				
14704 /ORSE	Talhadoreta chata 10"	un	0,0003	18,58	0,01				
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0041	4,50	0,02				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,35	0,01				
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	184,14	0,28				
00158 /ORSE	Almoco (participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43				
SERVICOS DE TERCEIROS									
1051 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12				
10370 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06				
10771 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,09	0,51				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3,12	CUSTO TOTAL	3,81	PREÇO TOTAL	-
EQIPAMENTO		0,00	ENC (103,4900)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	EDI (21,5300 +)	0,05	3,86
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
M 00158 /ORSE	Almoco - Participação do empregador	un	0,1018			1,43			
M 00141 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015			0,28			

R = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, C = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 117

RptRelacaoComposicoesEmpForn



**ADENGE CONSTRUÇÕES LTDA**  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ: 30.911.398/001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda: R\$

CODIGO	Encargos Complementares - Servente	UNID
10544 /ORSE		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0008
M 02378 /ORSE	Vale transporte	un 0,0041
M 14704 /ORSE	Talhadoreta chata 10"	un 0,0003
M 14704 /ORSE	Martelo 1 kg com cabo	un 0,0001
M 10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,0045
M 10506 /ORSE	Protetor auricular	un 0,0045
M 10504 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0018
M 10778 /ORSE	Pá quadrada	un 0,0002
M 92711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0002
M 12895 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 17* cm)	par 0,0023
M 12403 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e soladinho acolchoado	par 0,0008
M 12404 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0006
S 10771 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1018
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0004
S 10762 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045

CODIGO	Encargos Complementares - Soldador	UNID			
10633 /ORSE		h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	184,14	0,28
12394 /ORSE	Savante de ferro nº 1	un	0,0002	117,53	0,02
10504 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	13,00	0,02
10506 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	175,00	0,79
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0041	4,50	0,02
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,35	0,01
11243 /ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	un	0,0001	451,64	0,05
00158 /ORSE	Almoco (participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43

R = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, C = Serviço Auxiliar

ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 118

RptRelacaoComposicoesEmpForn

**Wosington S. Jesus**  
Eng. Civil  
CREA 27177855/8



ADENGE CONTRUÇÕES LTDA  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ: 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda: R\$

CÓDIGO		Encargos Complementares - Soldador		UNID					
1061 /ORSE				h					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	PREÇO UNIT	CUSTO TOTAL				
12891 /SINAPI	Capa para chuva em PVC com forro de poliéster, sem capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	26,50	5,30				
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliestileno, sem jugular (classe B)	un	0,0002	22,00	4,40				
11267 /ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED	un	0,0001	900,00	90,00				
11268 /ORSE	Macarico de solda Ref. CG201 código 0104144.0 carbografito	un	0,0003	388,12	116,44				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 17" cm)	par	0,0023	11,64	26,75				
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	62,11	49,69				
11274 /ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminado, corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" x 280mm). Ref. 138 Gedore.	un	0,0002	63,77	12,75				
11270 /ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer	un	0,0001	27,27	2,73				
11271 /ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	un	0,0003	26,75	8,03				
11272 /ORSE	Alicate Climpador (cripador)	un	0,0001	95,78	9,58				
11273 /ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	un	0,0002	213,10	42,62				
11274 /ORSE	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	un	0,0003	18,37	5,51				
11275 /ORSE	Alicate de pressão 11"	un	0,0002	57,95	11,59				
11276 /ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000B2 Black e Decker	un	0,0002	362,00	72,40				
11277 /ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 2 Gedore	un	0,0002	172,99	34,59				
11278 /ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un	0,0002	25,10	5,02				
11279 /ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar	un	0,0002	42,41	8,48				
11280 /ORSE	Chave inglesa 15" ref. 012418012 carbografito	un	0,0002	60,50	12,10				
11281 /ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 29cm	un	0,0008	279,89	223,91				
1062 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	13,54	60,93				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	qj	0,0004	300,00	120,00				
10518 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	5,09				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3,65	CUSTO TOTAL	4,34	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (103,4900%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI (21,5800%)	0,06	4,40

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD
M 11270 /ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	un	0,0003
M 11271 /ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer	un	0,0001
M 11272 /ORSE	Alicate Climpador (cripador)	un	0,0001
M 11273 /ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	un	0,0002

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

OPSE = Orçamento de Obras de Serpico

Página 119

PptRelacaoComposicoesEmpFom



ADENGE CONTRUÇÕES LTDA  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ: 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda: R\$

CÓDIGO		Encargos Complementares - Soldador		UNID	
1061 /ORSE				h	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD	PREÇO UNIT	CUSTO TOTAL
M 11274 /ORSE	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	un	0,0003		
M 11275 /ORSE	Alicate de pressão 11"	un	0,0002		
M 11276 /ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes refor:	un	0,0002		
M 11277 /ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 2 Gedore	un	0,0002		
M 11278 /ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un	0,0002		
M 11279 /ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar	un	0,0002		
M 11280 /ORSE	Chave inglesa 15" ref. 012418012 carbografito	un	0,0002		
M 11281 /ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 29cm	un	0,0008		
M 11282 /ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000B2 Black e Decker	un	0,0002		
M 11283 /ORSE	Soldador horizontal, para fita de aço 1"	un	0,0001		
M 11284 /ORSE	Cavaletes de ferro nº 1	un	0,0002		
M 11285 /ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED	un	0,0001		
M 11286 /ORSE	Macarico de solda Ref. CG201 código 0104144.0 carbografito	un	0,0003		
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 17" cm)	par	0,0023		
M 12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008		
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em PVC com forro de poliéster, sem capuz (amarela ou azul)	un	0,0002		
M 12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliestileno, sem jugular (classe B)	un	0,0002		
M 10518 /ORSE	Almoco - Participação do empregador)	un	0,1018		
M 10519 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015		
M 10520 /ORSE	Oculos franco proteção	pr	0,0008		
M 10498 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654		
M 10492 /ORSE	Cesta Basica	un	0,0045		
M 10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0026		
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0118		
S 10516 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	qj	0,1018		
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	qj	0,0004		
S 10512 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045		

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

OPSE = Orçamento de Obras de Serpico

Página 120

PptRelacaoComposicoesEmpFom

Wosghington S. Jesus  
Eng. Civil  
CREA: 271778555R

69





**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
 RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
 ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

CODIGO	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	UNID			
00116/ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALITICA					
CODIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un	1,0009473	246,30	246,30
11249 /ORSE	Serra circular elétrica portátil	un	0,0009473	538,30	538,30
MATERIAL					
11893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e solivinho acolchoado	par	0,0017611	62,11	62,11
00620 /ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,2340	42,56	9,96
00158 /ORSE	Almoco (Participação do empregador)	un	0,2364814	14,00	3,31
4115 /SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,1500	25,40	3,81
12845 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliuretano, sem jugular (classe B)	un	0,0013938	12,94	0,02
12844 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004646	16,82	0,01
1084 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0034645	184,14	0,64
1080 /SINAPI	Luva raspa de couro, pano curto (punho 17* cm)	par	0,0054259	11,64	0,06
0610 /SINAPI	Tabua rão aparelhada 12,5 x 20* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da região - bruta	m	0,1220	39,74	4,91
05048 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (1/2 x 1 1/4)	kg	0,1000	21,45	2,15
05049 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (1/2 x 1 1/4)	kg	0,0250	21,35	0,53
04508 /SINAPI	Sarrafo 12,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	m	1,8850	5,51	10,40
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,00027	198,50	0,05
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0009473	29,90	0,00
10746 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00027	36,90	0,01
10589 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0041814	13,00	0,05
10591 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0104535	4,90	0,05
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001946	26,89	0,01
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0001946	15,15	0,00
11545 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	1,2270	9,25	11,35
10470 /ORSE	Cesta Bã 1ca	un	0,0104535	175,00	1,83
04704 /ORSE	Martreta - kg com cabo	un	0,000135	31,50	0,00
04726 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,300455	18,58	0,01
02376 /ORSE	Vale transporte	un	0,1906692	4,50	0,86
01651 /ORSE	Oculos branco proteção	pr	0,0017611	6,35	0,01
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0001946	39,04	0,01
02691 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua MÃO-DE-OBRA (103,49%)	l	0,0200	8,02	0,16
10111 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,9730	8,57	16,87
10601 /SINAPI	Servente de obras	h	1,3500	6,42	19,64

Equipamento: E = Material, M = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
 ORSE = Orçamento de Obras de Serviço

Página 121

RptRelacaoComposicoesEmpiForm



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
 RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
 ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

CODIGO	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	UNID								
00116/ORSE		m2								
COMPOSIÇÃO ANALITICA										
CODIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
10342 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0104535	12,54	0,13					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0009292	300,00	0,28					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2364814	5,00	1,18					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO										
EQUIPAMENTO		0,07	ENC. ( 103,4900 )	17,60	SERV. TERCEIRO	1,59	EDI (21,5800 )	1,11	PREÇO TOTAL	80,79
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
CODIGO	DESCRIÇÃO DE INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
M 02691 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	l	0,0200	8,02	0,16					
M 04704 /SINAPI	Sarrafo 12,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	m	1,8850	5,51	10,40					
M 05048 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (1/2 x 1 1/4)	kg	0,1000	21,45	2,15					
M 05049 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (1/2 x 1 1/4)	kg	0,0250	21,35	0,53					
M 06103 /SINAPI	Tabua rão aparelhada 12,5 x 20* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da região - bruta	m	0,1220	39,74	4,91					
M 43130 /SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,1500	25,40	3,81					
M 00630 /ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,2340	42,56	9,96					
M 01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	1,2270	9,25	11,35					
C 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,3500	6,42	19,64					
C 10111 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	0,9730	8,57	16,87					
E 10601 /SINAPI	Servente de obras	h	1,3500	6,42	19,64					
E 10111 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,9730	8,57	16,87					

CODIGO	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	UNID			
00395/ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALITICA					
CODIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11234 /ORSE	Serra circular elétrica portátil	un	0,00014	518,00	72,52
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un	0,00014	246,30	34,48
MATERIAL					
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,00028	15,15	0,00
11204 /ORSE	Martelo com unha	un	0,00028	39,04	0,01

Equipamento: E = Material, M = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
 ORSE = Orçamento de Obras de Serviço

Página 122

RptRelacaoComposicoesEmpiForm

**Wosghington S Jesus**  
 Eng. Civil  
 CREA 27177855/8  
 70



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

CODIGO	Forma plana para fundações, em compensao resinado 12mm, 03 usos	UNID						
0095 /ORSE		m2						
COMPOSIÇÃO ANALITICA								
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNID	UNDO TOTAL			
0276 /ORSE	Faquinha da	un	0,00028	16,50	4,62			
0558 /ORSE	Protetor solar tps 30 com 12mm	un	1,00004	2,50	2,50			
0559 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00226	4,00	9,04			
0570 /ORSE	Chave de tenia chata 10 cm	un	0,00028	26,89	7,51			
1470 /ORSE	Marteleta kg com cabo	un	0,00014	31,50	4,41			
1480 /ORSE	Oculos branco proteção	pr	0,0021	6,35	13,34			
2057 /ORSE	Serrate 40cm	un	0,00014	29,90	4,19			
2237 /ORSE	Vale transporte	un	0,2233	4,50	1,01			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0126	175,00	2,21			
0470 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00042	18,58	7,77			
4410 /SINAPI	Arame ga vanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,1500	25,40	3,81			
04509 /SINAPI	Sarrafo 2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioa - bruta	m	1,3300	5,51	7,33			
00158 /ORSE	Almoco (participação do empregador)	un	0,28504	14,90	4,25			
00630 /ORSE	Compensao resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,3700	42,56	15,55			
0094 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0042	184,14	7,77			
01509 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,3300	9,25	3,05			
0269 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	l	0,0150	8,02	1,20			
0271 /SINAPI	Garrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,00028	198,50	55,58			
0290 /SINAPI	Capacete de seguranda aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe D)	un	0,00168	12,94	2,17			
0300 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,3000	22,43	6,73			
0301 /SINAPI	Luva tampa de couro, dedo curto (punho 17* cm)	par	0,00044	31,64	13,93			
0302 /SINAPI	Beta de seguranda com biquilha de aço e cordinho enrolado	par	0,0021	62,11	130,83			
0380 /SINAPI	Capa para chuva em PVC com forro de poliester, com capuz (anelado ou não)	un	0,00056	26,80	14,99			
0410 /SINAPI	Servente de obras	h	1,4000	8,00	11,20			
0410 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horistas)	h	1,4000	8,00	11,20			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ex	0,00112	300,00	33,60			
10524 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0126	12,54	1,58			
00000 /ORSE	Pefeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,28504	5,00	1,43			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	MATERIAL	45,24	CUSTO TOTAL	89,97	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,10	ENC. ( 103,4900 )	21,71	SERV. TERCEIRO	1,93	BDI (21,5800 %)	1,25	91,22

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Serçipe



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

CODIGO	Forma plana para fundações, em compensao resinado 12mm, 03 usos	UNID	
0095 /ORSE		m2	
COMPOSIÇÃO ANALITICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD
M 0269 /SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	l	0,0150
M 04509 /SINAPI	Sarrafo 2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioa - bruta	m	1,3300
M 0570 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,3000
M 00630 /ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,3700
M 01509 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,3300
M 4410 /SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,1500
P 0410 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,4000
P 0410 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	1,4000
P 0410 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horistas)	h	1,4000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,4000

CODIGO	Fornecimento de isolador roldana de porcelana	UNID						
0280 /ORSE		un						
COMPOSIÇÃO ANALITICA								
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNID	UNDO TOTAL			
M 0280 /SINAPI	Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de 72* x 72* mm, para uso em baixa tensao	un	1,0000	2,20	2,20			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,20	CUSTO TOTAL	0,20	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 103,4900 )	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (21,5800 %)	0,03	2,23

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD
M 0280 /SINAPI	Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de 72* x 72* mm, para uso em baixa tensao	un	1,0000

CODIGO	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	UNID						
39379 /ORSE		un						
COMPOSIÇÃO ANALITICA								
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNID	UNDO TOTAL			
M 39379 /ORSE	Protetor solar tps 30 com 12mm	un	0,0028					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,20	CUSTO TOTAL	0,20	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 103,4900 )	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (21,5800 %)	0,03	2,23

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Serçipe

**Wosington S. Jesus**  
Eng. Civil  
CREA: 271785558

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*





**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
 RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
 ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

CODIGO		Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m					UNID		
69374/ORSE							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10554 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,90	0,11				
10744 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00006	36,90	0,20				
11244 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00002	47,89	0,10				
11244 /ORSE	Alicate volt-amperemetro	un	0,00006	141,00	0,81				
11244 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00003	37,90	0,14				
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,00006	198,50	0,91				
12894 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	par	0,00128	11,54	0,12				
12894 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00045	62,11	0,03				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00012	16,82	0,00				
12894 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe B)	un	0,00036	12,94	0,00				
12894 /ORSE	Almoco (participação do empregador)	un	0,06108	14,00	0,86				
14144 /ORSE	Talhadão a chata 10"	un	0,00009	8,58	0,00				
10944 /ORSE	Fardamenão com mangas curta	un	0,00009	184,14	0,17				
11004 /ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, excluso conector	un	11,90	9,00	106,90				
01414 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00014	8,10	0,00				
02144 /ORSE	Vale tra esporte	un	0,00785	4,50	0,32				
10574 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00008	26,89	0,00				
04729 /ORSE	Marreta - kg com cabo	un	0,00003	11,50	0,00				
10400 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	175,00	0,47				
		MÃO-DE-OBRA (103,490)							
04111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,3000	6,42	3,92				
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,3000	8,57	5,23				
		SERVICOS DE TERCEIROS							
10360 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54	0,03				
10514 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00024	300,00	0,07				
10744 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,06108	5,00	0,31				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,50	MATERIAL	31,41	CUSTO TOTAL	40,91	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,49000)	4,65	SERV. TERCEIRO	0,41	BDI (21,58000 %)	0,57		41,54

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD					
69374 /ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, excluso conector	un	11,90					
04111 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,3000					

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
 ORSE = Encargos de Obras de Serviço

Página 125 PptRelacaoComposicoesEmpiForm



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
 RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
 ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

CODIGO		Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m					UNID	
69379/ORSE							un	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
04111 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,3000					
02436 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,3000					
04111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,3000					

CODIGO		Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura					UNID	
69692/ORSE							m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CODIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
02144 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un	0,00028	248,00	0,01			
10703 /ORSE	Serra circular elétrica portátil	un	0,00028	518,00	0,12			
MATERIAL								
10744 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000072	18,90	0,00			
04729 /ORSE	Marreta - kg com cabo	un	0,000162	21,50	0,01			
10284 /ORSE	Regua de alumínio 2/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000072	40,80	0,00			
11244 /ORSE	Serra mármore	un	0,000036	327,80	0,01			
11244 /ORSE	Escala metríca de bambú	un	0,000252	10,22	0,00			
11244 /ORSE	Desemoladeira de madeira 12x22	un	0,000252	11,60	0,00			
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,000072	39,04	0,00			
11244 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,000036	27,50	0,00			
04729 /ORSE	Prumo de facó	un	0,000036	25,95	0,00			
11244 /ORSE	Marreta - 1/2 kg com cabo	un	0,000172	13,52	0,00			
10744 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000324	36,90	0,01			
10564 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000108	33,70	0,00			
10564 /ORSE	Protetor auricular	un	0,01124	4,90	0,06			
10564 /ORSE	Terquesa	un	0,000028	36,90	0,00			
10564 /ORSE	Atco de serra	un	0,000036	22,49	0,00			
10574 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000072	26,89	0,00			
10574 /ORSE	Ferrão grande	un	0,000072	15,15	0,00			
10574 /ORSE	Serrate 10cm	un	0,000036	29,90	0,00			
10400 /ORSE	Cesta Básica	un	0,01124	175,00	0,00			
12894 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe B)	un	0,00012	12,94	0,00			
12894 /ORSE	Almoco (participação do empregador)	un	0,25652	14,00	0,00			

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
 ORSE = Encargos de Obras de Serviço

Página 126 PptRelacaoComposicoesEmpiForm

WASHINGTON S. Jesus  
 Eng. Civil  
 CREA: 21478555R  
 72



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

CODIGO	Descrição	UNID							
0762 /ORSE	Lancamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	m3							
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
0094 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00378	184,14	0,70				
0165 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00198	6,35	0,11				
0137 /ORSE	Vale transporte	un	0,211402	4,50	0,95				
0417 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:43, Atlas ou similar	un	0,00018	10,80	0,90				
0472 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000144	18,80	0,60				
0470 /ORSE	Talhasseira esata 10"	un	0,000486	18,58	0,11				
1005 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000144	20,00	0,90				
0271 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,000324	198,50	0,06				
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e solarinho acolchoado	par	0,00198	62,11	0,12				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	par	0,005796	11,64	0,07				
12841 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000504	16,82	0,01				
MÃO-DE-OBRA (103,49%)									
00376 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,1800	8,57	3,24				
01253 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,3600	8,57	6,28				
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600	8,57	6,28				
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,6200	6,42	21,16				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
0771 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,256526	5,00	1,28				
11517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,001008	300,00	0,30				
1143 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,01124	12,54	0,14				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	18,12	MATERIAL	7,67	CUSTO TOTAL	46,28	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,03	ENC. (103,490%)	18,74	SERV. TERCEIRO	1,72	BDI (21,5800 %)	0,64	46,92
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CODIGO	DESCRICO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD						
C 10049 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,6200						
C 10070 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,3600						
C 10051 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	0,3600						
C 10055 /ORSE	Encargos Complementares - Armador	h	0,1800						
F 00376 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,1800						
F 01253 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,3600						
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600						

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de Terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 127

Rpt:RelacaoComposicoesEmp:Form



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

CODIGO	Descrição	UNID			
0762 /ORSE	Lancamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	m3			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,6200		
CODIGO	Descrição	UNID			
00128 /ORSE	Lancamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CODIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000036	246,00	0,01
11249 /ORSE	Serra circular elétrica portátil	un	0,000036	518,00	0,02
MATERIAL					
10504 /ORSE	Torquesa	un	0,000036	36,90	0,00
1074 /ORSE	Regua de alumínio 3/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000072	40,80	0,90
1045 /ORSE	Cesta Básica	un	0,01124	175,00	1,98
11247 /ORSE	Serra mármora	un	0,000036	327,80	0,01
1057 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,000036	29,90	0,00
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,000072	15,15	0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000072	26,89	0,30
10517 /ORSE	Arco de serra	un	0,000036	12,47	0,00
10506 /ORSE	Protetor auricular	un	0,01124	4,90	0,06
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,000072	39,34	0,30
11243 /ORSE	Martelo em unha	un	0,000036	27,50	0,30
10780 /ORSE	Prumo de face	un	0,000036	25,95	0,30
10769 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000072	18,92	0,30
10770 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000324	36,90	0,01
11246 /ORSE	Escala metrica de bambu	un	0,000252	10,22	0,00
10590 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,004536	13,00	0,06
11245 /ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	un	0,000252	11,60	0,00
0271 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,000324	198,50	0,00
11241 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000144	20,00	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliuretano, sem jugular (classe b)	un	0,001512	12,84	0,02
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000504	16,82	0,01
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e solarinho acolchoado	par	0,00198	62,11	0,12
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	par	0,005796	11,64	0,07
11244 /ORSE	Martelo de 1/2 kg com cabo	un	0,000072	39,34	0,30

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 128

Rpt:RelacaoComposicoesEmp:Form

**Wosghington S. Jesus**  
Eng. Civil  
CREA: 27178555R

*[Handwritten signature and initials]*





ADENGE CONTRUÇÕES LTDA  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ: 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda: R\$

CODIGO	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento					UNID		
00128/ORSE						m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
0472 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000162	31,50	0,01			
0011 /ORSE	Almoco (participação do empregador)	un	3,250536	14,00	45,91			
0094 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00378	184,14	0,70			
0161 /ORSE	Oculos branco proteção	pr	0,000008	6,35	0,00			
0237 /ORSE	Vale transporte	un	0,211302	4,50	0,95			
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00018	10,30	0,00			
04721 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000144	18,80	0,00			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000486	18,58	0,01			
	MÃO-DE-OBRA (103,490)							
0113 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,1800	8,57	1,54			
0121 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,3600	8,57	3,08			
0471 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600	8,57	3,08			
0611 /SINAPI	Servente de obras	h	1,6200	6,42	10,40			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
1051 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com marmelo)	un	0,250130	5,30	1,33			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ex	0,001008	300,00	0,30			
10562 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,01124	12,54	0,14			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	18,12	MATERIAL	7,67	CUSTO TOTAL	46,28	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,03	ENC. (103,4900)	18,74	SERV. TERCEIRO	1,72	BDI (21,5800 %)	0,64	46,92
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD					
010549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,6200					
010550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,3600					
010551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	0,3600					
010555 /ORSE	Encargos Complementares - Armador	h	0,1800					
020278 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,1800					
020273 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,3600					
020270 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600					
020211 /SINAPI	Servente de obras	h	1,6200					

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Serpico

Página 129

Ppt:RelacaoComposicoesEmpsForm



ADENGE CONTRUÇÕES LTDA  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ: 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda: R\$

CODIGO	Luva para eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 32mm (1")					UNID		
00372/ORSE						un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10569 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00018	13,00	0,00			
10564 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00045	4,90	0,00			
10574 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00001	26,89	0,00			
10761 /ORSE	Pa quadrada	un	0,00001	36,90	0,00			
1124 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000001	47,49	0,00			
1126 /ORSE	Alicate volt-amperemetro	un	0,00001	141,00	0,00			
1124 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000005	37,00	0,00			
0094 /SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto	un	1,0000	1,38	1,38			
0011 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,00001	198,50	0,00			
0011 /SINAPI	Luva raspa de couro, plano curto (punho 7" cm)	par	0,000023	11,64	0,00			
0011 /SINAPI	Beta de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000075	62,11	0,00			
02804 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, sem capuz (amarela ou azul)	un	0,00002	16,82	0,00			
10891 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00006	12,94	0,00			
0094 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00015	184,14	0,03			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00045	175,00	0,08			
00158 /ORSE	Almoco (participação do empregador)	un	0,01018	14,00	0,14			
04721 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000005	31,50	0,00			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000015	18,58	0,00			
0237 /ORSE	Vale transporte	un	0,007975	4,50	0,04			
0161 /ORSE	Oculos branco proteção	pr	0,000008	6,35	0,00			
	MÃO-DE-OBRA (103,490)							
0113 /SINAPI	Servente de obras	h	0,0500	6,42	0,32			
0241 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,0500	8,57	0,43			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
1051 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ex	0,00004	300,00	0,01			
10562 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00045	12,54	0,01			
10574 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com marmelo)	un	0,00018	5,30	0,00			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,75	MATERIAL	1,67	CUSTO TOTAL	3,26	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,4900)	0,77	SERV. TERCEIRO	0,07	BDI (21,5800 %)	0,05	3,33
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD					
M 00372 /SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto	un	1,0000					

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Serpico

Página 130

Ppt:RelacaoComposicoesEmpsForm

Wosington S. Jesus  
Eng. Civil  
CREA: 27178555/R

Handwritten signature and initials on the right side of the page.



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
 RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMECIAL ATALAIA  
 ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

CODIGO	Luva para eletroduto de pvc rigido roscavel, diã = 32mm (1")	UNID
00370/ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
00370/ORSE	Encargos Complementares - Servente	0,053
01002/ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	0,050
00244/SINAPI	Eletricista - horista	0,050
00602/SINAPI	Servente de obras	0,050

CODIGO	Operador de betoneira estacionaria/misturador com encargos complementares	UNID						
88377/SINAPI		h						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
43444/SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01			
4346P/SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,82	0,82			
37371/SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	4,66	4,66			
37372/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,07	0,07			
37373/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,14	1,14			
37374/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,78	0,78			
103,49	MÃO-DE-OBRA (103,49)							
77677/SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador	h	1,0000	7,78	15,97			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,85	MATERIAL	7,48	CUSTO TOTAL	23,45	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,4900)	8,12	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (21,5800 %)	0,33	23,78

CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD
M 37370/SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 43444/SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
M 4346B/SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
C 95389/SINAPI	Curso de capacitacao para operador de betoneira estacionaria/misturador (encargos complementares) - horista	h	1,0000
I 37376/SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador	h	1,0000

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, C = Serviço Auxiliar  
 ORSE = Orçamento de Obras de Serviço

Página 121

RptRelacaoComposicoesEmpForm



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
 RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMECIAL ATALAIA  
 ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

CODIGO	Pedreiro com encargos complementares	UNID						
88305/SINAPI		h						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
37370/SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	4,66	4,66			
37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,78	0,78			
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,14	1,14			
4346P/SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	1,17	1,17			
4346/SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,84	0,84			
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,07	0,07			
103,49	MÃO-DE-OBRA (103,49)							
175/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,0000	6,97	17,83			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	8,76	MATERIAL	8,66	CUSTO TOTAL	26,49	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,4900)	8,07	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (21,5800 %)	0,37	26,86

CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD
M 37370/SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 4346P/SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
M 4346/SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
C 95371/SINAPI	Curso de capacitacao para pedreiro (encargos complementares) - horista	h	1,0000
I 88305/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,0000

CODIGO	Pintor com encargos complementares	UNID			
88310/SINAPI		h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,78	0,78
4346P/SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	1,68	1,68
4346/SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	1,68	1,68
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,14	1,14
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,07	0,07

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, C = Serviço Auxiliar  
 ORSE = Orçamento de Obras de Serviço

Página 122

RptRelacaoComposicoesEmpForm

**Woshington S. Jesus**  
 Eng. Civil  
 CREA 2717/85558

*[Handwritten signature and initials]*

75





**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

CODIGO		Pintor com encargos complementares					UNID
9831 /SINAPI							h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
3730 /SINAPI	Alimentação - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	4,66	4,66		
4780 /SINAPI	Pintor (horista)	h	1,01549	8,57	17,71		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	9,70	MATERIAL	10,01	CUSTO TOTAL	27,72
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (103,4900%)	9,01	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(21,5000%)
							28,11
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD				
M 3730 /SINAPI	Alimentação - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000				
M 3731 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000				
M 3732 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000				
M 3733 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000				
M 4316 /SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000				
M 4319 /SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000				
O 9512 /SINAPI	Curso de capacitação para pintor (encargos complementares - horista)	h	1,0000				
P 0473 /SINAPI	Pintor (horista)	h	1,0000				

CODIGO		Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais					UNID
3228 /ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
1289 /SINAPI	Beta de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00048	62,11	0,03		
1285 /SINAPI	Luva raspa de couro,cano curto (punho 7" cm)	par	0,00138	11,64	0,02		
1284 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com caput (amarela ou azul)	un	0,00012	16,82	0,00		
1125 /ORSE	Rolo 1/2 de carneiro 20cm	un	0,00092	17,50	0,02		
1125 /ORSE	Espada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,00004	269,00	0,01		
1121 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0018	26,90	0,05		
1346 /ORSE	Cesta Basílica	un	0,0027	175,00	0,47		
1351 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0018	11,98	0,02		
1354 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,90	0,01		
1359 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00108	13,00	0,01		
E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar							
ORSE = Orçamento de Obras de Serçipe							

Página 133

Rpt Relacao ComposicoesEmpForm



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

CODIGO		Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais					UNID
3228 /ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
1076 /ORSE	Pa quadrada	un	0,00004	26,90	0,01		
0271 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,00004	198,50	0,01		
0018 /ORSE	Almoco (participação do empregador)	un	0,06108	14,90	0,86		
1001 /ORSE	Oculos branco proteção	pr	0,00048	6,35	0,00		
1085 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00026	12,94	0,00		
1121 /ORSE	Tinta pv- latex para exterior - coralmur branco gelo	l	0,1800	18,32	3,30		
1121 /ORSE	Vale transporte	un	0,04498	4,50	0,20		
1173 /ORSE	Resemenda de aço lisa, cabo madeira, ref: 43, Atlas ou imilo	un	0,0002	33,95	0,00		
1174 /ORSE	Fardamento com mangas curtas	un	0,00099	184,14	0,18		
1471 /ORSE	Espátula	un	0,00016	18,50	0,00		
1472 /ORSE	Talhadeira chata 11"	un	0,00006	28,50	0,00		
1472 /ORSE	Madeira - kg com cabo	un	0,00002	51,50	0,00		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,71	MATERIAL	5,18	CUSTO TOTAL	15,18
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (103,4900%)	4,98	SERV. TERCEIRO	0,41	BDI(21,5000%)
							5,29
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD				
M 3228 /ORSE	Tinta pva latex para exterior - coralmur branco gelo	l	0,1800				
O 10649 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,2000				
O 10653 /ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h	0,4000				
P 0473 /SINAPI	Pintor (horista)	h	0,2000				
S 0611 /SINAPI	Servente de obras	h	0,2000				

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE = Orçamento de Obras de Serçipe

Página 134

**Washington S. Jesus**  
Eng. Civil  
CREA: 27177855/8

76



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

CODIGO	Quantidade	UNID	Valor		
02292/ORSE	1	m2	40,57		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04724/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000165	18,56	0,00
04704/ORSE	Marreta - kg com cabo	un	0,000055	31,50	0,00
10457/ORSE	Cesta Bô-lida	un	0,00675	175,00	1,18
02557/ORSE	Trincha "	un	0,004275	11,98	0,05
04724/ORSE	Espátula	un	0,00075	16,10	0,01
04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,000475	10,80	0,00
02374/ORSE	Protetor auricular	un	0,00675	4,90	0,03
02374/ORSE	Vale transporte	un	0,112885	4,50	4,01
00154/ORSE	Almoco (participação do empregador)	un	0,1527	14,00	2,14
00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00225	184,14	0,41
04332/ORSE	Líquido selador acrílico	l	0,2000	7,87	1,57
01602/ORSE	Massa acrílica	l	0,7500	6,72	5,04
01602/ORSE	Oculos branco proteção	pr	0,0012	6,35	0,01
02207/ORSE	Tinta pva látex para exterior - cor alviss branco gelo	l	0,1900	18,31	3,48
01024/ORSE	Princel or seda 2"	un	0,004275	26,30	0,11
02895/SINAPI	Luva raspa de couro, mão curta (punho 17" cm)	par	0,00345	11,64	0,04
04577/SINAPI	Lixa em toalha para parede de madeira, número 120, cor vermelha	un	1,0000	0,83	0,83
01137/SINAPI	Capote de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,00011	198,50	0,02
01207/ORSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	un	0,000095	269,00	0,03
00594/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0027	13,00	0,04
01260/ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,002185	17,50	0,04
02893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e solarinho acolchoado	par	0,0012	62,11	0,07
00782/ORSE	Pa quadrada	un	0,00011	36,90	0,00
02894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0003	16,82	0,01
02895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0009	12,94	0,01
01177/SINAPI	MÃO-DE-OBRA (103,49%)	h	0,5500	6,42	3,59
04787/SINAPI	Servente de obras	h	0,9300	6,57	6,17
04787/SINAPI	Pintor (artista)	h	0,9300	6,57	6,17
04787/SINAPI	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04787/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00675	12,54	0,08
00517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ex	0,0006	300,00	0,18
00782/ORSE	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga	un	0,1527	5,00	0,76
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,47		
		MATERIAL		15,23	CUSTO TOTAL
			40,01		PREÇO TOTAL

\* E = Equipamento, M = Material, R = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe  
Página 115  
PptRelacoComposicoesEmpFolm



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

CODIGO	Quantidade	UNID	Valor
02292/ORSE	1	m2	40,57
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
02292/ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	m2	1,0000
02292/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	1,0000
02292/ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m2	1,0000

CODIGO	Quantidade	UNID	Valor		
09103/ORSE	1	un	518,00		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CODIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01249/ORSE	Serra circular elétrica portátil	un	0,00000324	518,00	0,00
01245/ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un	0,00000324	246,00	0,00
MATERIAL					
00782/ORSE	Prumo de face	un	0,0015324	25,95	0,00
01247/ORSE	Martelo sem unha	un	0,0015324	27,50	0,00
01244/ORSE	Martelo com unha	un	0,0000648	39,04	0,00
01243/ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	un	0,00107068	11,80	0,01
00789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00107068	18,40	0,01
01244/ORSE	Escala métrica de bambu	un	0,00107068	10,32	0,01
01651/ORSE	Oculos branco proteção	pr	0,0032262	6,35	0,02
01264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0020648	13,50	0,00
01247/ORSE	Serra mármore	un	0,0015324	327,80	0,05
00154/ORSE	Almoco (participação do empregador)	un	0,1094624	14,00	0,15
00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0060552	184,14	1,12
01245/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0061296	20,90	0,13
02374/ORSE	Vale transporte	un	0,3348818	4,50	1,51
04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00107062	10,80	0,01
04724/ORSE	Côncavo de peixeiro	un	0,0061296	18,90	0,11
04724/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00107074	18,56	0,02
04704/ORSE	Marreta - kg com cabo	un	0,0024958	31,50	0,08
04644/ORSE	Braquete monofásico	un	1,0000	10,00	10,00
00347/SINAPI	Atrela gr ssa - posto jazida/furnecador - retirado da jazida, sem transporte	m2	0,00481		0,00

\* E = Equipamento, M = Material, R = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe  
Página 136  
PptRelacoComposicoesEmpFolm

**Washington S. Jesus**  
Eng. Civil  
CREA: 271178555/8

*[Handwritten signature and initials]*





**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
 RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
 ARAÇAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

CODIGO	Poste auxiliar p/entrada energia, monofasico, ferro galvanizado d=3" e h=5,0m, completo	UNID							
09163 /ORSE		un							
COMPOSIÇÃO ANALITICA									
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
1370 /SINAPI	Cimento Portland composto cp 11-32	kg	22,9500	0,80	18,36				
1371 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0002	198,50	39,70				
1372 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	26,90	5,38				
1471 /SINAPI	Pedra de tado n. 1 (0,5 a 3,0 mm) posto pedreira/trincheira, sem frete	m3	0,0564	15,17	0,85				
0470 /SINAPI	Pedra de tado n. 2 (0,5 a 19 mm) posto pedreira/trincheira, sem frete	m3	0,0178	14,66	0,26				
1289 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 17 cm)	par	0,002844	11,64	0,33				
1289 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,002262	62,11	14,09				
1289 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0080736	16,82	0,14				
1289 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0242208	12,94	0,31				
2101 /SINAPI	Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 80 mm ( 3"), e = 3,35 mm, *7,32* kg/m (nbr 5580)	m	6,0000	117,78	706,68				
1323 /ORSE	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0030648	40,80	0,12				
1055 /ORSE	Formão grande	un	0,0000048	15,15	0,00				
1056 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0181656	4,90	0,09				
1057 /ORSE	Torquesa	un	0,0000324	36,90	0,12				
1058 /ORSE	Arco de erro	un	0,0000324	12,49	0,00				
1059 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0000648	26,80	0,17				
1060 /ORSE	Serrate 0cm	un	0,0000324	29,90	0,10				
1148 /ORSE	Cesta Bã-ica	un	0,0181656	175,00	3,16				
1050 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0076324	13,30	0,10				
MÃO-DE-OBRA (103,49%)									
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,0324	8,57	0,28				
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,5324	8,57	13,12				
04111 /SINAPI	Servente de obras	h	2,4158	6,42	15,50				
01214 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,0182	8,57	0,16				
SERVICOS DE TERCEIROS									
105 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	14194424	5,00	709,72				
106 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0181656	12,54	0,23				
107 /ORSE	Exames admissionais/dimensionais (checkup)	un	0,0076324	30,00	0,23				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	29,32	MATERIAL	761,84	CUSTO TOTAL	824,25	PRECO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (103,4900%)	30,33	SERV. TERCEIRO	2,76	BDI (21,5800 %)	11,46	835,71
COMPOSIÇÃO SINTETICA									
CODIGO	DESCRICÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD						



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
 RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
 ARAÇAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

CODIGO	Poste auxiliar p/entrada energia, monofasico, ferro galvanizado d=3" e h=5,0m, completo	UNID	
09163 /ORSE		un	
COMPOSIÇÃO SINTETICA			
M 1115 /SINAPI	Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 80 mm ( 3"), e = 3,35 mm, *7,32* kg/m (nbr 5580)	m	6,0000
M 1060 /ORSE	Braquete monofasico	un	1,0000
O 00195 /ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	0,0900
O 02497 /ORSE	Escavacao manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,0900
O 10149 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,5000
O 10350 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	1,5000
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,5000
P 04111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,5000

CODIGO	Preparo de superficie com lixamento e aplicação de 01 demão de liquido selador acrilico	UNID			
02232 /ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALITICA					
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
1289 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00018	12,94	0,23
1289 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00006	16,82	0,10
1108 /ORSE	Rele 13 se carneiro 29cm	un	0,00040	17,50	0,70
1070 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00002	26,90	0,00
1056 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00054	13,00	0,01
1289 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00024	62,11	15,11
1289 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 17 cm)	par	0,00069	11,64	0,08
1120 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0009	26,90	0,24
0370 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,5000	0,93	0,47
1271 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,00002	198,50	3,97
1120 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,00002	269,00	0,54
04174 /ORSE	Desempen-deira de aço lisa, cabo madeira, ref143, Atlas ou similar	un	0,0001	10,80	0,00
0015 /ORSE	Almoco (participação do empregador)	un	0,03054	14,00	0,43
0094 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00045	184,14	82,66
0133 /ORSE	Liquido selador acrilico	l	0,2000	7,67	1,53
0163 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00024	6,35	0,15
0137 /ORSE	Vale transporte	un	0,02249	6,35	0,14
1056 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00135	4,90	0,01
0470 /ORSE	Espátula	un	0,00008	13,30	0,11

**Woshington S. Jesus**  
 Eng. Civil  
 CREA: 27.177855/8  
 28



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
 RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
 ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

CODIGO	Preparo de superficie com lixamento e aplicacao de 01 demão de liquido selador acrilico					UNID			
2221 /ORSE						m2			
COMPOSIÇÃO ANALITICA									
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
04724 /ORSE	Talhadela cnata 10"	un	0,00003	16,58	0,50				
04729 /ORSE	Marieta - kg bom cabo	un	0,00001	31,50	0,32				
10491 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00125	175,00	21,88				
10583 /ORSE	Trincha - "	un	0,0009	11,98	0,01				
0411 /SINAPI	MÃO-DE-OBRA (103,4900)								
0411 /SINAPI	Servente de obras	h	0,1000	6,42	0,64				
0478 /SINAPI	Pintor (horista)	h	0,2000	8,57	1,71				
SERVICOS DE TERCEIROS									
005 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	qj	0,00012	300,00	3,60				
0074 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,00004	5,30	0,21				
0074 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00135	12,54	1,69				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,35	MATERIAL	0,89	CUSTO TOTAL	7,90	PREÇO TOTAL	8,01
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,4900)	0,45	SERV. TERCEIRO	0,21	BDI (21,5800 %)	0,11		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD						
M.01532 /ORSE	Liquido selador acrilico	l	0,2000						
M.03767 /SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,5000						
O.10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,1000						
O.10583 /ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h	0,2000						
F.04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h	0,2000						
F.0411 /SINAPI	Servente de obras	h	0,1000						

CODIGO	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em porl. Rev 03					UNID			
00328 /ORSE						un			
COMPOSIÇÃO ANALITICA									
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10598 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,01584	13,00	0,21				
10598 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0396	4,90	0,19				
0478 /ORSE	Marieta - kg bom cabo	un	0,00044	31,50	13,91				
0074 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00083	95,90	79,53				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,89	CUSTO TOTAL	7,90	PREÇO TOTAL	8,01
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,4900)	0,45	SERV. TERCEIRO	0,21	BDI (21,5800 %)	0,11		



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
 RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
 ARACAJU-SE CNPJ : 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00009

Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

CODIGO	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em porl. Rev 03					UNID			
00328 /ORSE						un			
COMPOSIÇÃO ANALITICA									
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10384 /ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"	un	1,0000	0,35	0,35				
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0396	175,00	6,93				
0074 /SINAPI	Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro	m	2,0000	22,28	44,56				
0074 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,00088	198,50	0,17				
00574 /ORSE	Chave de fenda chata 20 cm	un	0,00088	26,89	0,24				
00574 /SINAPI	Beta de segurança com biqueira de aço e alças em nylon reforçada	par	0,0006	42,00	0,25				
0478 /ORSE	Talhadela cnata 10"	un	0,00032	8,98	0,29				
0074 /ORSE	Valeteira esporte	un	0,7016	4,90	3,44				
10894 /SINAPI	Capa para chave em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela nu 4211)	un	0,00176	16,82	0,03				
10894 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00028	12,94	0,07				
00158 /ORSE	Almoco (participação do empregador)	un	0,89584	14,00	12,54				
11240 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00088	47,69	0,04				
11241 /ORSE	Alicate volt-ampermetro	un	0,00088	141,00	0,12				
11242 /ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00044	37,00	0,02				
12840 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	par	0,02024	11,64	0,24				
00430 /ORSE	Caixa de medição bi ou trifásica, em porl (poli-carbonato)	un	1,0000	95,00	95,00				
01601 /ORSE	Oculos branco proteção	pr	0,00704	6,35	0,04				
01994 /ORSE	Haste colorada copperweld p/ aterramento 251 micr de 3/4" x 3,00 m c/conector	un	1,0000	112,00	112,00				
0094 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0132	184,14	2,43				
00574 /ORSE	Eletroduto condutete ovo rigido, d= 1/2"	m	14,5000	3,10	45,05				
00200 /ORSE	Azuleja - e alumina p/eletroduto d=1 "	un	3,0000	0,90	2,70				
00313 /ORSE	Bucha aluminio p/eletroduto d=1 "	un	3,0000	1,40	4,20				
00413 /ORSE	Cabo cobre rigido, isolado, 10mm2 - 450/750v / 70"	m	1,0000	10,63	10,63				
00643 /ORSE	Conector p/ haste de aterramento 3/4"	un	1,0000	7,00	7,00				
MÃO-DE-OBRA (103,4900)									
0411 /SINAPI	Servente de obras	h	4,4000	6,42	28,25				
0478 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	4,4000	8,57	37,71				
SERVICOS DE TERCEIROS									
005 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	qj	0,00352	300,00	105,60				
0074 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0396	12,54	0,50				
0074 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,89584	5,30	4,75				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	65,96	MATERIAL	307,77	CUSTO TOTAL	448,02	PREÇO TOTAL	456,23
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,4900)	69,25	SERV. TERCEIRO	6,04	BDI (21,5800 %)	6,23		

**Wosington S. Jesus**  
 Eng. Civil  
 CREA: 21178555R





**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
 RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
 ARACAJU-SE CNPJ: 30.911.398/001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda: R\$

CODIGO	Quadro de medição bifasica (de 6 a 10 kva) com caixa em porcel. Rev 03	UNID	
00318 /ORSE		m	
COMPOSIÇÃO ANALITICA			
COMPOSIÇÃO SINTETICA			
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD
M 00001 /ORSE	Arroca de aluminio p/eletroduto d=1 "	un	3,0000
M 00003 /ORSE	Bucha aluminio p/eletroduto d=1 "	un	3,0000
M 00004 /ORSE	Cabo cobre rigido, isolado, 10mm2 - 450/750v / 70"	m	1,0000
M 00006 /ORSE	Caixa de medição bi ou trifasica, em porcel (poli-carbonato)	un	1,0000
M 00007 /ORSE	Conector p/ haste de aterramento 3/4"	un	1,0000
M 00005 /ORSE	Eletrodoto condutele pvc rigido, d= 1/2"	m	1,5000
M 01004 /ORSE	Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 mds d= 3/4" x 3,00 m c/conector	un	1,0000
M 10004 /ORSE	Bucha em liga zamak para eletrodoto 16mm, d=1/2"	un	1,0000
M 00008 /SINAPI	Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro	m	2,0000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	4,4000
O 10773 /ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	4,4000
P 02476 /SINAPI	Eletricista (horista)	h	4,4000
P 06001 /SINAPI	Servente de obras	h	4,4000

CODIGO	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traco t3 - 1:1:3 cimento / areia / vedacit	UNID			
03317 /ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALITICA					
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04204 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:14s, Atlas ou similar	un	0,0003	10,80	0,00
10509 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,002304	13,00	0,03
04702 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000204	18,58	0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00024	18,80	0,00
00150 /ORSE	Almoco (Participação do empregador)	un	0,130304	14,00	1,82
02370 /ORSE	Vale transporte	un	0,103228	4,50	2,46
71801 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,001024	6,35	0,01
00901 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00192	194,14	0,35
01101 /ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	kg	0,4000	7,36	2,94
10700 /ORSE	Fa quadrada	un	0,000136	36,90	0,01

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de Terceiro, O = Serviço Auxiliar  
 ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 141

Ppt:RelacaoComposicoesEmpForn



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
 RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
 ARACAJU-SE CNPJ: 30.911.398/001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda: R\$

CODIGO	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traco t3 - 1:1:3 cimento / areia / vedacit	UNID							
03317 /ORSE		m2							
COMPOSIÇÃO ANALITICA									
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
01370 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	9,0440	0,80	7,24				
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000768	12,94	0,01				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000256	16,82	0,00				
12884 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e solarinho acolchoado	par	0,001024	62,11	0,06				
04720 /ORSE	Martelo - kg com cabo	un	0,000960	21,90	0,00				
12890 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (puno 170 mm)	par	0,002944	11,64	0,03				
10490 /ORSE	Cesta Básica	un	0,000576	175,00	0,10				
10700 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000212	18,92	0,00				
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camera	un	0,000136	198,50	0,03				
10280 /ORSE	Regua de aluminio =/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00012	40,80	0,00				
01370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0216	80,00	1,73				
11205 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00024	20,00	0,00				
11204 /ORSE	Martelo de 1/2 kg com cabo	un	0,00012	13,52	0,00				
11201 /ORSE	Serra mão moiré	un	0,00006	327,80	0,02				
11000 /ORSE	Escala metrica de aluminio	de	0,00042	18,12	0,00				
11200 /ORSE	Desempolador de madeira 12x12	un	0,00042	11,00	0,00				
11000 /ORSE	Martelo em unha	un	0,00006	27,50	0,00				
10700 /ORSE	Prumo de tacho	un	0,00006	25,95	0,00				
10500 /ORSE	Protetor auricular	un	0,000576	4,80	0,03				
	MÃO-DE-OBRA (103,43)								
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,6800	8,57	10,46				
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,6800	6,42	8,88				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
11302 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,000576	12,54	0,07				
10507 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ex	0,000512	300,00	0,15				
10700 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,130304	5,00	0,65				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	9,51	MATERIAL	15,78	CUSTO TOTAL	35,99	PREÇO TOTAL	36,45
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 103,4900 )	9,83	SERV. TERCEIRO	0,67	BDI (21,5800 %)	0,50		
COMPOSIÇÃO SINTETICA									
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
O 01905 /ORSE	Argamassa cimento e areia traco t-3 (1:1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim.	m3	1,00	36,45	36,45				
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	4,40	8,88	38,33				

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de Terceiro, O = Serviço Auxiliar  
 ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe

Página 142

Ppt:RelacaoComposicoesEmpForn

**Wosington S. Jesus**  
 Eng. CIVIL  
 CREA 27177855/8  
 \$0



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
 RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
 ARACAJU-SE CNPJ: 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda: R\$

CODIGO	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	UNID
03318/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
0 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 0,6000
F 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h 0,6000
F 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,6000

CODIGO	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	UNID			
01917/ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12891 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com caput (amarela ou azul)	un	0,000250	16,80	4,20
11244 /ORSE	Escala metálica de bambu	un	0,00042	10,22	4,30
11245 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00074	10,90	8,06
10799 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00012	18,92	2,27
10791 /ORSE	Prumo de faca	un	0,00006	25,95	1,56
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,00006	17,50	1,05
11242 /ORSE	Desempenadeira de madeira 12X2	un	0,00042	11,60	4,87
11241 /ORSE	Serra má more	un	0,00006	327,80	19,67
11244 /ORSE	Marreta de 1,2 kg com cabo	un	0,00012	13,52	1,62
10789 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000136	26,90	3,66
00347 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,02432	80,00	1,95
01104 /SINAPI	Cal hidratada ch-1 para argamassas	kg	3,6400	1,02	3,71
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp 11-32	kg	3,6400	0,80	2,91
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,000136	198,50	26,98
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,002944	11,64	3,42
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,001024	62,11	63,66
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000768	12,94	9,94
05118 /ORSE	Almoco (participação do empregador)	un	0,130304	14,00	1,82
04111 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000068	31,50	2,14
04112 /ORSE	Oculos branco proteção	pr	0,001024	6,25	6,39
05079 /ORSE	Vale transporte	un	0,000208	4,50	0,94
04113 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	10,80	3,24
04114 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00024	18,90	4,54
04115 /ORSE	Talhadão a unata 10"	un	0,000204	18,56	3,79
04116 /ORSE	Fardamão com mangas curtas	un	0,001024	134,14	137,38



**ADENGE CONTRUÇÕES LTDA**  
 RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
 ARACAJU-SE CNPJ: 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda: R\$

CODIGO	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	UNID							
01918/ORSE		m2							
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
12941 /ORSE	Regua de alumínio 07 2,00m (para pedreiro)	un	0,00012	40,80	4,90				
10440 /ORSE	Cesta básica	un	0,00576	175,00	1,01				
10594 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00576	4,90	0,28				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00014	13,90	1,93				
01104 /SINAPI	MÃO-DE-OBRA 103,40	h	0,6000	6,37	3,82				
06111 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,6000	6,42	3,86				
06112 /SINAPI	Servente de obras	h	0,6000	6,42	3,86				
05079 /ORSE	SERVICOS DE TERCEIROS								
05079 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00576	12,54	0,72				
05079 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	un	0,000512	300,00	0,15				
05079 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,130304	5,00	0,65				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	9,51	MATERIAL	12,44	CUSTO TOTAL	32,65	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. ( 103,49001)	9,63	SERV. TERCEIRO	0,87	BDI (21,58003)	0,45	33,10
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CODIGO	DESCRICÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
0 4398 /ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de	m3	0,0200		0,0200				
0 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,6000		3,4320				
0 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,6000		3,6000				
F 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,6000		3,6000				
F 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,6000		3,6000				

CODIGO	Terminal de compressão para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação	UNID			
01925/ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01511 /ORSE	Chave de fenda chata 50 cm	un	0,00003	14,85	0,45
01241 /ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00009	47,89	0,43
01242 /ORSE	Vale transporte	un	0,00018	8,00	1,44
01243 /ORSE	Oculos branco proteção	pr	0,00032	6,25	2,00

**Wosington S. Jesus**  
 ENGR. CIVIL  
 CREA 27177855/8





ADENGE CONTRUÇÕES LTDA  
RUA WILSON BARBOSA DE MELO COMERCIAL ATALAIA  
ARACAJU-SE CNPJ: 30.911.398/0001-89

PREFEITURA NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00009

Ref: Junho/2023-1 Moeda: R\$

CODIGO	Terminal de compressão para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
07925/ORSE		un	1,0000	2,44	2,44				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10041/ORSE	Fardamento com margas curtas	un	0,00006	184,14	1,10				
10111/ORSE	Almoco e art. capacação do empregador	un	0,00472	4,00	0,19				
10351/ORSE	Protetor solar 30cm	un	0,00016	4,00	0,64				
10351/ORSE	Protetor solar 30cm 120ml	un	0,000072	18,00	1,30				
10891/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poli-étileno, sem jugular (classe 0)	un	0,000024	12,94	0,31				
10411/ORSE	Cesta Básica	un	0,00018	175,00	31,50				
11241/ORSE	Alicate volt-amperemetro	un	0,000008	141,00	1,13				
11241/ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000004	27,00	0,11				
11511/SINAPI	Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 6 mm2, 1furo e 1 compressão, para parafuso de fixação ao mó	un	1,0000	1,49	1,49				
11811/SINAPI	Luva raspa de couro, sans curto (punho 170 mm)	par	0,000002	11,84	0,02				
12111/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e solado antiderrapante	par	0,000008	12,11	0,10				
12811/SINAPI	Capa para chave em PVC com tampo de poliestireno, com capuz ramada 100x100x100	un	0,000008	16,92	0,14				
10411/SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,0400	6,57	0,26				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517/ORSE	Exames admissionais/desmissionais (checkup)	cj	0,000016	300,00	4,80				
10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,004072	5,00	0,20				
10361/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00018	12,54	0,23				
17811/ORSE	Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2	h	0,0330	2,67	0,88				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,34	MATERIAL	1,60	CUSTO TOTAL	2,41	PREÇO TOTAL	2,44
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (103,4900%)	0,36	SERV. TERCEIRO	0,11	BDI (21,5800%)	0,03	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD						
07925/SINAPI	Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 6 mm2, 1furo e 1 compressão, para parafuso de fixação mó	un	1,0000						
10112/ORSE	Encargo Complementares - Eletricista	h	0,0400						
101416/SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,0400						
17811/ORSE	Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2	h	0,0330						

U = Equipamento, M = Material, H = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
CFSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 145

PptRelacaoComposicoesEmpiForm

Wosghington S. Jesus  
Eng. Civil  
CREA: 271785558

82

## RECIBO DE ENTREGA DA APURAÇÃO NO PGDAS-D

Declaração Original

### 1. Informações do Contribuinte

Nome Empresarial <b>ADENGE CONSTRUCOES LTDA</b>	CNPJ da Matriz <b>30.911.398/0001-89</b>
Data da Abertura no CNPJ <b>12/07/2018</b>	Optante pelo Simples Nacional <b>Sim</b>
CNPJ das filiais presentes nesta declaração <b>Nenhuma.</b>	

### 2. Resumo da Apuração

#### 2.1 Apuração no Simples Nacional

Período de Apuração	Número da Apuração	Receita Bruta Auferida	Total do Débito Declarado	Total do Débito com Exigibilidade Suspensa	Total do Débito Exigível
12/2023	30911398202312001	R\$ 65.855,11	R\$ 3.177,25	R\$ 0,00	R\$ 3.177,25

### 3. Informações da Recepção da Apuração no PGDAS-D

Data e Horário da Transmissão (Data e Horário de Brasília) <b>22/01/2024 10:36:59</b>
CPF do Responsável <b>031.671.995-12</b>
IP do Usuário <b>187.113.103.134</b>
Número de Série do Certificado Digital <b>4D2B 2302 0341 CFF4</b>
Número do Recibo <b>01.07.24022.0096370-5</b>
Autenticação <b>30103.91008.13065.98743</b>

**Wosghington S. Jesus**  
Eng. Civil  
CREA: 2717785558  
83



## 1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 30.911.398	Nome Empresarial: ADENGE CONSTRUCOES LTDA	
Data de Abertura: 12/07/2018	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim

## 2) Informações da Apuração 30911398202312001

Período de Apuração (PA): 12/2023

## 2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	65.855,11	0,00	65.855,11
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	575.273,21	0,00	575.273,21
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	584.222,59	0,00	584.222,59
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	397.050,66	0,00	397.050,66
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

## 2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	68.781,69	04/2022	110.455,73
05/2022	0,00	06/2022	105.262,58	07/2022	0,00	08/2022	0,00
09/2022	0,00	10/2022	55.644,93	11/2022	0,00	12/2022	56.905,73
01/2023	52.426,67	02/2023	0,00	03/2023	58.339,91	04/2023	42.405,36
05/2023	65.251,02	06/2023	55.486,89	07/2023	23.390,00	08/2023	49.671,11
09/2023	82.405,09	10/2023	23.091,81	11/2023	65.899,62		
2.2.2) Mercado Externo							
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00
09/2022	0,00	10/2022	0,00	11/2022	0,00	12/2022	0,00
01/2023	0,00	02/2023	0,00	03/2023	0,00	04/2023	0,00
05/2023	0,00	06/2023	0,00	07/2023	0,00	08/2023	0,00
09/2023	0,00	10/2023	0,00	11/2023	0,00		

## 2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

## 2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

## 2.5) Valores Fixos

Não se aplica

3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

CNPJ Estabelecimento: 30.911.398/0001-89	
Município: ARACAJU	UF: SE
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):  
 Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, com retenção/substituição tributária de ISS  
 Receita Bruta Informada: R\$ 65.855,11

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.101,45	804,90	1.044,79	226,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,25

Parcela 1: R\$ 65.855,11

Informações por Estabelecimento

Valor Informado: 65.855,11

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.101,45	804,90	1.044,79	226,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,25

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.101,45	804,90	1.044,79	226,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,25

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.101,45	804,90	1.044,79	226,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,25

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.101,45	804,90	1.044,79	226,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,25

5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 30911398202312001

Número: 07202402281185211	Data de Vencimento: 22/01/2024	Data limite para acolhimento: 22/01/2024
IRPJ 1.101,45	CSLL 804,90	COFINS 1.044,79
INSS/ CPP 0,00	ICMS 0,00	IPI 0,00
Principal 3.177,25	Multa 0,00	Juros 0,00
Total 177,25		

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo	Valor	Ente Federativo de Origem

Wosington S. Jesus  
 Eng. Civil  
 CREA 211785558  
 85



IRPJ	1.101,45	União
CSLL	804,90	União
COFINS	1.044,79	União
PIS	226,11	União
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Não foi reconhecido pagamento até a presente data		

  
**Washington S. Jesus**  
Eng. Civil  
CREA: 21717/8555R  
96