

Composição de Preço de Serviço

Novembro/2020-1

Código	Serviço	Unidade
100576/SINAPI	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	m2

Composição de Preço

* Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
 05901/SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chp diurno. af_06/2014	chp	0,001	184,77	0,18
 05903/SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chi diurno. af_06/2014	chi	0,007	38,23	0,27
 05932/SINAPI	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chp diurno. af_06/2014	chp	0,0001	148,84	0,01
 05934/SINAPI	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chi diurno. af_06/2014	chi	0,008	56,85	0,45
 73436/SINAPI	Rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos, potência 80 hp, peso operacional sem/com lastro 7,4 / 8,8 t, largura de trabalho 1,68 m - chp diurno. af_02/2016	chp	0,002	154,82	0,31
 88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,008	14,77	0,12
 93244/SINAPI	Rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos, potência 80 hp, peso operacional sem/com lastro 7,4 / 8,8 t, largura de trabalho 1,68 m - chi diurno. af_02/2016	chi	0,006	45,27	0,27

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,57	0,26	0,75	0,00	0,00	1,58

Relação Detalhada de Insumos

* Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M 37370/SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	0,0361	1,86	0,07
E 37747/SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 230 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,00000039	318.622,61	0,12
M 43488/SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0281	0,63	0,02
M 43491/SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	0,008	1,01	0,01
M 37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	0,0361	0,55	0,02
M 43464/SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0281	0,01	0,00
M 43467/SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,008	0,41	0,00
E 04090/SINAPI	Motoniveladora potencia basica liquida (primeira marcha) 125 hp , peso bruto 13843 kg, largura da lamina de 3,7 m	un	0,00000037	604.000,00	0,22
P 04093/SINAPI	Motorista de caminhao	h	0,0080288	17,60	0,14
M 04221/SINAPI	Oleo diesel combustivel comum	l	0,052659	3,80	0,20
P 04239/SINAPI	Operador de motoniveladora	h	0,00814779	24,40	0,20
P 04238/SINAPI	Operador de rolo compactador	h	0,0120708	22,14	0,27
E 14513/SINAPI	Rolo compactador pe de carneiro vibratorio, potencia 80 hp,peso operacional sem/com lastro 7,4/8,8 t, largura de trabalho 1,68 m	un	0,00000059	316.163,43	0,19
M 37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	0,0361	0,06	0,00
P 06111/SINAPI	Servente de obras	h	0,0081208	10,03	0,08
E 37736/SINAPI	Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centrifuga por tomada de forca, vazao maxima *75* m3/h (inclui montagem, nao incluicaminhao)	un	0,00000039	60.150,00	0,02
M 37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	0,0361	0,71	0,03