



SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CARTA PROPOSTA

À

Comissão Permanente de Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
Ref.: TOMADA DE PREÇOS nº 11/2022

Objeto: **Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para pavimentação da estrada para a localidade Floresta, situada na zona de expansão deste Município de Nossa Senhora das Dores/SE.**

Prezados Senhores,

Pela presente submetemos à apreciação de V.Sas. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

Executaremos as obras e os serviços objeto da TOMADA DE PREÇOS nº 11/2022, pelo preço de **R\$ 586.000,14 (quinhentos e oitenta e seis mil reais e quatorze centavos)**, no prazo máximo de **06 (SEIS) meses** para execução, e vinculado, exclusivamente ao cronograma físico-financeiro, incluído neste, a mobilização, cujo prazo será contado a partir da data da assinatura deste Contrato e recebimento da respectiva Ordem de Serviço a ser emitida pela Prefeitura, ao tempo em que, assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na elaboração da proposta;

Manteremos válida a proposta pelo prazo de **60 (sessenta) dias** contados da data de recebimento dos documentos de habilitação e proposta comercial, aceitando que, ocorrendo recurso de habilitação ou inabilitação de licitante e suas eventuais impugnações, bem como de julgamento das propostas comerciais e de suas eventuais impugnações, durante o período de seus respectivos julgamentos, o prazo de validade da proposta comercial não correrá, tendo em vista o efeito suspensivo desses recursos;


Em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução das obras, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão-de-obra especializada ou não, seguro em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa das obras civis e das obras complementares, bem como nosso lucro, conforme projetos e especificações constantes do Edital.

Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessários à perfeita execução dos serviços, de acordo com as exigências do Edital e de seus Anexos, bem como da fiscalização da Prefeitura;

Na execução das obras, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras, assumindo, desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas e padrões dessa Prefeitura.

Atenciosamente,

Aracaju/SE, 13 de Outubro de 2022


FERNANDA DE AZEVEDO AQUINO
Representante Legal





SERVESCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
Av. Pedro Paes Azevedo, 130 Salgado Filho Aracaju-SE CNPJ : 31.844.018/0001-01

INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00232
Desc Empreendimento: Pavimentação a Paralelepipedo Estrada Para o Povoado Floresta
Prof. Resp.: orse
Operador Resp: orse
Referência: Junho/2022-1

COD NOME E ENDEREÇO DA OBRA
01 Pavimentação a Paralelepipedo
, FLORESTA NOSSA SENHORA DAS DORES-SE

Importa o presente empreendimento a quantia de :
(quinhentos e oitenta e seis mil reais e quatorze centavos)


RESUMO DO EMPREENDIMENTO

Prazo de Execução: 06 MESES
Encargo.: CALCULADO 103,1000%
B.D.I.: CALCULADO 16,0000%

QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PREÇO/M²	(%)
1	586.000,14	586.000,14	586.000,14	100,00

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ==>>> 586.000,14

OBSERVAÇÕES DO EMPREENDIMENTO


Jairo dos Santos Marciel
CREA RNP 050606342-9
Eng. Civil



SERVESCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 Av. Pedro Paes Azevedo, 130 Salgado Filho Aracaju-SE
 CNPJ : 31.844.018/0001-01

Pavimentação a Paralelepípedo Estrada Para o Povoador Floresta

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento: 00232
 BDI: 16% 13/10/2022
 Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01				586.000,14	100,00
Pavimentação a Paralelepípedo					
01.01				21.966,81	3,75
ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
01.01.001				7.118,28	1,21
EQUIPE DIRIGENTE					
01.01.001.001	h	36,00	97,15	3.497,40	0,59
01.01.001.002	h	72,00	50,29	3.620,88	0,62
01.01.002				14.556,13	2,49
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					
01.01.002.001	h	4,00	19,52	78,08	0,01
Servente com encargos complementares					
01.01.002.002	km	146,00	13,92	2.032,32	0,35
Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck					
01.01.002.003	mês	6,00	1.108,96	6.653,76	1,14
Locação de container - Almoxxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02/2022					
01.01.002.004	mês	6,00	563,74	3.382,44	0,58
Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais					
01.01.002.005	m2	6,00	356,31	2.137,86	0,36
Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022					
01.01.002.006	un	1,00	271,67	271,67	0,05
Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada					
01.01.003				292,40	0,05
SERVIÇOS PRELIMINARES					
01.01.003.001	m	860,00	0,34	292,40	0,05
Locação de pavimentação. af_10/2018					
01.02				518.681,37	88,49
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO					
01.02.001				509.430,56	86,91
EXECUÇÃO DE SEÇÃO TIPO					
01.02.001.001	m2	5.160,00	84,22	434.575,20	74,14
Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico					
01.02.001.002	m	1.720,00	37,06	63.743,20	10,88
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. af 06/2016 p					
01.02.001.003	m	12,00	34,48	413,76	0,07
Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3					
01.02.001.004	m	1.720,00	6,22	10.698,40	1,82
Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km					
01.02.002				3.992,64	0,68
SINALIZAÇÃO					
01.02.002.001	un	2,00	488,16	976,32	0,17
Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dner diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50					
01.02.002.002	un	6,00	441,97	2.651,82	0,45
Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50					
01.02.002.003	m2	27,00	13,50	364,50	0,06
Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)					
01.02.003				5.258,17	0,90
SERVIÇOS DIVERSOS					
01.02.003.001	m	1.720,00	1,43	2.459,60	0,42
Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021					
01.02.003.002	m²	5.160,00	0,46	2.373,60	0,41
Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)					
01.02.003.003	m3	1,08	345,34	372,97	0,06
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af 05/2021					
01.02.003.004	m3	1,08	48,15	52,00	0,01
Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura					
01.03				45.351,96	7,76
FRETE					

Jairo dos Santos Marciel
 CREA RNP 050606342-9
 Eng. Civil



SERVESCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 Av. Pedro Paes Azevedo, 130 Salgado Filho Aracaju-SE
 CNPJ : 31.844.018/0001-01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento: 00232
 BDI: 16% 13/10/2022
 Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

Pavimentação a Paralelepípedo Estrada Para o Povoado Floresta

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.03.001	Frete: Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)				36.857,11	6,31
01.03.001.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	33.204,60	1,11	36.857,11	6,31
01.03.002	Frete: Areia Madia - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)				8.467,58	1,45
01.03.002.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	7.628,45	1,11	8.467,58	1,45
01.03.003	Frete: Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete				27,27	0,00
01.03.003.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	24,57	1,11	27,27	0,00

Importa o presente orçamento em :
 (quinhetos e oitenta e seis mil reais e quatorze centavos)

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>> 586.000,14


 Jairo dos Santos Marciel
 CREA RNP 050606342-9
 Eng. Civil





SERVESCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 Av. Pedro Paes Azevedo, 130 Salgado Filho Aracaju-SE
 CNPJ : 31.844.018/0001-01

Pavimentação a Paralelepípedo Estrada Para o Povoado Floresta

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento : 00232
 Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID
94275/SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. af_06/2016_p					m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
37370/SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	0,72857	2,28	1,66	
43489/SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	0,3600	1,09	0,39	
43467/SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,36857	0,45	0,17	
43465/SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3600	0,59	0,21	
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	0,72857	0,06	0,04	
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	0,72857	0,81	0,59	
37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	0,72857	0,70	0,51	
43491/SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	0,36857	1,15	0,42	
04059/SINAPI	Meio-fio ou guia de concreto, pre-moldado, comp 1 m, *30 x 12/15* cm (h x l1/12)	m	1,0050	17,00	17,09	
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	0,48296	0,61	0,29	
00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) MÃO-DE-OBRA (103,10%)	m3	0,00807	72,00	0,58	
04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,366192	7,80	5,80	
06111/SINAPI	Servente de obras	h	0,3749094	5,51	4,20	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO						
EQUIPAMENTO	0,00 ENC.(103,1000%)	31,95				
	MÃO DE OBRA	21,95				
	MATERIAL	4,93				
	SERV. TERCEIRO	5,07				
	CUSTO TOTAL	0,00				
	EDI (16,0000 %)	5,11				
	PREÇO TOTAL				37,06	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD			QTD
M 00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3				0,0070
M 04059 / SINAPI	Meio-fio ou guia de concreto, pre-moldado, comp 1 m, *30 x 12/15* cm (h x l1/12)	m				1,0050
O 88309 / SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h				0,3600
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h				0,3600
O 88629 / SINAPI	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019	m3				0,0010

Jairo dos Santos Marciel
 CREA RNP 050606342-9
 Eng. Civil

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID
94968/SINAPI	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021					m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
36397/SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, pot un ,00014329 enclia 4cv, excludo carregador					

* E = Equipamento, M = Material, P = Mao-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
 ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe



SERVESCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 Av. Pedro Paes Azevedo, 130 Salgado Filho Aracaju-SE
 CNPJ : 31.844.018/0001-01

Pavimentação a Paralelepípedo Estrada Para o Povoado Floresta

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento : 00232
 Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	94968 / SINAPI	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID
							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)		h	3,4373	2,28	7,84	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)		h	3,4373	0,81	2,78	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)		h	3,4373	0,70	2,41	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)		h	3,4373	0,06	0,21	
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete		m3	0,5821	68,22	39,71	
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32		kg	213,4531	0,61	130,21	
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)		m3	0,8325	72,00	59,94	
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)		h	2,1058	0,45	0,95	
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)		h	1,3315	0,01	0,01	
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)		h	1,3315	0,76	1,01	
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)		h	2,1058	1,15	2,42	
	MÃO-DE-OBRA (103,10%)						
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador		h	34042105	7,80	21,23	
06111 / SINAPI	Servente de obras		h	14201976	5,51	23,97	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda		kwh	1,71325	0,94	1,61	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO							
	MÃO DE OBRA	22,26	MATERIAL	247,49	CUSTO TOTAL	297,71	
	ENC. (103,1000%)	22,94	SERV. TERCEIRO	1,61	BDI (16,0000 %)	47,63	
	EQUIPAMENTO	3,41					
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR		UN	QTD			
M 00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)		m3	0,8325			
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32		kg	213,4531			
M 04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete		m3	0,5821			
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares		h	2,1058			
O 88377 / SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares		h	1,3315			
O 89225 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem cari		chp	0,6853			
O 89226 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem cari		chi	0,6462			

Jairo
 Jairo dos Santos Marciel
 CREA RNP 050606342-9
 Eng. Civil



SERVESCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 Av. Pedro Paes Azevedo, 130 Salgado Filho Aracaju-SE
 CNPJ : 31.844.018/0001-01

Pavimentação a Paralelepípedo Estrada Para o Povoado Floresta

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00232

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID
03724 / ORSE		m2	1,0000	11,64	11,64	m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID
02926 / ORSE	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	1,0000	11,64	11,64	m2
RESUMO DA COMPOSIÇÃO						
MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	11,64
EQUIPAMENTO		0,00	SERV. TERCEIRO	11,64	BDI (16,0000 %)	1,86
					PREÇO TOTAL	13,50
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID
S 02926 / ORSE	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horiz	m2	1,0000			m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID
90777 / SINAPI		h	1,0000	0,01	0,01	h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID
43462 / SINAPI	Ferramentas - familia engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,06	0,06	h
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,81	0,81	h
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,66	0,66	h
43486 / SINAPI	Epi - familia engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,66	0,66	h
MÃO-DE-OBRA (103,10%)						
02706 / SINAPI	Engenheiro civil de obra junior	h	1,0120	40,00	82,21	h
RESUMO DA COMPOSIÇÃO						
MÃO DE OBRA		40,48	MATERIAL	1,54	CUSTO TOTAL	83,75
EQUIPAMENTO		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (16,0000 %)	13,40
					PREÇO TOTAL	97,15
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000			h
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000			h
M 43462 / SINAPI	Ferramentas - familia engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000			h
M 43486 / SINAPI	Epi - familia engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000			h
O 95402 / SINAPI	Curso de capacitação para engenheiro civil de obra junior (encargos complementares) - horista	h	1,0000			h
P 02706 / SINAPI	Engenheiro civil de obra junior	h	1,0000			h

Jairo dos Santos Marciel
 CREA RNP 050606342-9
 Eng. Civil

Pág. nº 7/52

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 3

RptRelacaoComposicoesEmprForm



SERVESCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 Av. Pedro Paes Azevedo, 130 Salgado Filho Aracaju-SE
 CNPJ : 31.844.018/0001-01

Pavimentação a Paralelepípedo Estrada Para o Povoado Floresta

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00232

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTÂNCIA ATÉ 10km	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID	
08424 / ORSE		h	0,0000	65,45	0,00	m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
02450 / ORSE	Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 (m. benz lk 1418 -170,0kw ou equivalente) MATERIAL	h	0,0000	65,45	0,00		
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0006561	28,72	0,02		
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000729	13,21	0,00		
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0002916	48,77	0,01		
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00083835	9,14	0,01		
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0000729	155,60	0,01		
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000729	29,52	0,00		
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0371061	14,00	0,52		
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0164025	3,92	0,01		
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0164025	165,00	0,27		
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00003645	25,20	0,00		
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0010935	11,08	0,00		
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,3429945	4,50	0,15		
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0002916	4,80	0,00		
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00054675	139,21	0,08		
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) MÃO-DE-OBRA (103,10%)	un	0,0002187	10,16	0,00		
06111 / SINAPI	Servente de obras SERVIÇOS DE TERCEIROS	h	36002319	5,51	4,03		
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0164025	12,54	0,02		
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001458	300,00	0,04		
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0371061	5,00	0,19		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,98	MATERIAL	1,08	CUSTO TOTAL	5,36
EQUIPAMENTO		ENC. (103,1000%)	2,05	SERV. TERCEIRO	0,25	BDI (16,0000 %)	0,86
				PREÇO TOTAL		6,22	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
0 00071 / ORSE	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação	m3	0,1200				
0 05068 / ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	t.km	1,8000				

Jairo dos Santos Marciel
 CREA RNP 050606342-9
 Eng Civil

Pág. nº 8/52

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
 ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe



SERVESCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 Av. Pedro Paes Azevedo, 130 Salgado Filho Aracaju-SE
 CNPJ : 31.844.018/0001-01

Pavimentação a Paralelepípedo Estrada Para o Povoado Floresta

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento : 00232
 Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	07692 / ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID
							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional		un	0,000036	246,00	0,01	
11249 / ORSE	Serra circular elétrica portátil		un	0,000036	518,00	0,02	
	MATERIAL						
10585 / ORSE	Arco de serra		un	0,000036	17,04	0,00	
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm		un	0,000072	18,31	0,00	
10586 / ORSE	Torquesa		un	0,000036	29,52	0,00	
10578 / ORSE	Formão grande		un	0,000072	12,12	0,00	
10596 / ORSE	Protetor auricular		un	0,01134	3,92	0,04	
10577 / ORSE	Serrote 40cm		un	0,000036	24,00	0,00	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml		un	0,004536	28,72	0,13	
10788 / ORSE	Pá quadrada		un	0,000324	29,52	0,01	
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira		un	0,000072	13,20	0,00	
10790 / ORSE	Prumo de face		un	0,000036	18,38	0,00	
11243 / ORSE	Martelo sem unha		un	0,000036	22,00	0,00	
11244 / ORSE	Martelo com unha		un	0,000072	30,32	0,00	
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú		Un	0,000252	7,24	0,00	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta		un	0,00378	139,21	0,53	
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo		un	0,000144	9,20	0,00	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção		pr	0,00198	4,80	0,01	
02378 / ORSE	Vale transporte		un	0,211302	4,50	0,95	
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar		un	0,00018	8,64	0,00	
04722 / ORSE	Colher de pedreiro		un	0,000144	15,04	0,00	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)		un	0,256536	14,00	3,59	
11247 / ORSE	Serra mármore		un	0,000036	262,24	0,01	
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo		un	0,000072	10,82	0,00	
10492 / ORSE	Cesta Básica		un	0,01134	165,00	1,87	
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara		un	0,000324	155,60	0,05	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)		par	0,005796	9,14	0,05	
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado		par	0,00198	48,77	0,10	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)		un	0,000504	13,21	0,01	
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)		un	0,001512	10,16	0,02	
04728 / ORSE	Talhadreira chata 10"		un	0,000486	11,08	0,01	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo		un	0,000162	25,20	0,00	

Jairo dos Santos Marciel
 CREA RNP 050606342-9
 Eng. Civil



SERVESCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 Av. Pedro Paes Azevedo, 130 Salgado Filho Aracaju-SE
 CNPJ : 31.844.018/0001-01

Pavimentação a Paralelepípedo Estrada Para o Povoado Floresta

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00232

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura		UNID		
07692 /ORSE			m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000072	32,64	0,00
11245 /ORSE	Desemoladeira de madeira 12x22 MÃO-DE-OBRA (103,10%)	un	0,000252	9,01	0,00
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	1,6200	5,51	18,13
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600	7,80	5,70
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,3600	7,80	5,70
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	0,1800	7,80	2,85
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,256536	5,00	1,28
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkbox)	cj	0,001008	300,00	0,30
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,01134	12,54	0,14
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		41,51	7,38	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,03	ENC. (103,1000%)	16,43	6,64
			1,72	BDI (16,0000 %)	48,15
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
010549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,6200		1,6200
010550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,3600		0,3600
010551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	0,3600		0,3600
010555 /ORSE	Encargos Complementares - Armador	h	0,1800		0,1800
P 00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	0,1800		0,1800
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,3600		0,3600
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600		0,3600
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	1,6200		1,6200

Jairo dos Santos Mardiel
 CREA RNP 050606342-9
 Eng. Civil

CÓDIGO	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)		UNID		
06191 /ORSE			m²		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02450 /ORSE	Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 (m. benz lk 1418 -170,0kw ou equivalente)	h	0,0000	65,45	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
 ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe



SERVESCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 Av. Pedro Paes Azevedo, 130 Salgado Filho Aracaju-SE
 CNPJ : 31.844.018/0001-01

Pavimentação a Paralelepípedo Estrada Para o Povoado Floresta

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento : 00232
 Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	UNID				
06191 / ORSE		m²				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,00005026	28,72	0,00	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	,00012566	3,92	0,00	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	,00000558	29,52	0,00	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	,00000558	155,60	0,00	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	,00012566	165,00	0,02	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00000279	25,20	0,00	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00000837	11,08	0,00	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,00000558	13,21	0,00	
12895 / SINAPI	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de poliuretano, sem jugular (classe b)	un	,00001675	10,16	0,00	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	,00004188	139,21	0,01	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	,00002234	4,80	0,00	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	,00262776	4,50	0,01	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,00284278	14,00	0,04	
12893 / SINAPI	Bota de segurancia com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	,00002234	48,77	0,00	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,00006422	9,14	0,00	
06111 / SINAPI	MÃO-DE-OBRA (103,10%) Servente de obras	h	,02780048	5,51	0,31	
SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	,00284278	5,00	0,01	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,00001117	300,00	0,00	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	,00012566	12,54	0,00	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,15	MATERIAL	0,08	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (103,1000%)	SERV. TERCEIRO	0,01	BDI (16,0000 %)
						PREÇO TOTAL
						0,46
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD			
O 05073 / ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	0,0626			
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,0278			
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,0278			

Jairo dos Santos Marciel
 CREA RNP 050606342-9
 Eng. Civil

Pág. nº 11/52

* E = Equipamento, M = Material, F = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
 ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe



SERVESCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 Av. Pedro Paes Azevedo, 130 Salgado Filho Aracaju-SE
 CNPJ : 31.844.018/0001-01

Pavimentação a Paralelepípedo Estrada Para o Povoado Floresta

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento : 00232
 Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022				UNID	
04654 / ORSE					mês	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
04299 / ORSE	Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,1000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	956,00 BDI (16,0000 %)	
					PREÇO TOTAL	
					1.108,96	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD
S 04299 / ORSE	Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m				mês	1,0000
					CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
					956,00	956,00
					152,96	1.108,96

Jairo
 Jairo dos Santos Marciel
 CREA RNP 050606342-9
 Eng. Civil

CÓDIGO	Locação de pavimentação. af_10/2018				UNID			
99064 / SINAPI					m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO							
07247 / SINAPI	Locacao de teodolito eletronico, precisao angular de 5 a 7 segundos, incluindo tripe							
					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
					h	0,008795	0,80	0,01
MATERIAL								
00032 / SINAPI	Aco ca-50, 6,3 mm, vergalhao							
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)							
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)							
43469 / SINAPI	Ferramentas - familia topografo - horista (encargos complementares - coletado caixa)							
43493 / SINAPI	Epi - familia topografo - horista (encargos complementares - coletado caixa)							
					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
					kg	0,003675	9,44	0,03
					h	0,017585	0,81	0,01
					h	0,017585	0,06	0,00
					h	0,017585	0,02	0,00
					h	0,017585	0,25	0,00
MÃO-DE-OBRA (103,10%)								
00244 / SINAPI	Auxiliar de topografo (horista)							
07592 / SINAPI	Topografo (horista)							
					h	00589926	5,51	0,07
					h	01180355	6,90	0,17
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,11	MATERIAL	0,04	CUSTO TOTAL	0,29	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,01	ENC. (103,1000%)	0,13	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (16,0000 %)	0,34	
					0,05	0,34		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD		
O 99058 / SINAPI	Locação de ponto para referência topográfica. af_10/2018				un	0,0500		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
 ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe



SERVESCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 Av. Pedro Paes Azevedo, 130 Salgado Filho Aracaju-SE
 CNPJ : 31.844.018/0001-01

Pavimentação a Paralelepípedo Estrada Para o Povoado Floresta

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00232

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID
						m
04960 / ORSE	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0009792	28,72	0,03	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0553792	14,00	0,78	
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000036	10,82	0,00	
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000036	32,64	0,00	
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000072	15,04	0,00	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001092	11,08	0,00	
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,00108	72,00	0,08	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0012512	9,14	0,01	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000364	25,20	0,00	
04174 / ORSE	Despenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00009	8,64	0,00	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,002448	165,00	0,40	
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	0,4522	0,61	0,28	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000728	155,60	0,01	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,000816	139,21	0,11	
12895 / SINAPI	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003264	10,16	0,00	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001088	13,21	0,00	
12893 / SINAPI	Bota de segurancia com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0004352	48,77	0,02	
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000126	7,24	0,00	
01610 / ORSE	Meio fio granítico	m	1,0000	20,48	20,48	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000728	29,52	0,00	
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000036	13,20	0,00	
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,000018	18,38	0,00	
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,000018	22,00	0,00	
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000126	9,01	0,00	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0460244	4,50	0,21	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0004352	4,80	0,00	
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000072	9,20	0,00	
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,000018	262,24	0,00	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,002448	3,92	0,01	
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,3640	5,51	4,07	
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,1800	7,80	2,85	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					

Jairo dos Santos Marciel
 CREA RNP 050606342-9
 Eng. Civil

[Assinatura]
 Pág. nº 13/52

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
 ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe



SERVESCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 Av. Pedro Paes Azevedo, 130 Salgado Filho Aracaju-SE
 CNPJ : 31.844.018/0001-01

Pavimentação a Paralelepípedo Estrada Para o Povoado Floresta

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00232

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3		UNID
04960 /ORSE			m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,002448
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkbox)	cj	0,0002176
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0553792
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	22,42	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO	ENC. (103,1000%)	0,38	BDI (16,0000 %)
		4,76	34,48
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 01610 /ORSE	Meio fio granítico	m	1,0000
O 01903 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeccã	m3	0,0010
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,3600
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,1800
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,1800
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,3600

Jairo dos Santos Marciel
 CREA RNP 050606342-9
 Eng. Civil

CÓDIGO	Mestre de obras com encargos complementares		UNID
90780 /SINAPI			h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD
43487 /SINAPI	Epi - familia encarregado geral - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000
43463 /SINAPI	Ferramentas - familia encarregado geral - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000
	MÃO-DE-OBRA (103,10%)		
04069 /SINAPI	Mestre de obras (horista)	h	1,0172
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	20,34	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO	ENC. (103,1000%)	20,98	BDI (16,0000 %)
		6,94	50,29
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
 ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe



SERVESCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 Av. Pedro Paes Azevedo, 130 Salgado Filho Aracaju-SE
 CNPJ : 31.844.018/0001-01

Pavimentação a Paralelepípedo Estrada Para o Povoado Floresta

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento : 00232
 Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Mestre de obras com encargos complementares	UNID
90780 / SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h 1,0000
M 43463 / SINAPI	Ferramentas - familia encarregado geral - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000
M 43487 / SINAPI	Epi - familia encarregado geral - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000
O 95405 / SINAPI	Curso de capacitação para mestre de obras (encargos complementares) - horista	h 1,0000
P 04069 / SINAPI	Mestre de obras (horista)	h 1,0000

CÓDIGO	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	UNID			
09104 / ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00066	10,16	0,01
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,00022	155,60	0,03
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	11,3050	0,61	6,90
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00495	165,00	0,82
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00495	3,92	0,02
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00198	28,72	0,06
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00022	29,52	0,01
11394 / ORSE	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	0,0420	862,00	36,20
00366 / SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,1300	72,00	9,36
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0270	72,00	1,94
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00011	25,20	0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,11198	14,00	1,57
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,10351	4,50	0,47
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00088	4,80	0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00165	139,21	0,23
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00033	11,08	0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00022	13,21	0,00
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00088	48,77	0,04
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00253	9,14	0,02
	MÃO-DE-OBRA (103,10%)				
04759 / SINAPI	Calceteiro (horista)	h	0,4000	7,80	6,34
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,7000	5,51	7,83

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
 ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Mauro dos Santos Marciel
 CREA RNP 050606342-9
 Eng Civil



SERVESCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 Av. Pedro Paes Azevedo, 130 Salgado Filho Aracaju-SE
 CNPJ : 31.844.018/0001-01

Pavimentação a Paralelepípedo Estrada Para o Povoado Floresta

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento : 00232
 Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	09104 / ORSE	UNID	m2
Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00495
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00044
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,11198
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	72,60	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (103,1000%)	11,62	84,22
6,98 MATERIAL	57,68	CUSTO TOTAL	
7,19 SERV. TERCEIRO	0,75	BDI (16,0000 %)	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 11394 / ORSE	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	0,0420
M 00366 / SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,1300
O 01903 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeccã	m3	0,0250
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,6000
O 10579 / ORSE	Encargos Complementares - Calceteiro	h	0,4000
P 04759 / SINAPI	Calceteiro (horista)	h	0,4000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,6000

[Handwritten Signature]
 Vairo dos Santos Marciel
 CREA RNP 050606342-9
 Eng. Civil

CÓDIGO	102498 / SINAPI	UNID	m
Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	0,0530
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	0,0530
11161 / SINAPI	Cal hidratada para pintura	kg	0,1060
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	0,0530
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	0,0530
43466 / SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0370
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0160
43490 / SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0370
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0160
04783 / SINAPI	MÃO-DE-OBRA (103,10%) Pintor (horista)	h	0,037444
			7,80
			0,59

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
 ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe



SERVESCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 Av. Pedro Paes Azevedo, 130 Salgado Filho Aracaju-SE
 CNPJ : 31.844.018/0001-01

Pavimentação a Paralelepípedo Estrada Para o Povoado Floresta

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento : 00232
 Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	UNID
00051 / ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,0002 25,20 0,01
06995 / ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m 1,0000 3,11 3,11
02378 / ORSE	Vale transporte	un 0,2536 4,50 1,14
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un 0,0002 18,31 0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un 0,0135 165,00 2,23
01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro)	m 4,0000 8,10 32,40
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un 0,0001 24,00 0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,0045 139,21 0,63
10578 / ORSE	Formão grande	un 0,0002 12,12 0,00
	MÃO-DE-OBRA (103,10%)	
06111 / SINAPI	Servente de obras	h 2,0000 5,51 22,38
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h 1,0000 7,80 15,84
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0135 12,54 0,17
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0012 300,00 0,36
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,3054 5,00 1,53
	RESUMO DA COMPOSIÇÃO	307,16 CUSTO TOTAL 356,31
	EQUIPAMENTO	0,07 ENC. (103,1000%) 2,06 BDI (16,0000 %) 49,15
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro)	m 4,0000
M 06995 / ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m 1,0000
M 04813 / SINAPI	Placa de obra (para construçao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixaca	m2 1,0000
M 05075 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg 0,1500
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 2,0000
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h 1,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 2,0000
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h 1,0000

Jairo dos Santos Marciel
 CREA RN 050606342-9
 Eng Civil



SERVESCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 Av. Pedro Paes Azevedo, 130 Salgado Filho Aracaju-SE
 CNPJ : 31.844.018/0001-01

Pavimentação a Paralelepípedo Estrada Para o Povoado Floresta

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento : 00232
 Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	UNID			
11398 /ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12326 /ORSE	Placa em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive es coramento	un	1,0000	234,20	234,20
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	234,20			
EQUIPAMENTO	ENC.(103,1000%)	0,00			
	SERV. TERCEIRO	0,00			
	BDI(16,0000 %)	37,47			271,67
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	QTD
M 12326 /ORSE	Placa em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento	un			1,0000

CÓDIGO	Servente com encargos complementares	UNID			
88316 /SINAPI		h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43491 /SINAPI	Epi - família servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	1,0000	1,15	1,15
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,06	0,06
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,81	0,81
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,70	0,70
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000	2,28	2,28
43467 /SINAPI	Ferramentas - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,45	0,45
06111 /SINAPI	MÃO-DE-OBRA (103,10%) Servente de obras	h	1,0172	5,51	11,38
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	16,83			
EQUIPAMENTO	ENC.(103,1000%)	2,69			
	SERV. TERCEIRO	0,00			
	BDI(16,0000 %)	19,52			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	QTD
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h			1,0000
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h			1,0000
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h			1,0000
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h			1,0000
M 43467 /SINAPI	Ferramentas - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			1,0000
M 43491 /SINAPI	Epi - família servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h			1,0000

Jairo dos Santos Marciel
 CREA RNP 05060634-2-9
 Eng. Civil

[Assinatura]
 Pág. nº 19/52



SERVESCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 Av. Pedro Paes Azevedo, 130 Salgado Filho Aracaju-SE
 CNPJ : 31.844.018/0001-01

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
 Pavimentação a Paralelepípedo Estrada Para o Povoado Floresta

Cod. Empreendimento : 00232
 Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	UNID
			h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
O 95378 / SINAPI		Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista	h 1,0000
P 06111 / SINAPI		Servente de obras	h 1,0000

CÓDIGO	04647 / ORSE	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	UNID
			un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD
04283 / ORSE	Placa de sinalização vertical 60x60cm	un	1,0000
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	381,01	CUSTO TOTAL 381,01
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (103,1000%)	0,00	PREÇO TOTAL 441,97
	0,00 SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (16,0000 %)

* CÓDIGO	M 04283 / ORSE	Placa de sinalização vertical 60x60cm	UN	QTD
			un	1,0000
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				

CÓDIGO	04648 / ORSE	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dner diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de conc reto 40x40x50	UNID
			un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD
04286 / ORSE	Placa circular padrão dner diâmetro 0,75m	un	1,0000
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	420,83	CUSTO TOTAL 420,83
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (103,1000%)	0,00	PREÇO TOTAL 488,16
	0,00 SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (16,0000 %)

* CÓDIGO	M 04286 / ORSE	Placa circular padrão dner diâmetro 0,75m	UN	QTD
			un	1,0000
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				

CÓDIGO	05074 / ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	PROD. EQUIPE	UNID
			374,00	t.km
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
 ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Mauro dos Santos Marciel
 CREA RNP 050606342-9
 Eng. Civil



SERVESCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 Av. Pedro Paes Azevedo, 130 Salgado Filho Aracaju-SE
 CNPJ : 31.844.018/0001-01

Pavimentação a Paralelepípedo Estrada Para o Povoado Floresta

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento : 00232
 Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ORSE	PROD. EQUIPE	UNID							
05074	ORSE	374,00	t km							
Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)										
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	QTD PROD	CUSTO PROD	QTD IMPR	CUSTO IMPR	CUSTO TOTAL	
02450	ORSE	Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 (m. benz 1k 1418 -170,0kw ou equivalente)	h	0,0000	65,45	0,0027	0,0000	357,21	0,00	0,96
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,96	PREÇO TOTAL	1,11	
EQUIPAMENTO		0,96	ENC. (103,1000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (16,0000 %)	0,15		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	PROD	IMPR					
E 02450	ORSE	Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 (m. benz 1k 1418 -170,0kw ou equivalente)	h	1,0000	1,00	0,00				

CÓDIGO	ORSE	UNID							
13168	ORSE	km							
Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão muncck									
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
13956	ORSE	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada	Km	1,0000	12,00	12,00			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	12,00	PREÇO TOTAL	13,92
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (103,1000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	12,00	BDI (16,0000 %)	1,92	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD						
S 13956	ORSE	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada	Km	1,0000					

CÓDIGO	ORSE	UNID				
01903	ORSE	m3				
Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeccão mecânica e transporte						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	28,72	0,21
04728	ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	11,08	0,01
02378	ORSE	Vale transporte	un	0,3764	4,50	1,69
01651	ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	4,80	0,02
00941	ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0060	139,21	0,84
00158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	14,00	5,70

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
 ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Jairo dos Santos Marciel
 CREA/RN 050606342-9
 Eng. Civil



SERVESCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 Av. Pedro Paes Azevedo, 130 Salgado Filho Aracaju-SE
 CNPJ : 31.844.018/0001-01

Pavimentação a Paralelepípedo Estrada Para o Povoado Floresta

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento : 00232
 Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	01903 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	UNID	m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)		un	0,0024	10,16	0,02
10492 / ORSE	Cesta Básica		un	0,0180	165,00	2,97
10596 / ORSE	Protetor auricular		un	0,0180	3,92	0,07
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo		un	0,0004	25,20	0,01
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)		par	0,0092	9,14	0,08
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)		un	0,0008	13,21	0,01
10788 / ORSE	Pá quadrada		un	0,0008	29,52	0,02
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado		par	0,0032	48,77	0,16
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)		m3	1,0800	72,00	77,76
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32		kg	452,2000	0,61	275,84
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara		un	0,0008	155,60	0,12
06111 / SINAPI	MÃO-DE-OBRA (103,10%) Servente de obras		h	4,0000	5,51	44,76
SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)		un	0,4072	5,00	2,04
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo		un	0,0180	12,54	0,23
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)		cj	0,0016	300,00	0,48
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	22,04	MATERIAL	365,53	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (103,1000%)	22,72	SERV. TERCEIRO	2,75
					BDI (16,0000 %)	479,13
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR		UN	QTD		
M 00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)		m3	1,0800		
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32		kg	452,2000		
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente		h	4,0000		
P 06111 / SINAPI	Servente de obras		h	4,0000		

CÓDIGO	88629 / SINAPI	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019	UNID	m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
 ORSE - Orçamento de Obras de Serpipe

Jairo dos Santos Marciel
 CREA RNP 050606342-9
 Eng. Civil



SERVESCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 Av. Pedro Paes Azevedo, 130 Salgado Filho Aracaju-SE
 CNPJ : 31.844.018/0001-01

Pavimentação a Paralelepípedo Estrada Para o Povoado Floresta

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento : 00232
 Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019				UNID	
88629 / SINAPI					m3	
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	8,5700	1,15	9,86	
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	482,9600	0,61	294,61	
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0700	72,00	77,04	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	8,5700	0,06	0,51	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	8,5700	0,81	6,94	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	8,5700	0,70	6,00	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	8,5700	2,28	19,54	
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	8,5700	0,45	3,86	
MÃO-DE-OBRA (103,10%)						
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	8,717404	5,51	97,55	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	48,03	MATERIAL	418,36	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (103,1000%)	49,52	SERV. TERCEIRO	0,00
					BDI (16,0000 %)	598,46
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
M 00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0700			
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	482,9600			
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h	8,5700			

CÓDIGO	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação				UNID
00071 / ORSE					m3
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12895 / SINAPI	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0018	10,16	0,02
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0006	13,21	0,01
12893 / SINAPI	Bota de segurancia com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0024	48,77	0,12
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0069	9,14	0,06
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0006	155,60	0,09
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0006	29,52	0,02
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0003	25,20	0,01
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,3054	14,00	4,28
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0024	4,80	0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
 ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Jairo dos Santos Marciel
 CREA RNP 050606342-9
 Eng. Civil



SERVESCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 Av. Pedro Paes Azevedo, 130 Salgado Filho Aracaju-SE
 CNPJ : 31.844.018/0001-01

Pavimentação a Paralelepípedo Estrada Para o Povoado Floresta

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento : 00232
 Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação				UNID	
00071 / ORSE					m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,2823	4,50	1,27	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0009	11,08	0,01	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0045	139,21	0,63	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0135	165,00	2,23	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0135	3,92	0,05	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0054	28,72	0,16	
06111 / SINAPI	MÃO-DE-OBRA (103,10%) Servente de obras	h	3,0000	5,51	33,57	
SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0135	12,54	0,17	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0012	300,00	0,36	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,3054	5,00	1,53	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	16,53	MATERIAL	8,97	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (103,1000%)	17,04	SERV. TERCEIRO	2,06
						BDI (16,0000 %)
						PREÇO TOTAL
						51,74
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD			
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	3,0000			
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	3,0000			

CÓDIGO	Auxiliar de topógrafo com encargos complementares				UNID	
88253 / SINAPI					h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
43469 / SINAPI	Ferramentas - familia topografo - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,02	0,02	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,06	0,06	
43493 / SINAPI	Epi - familia topografo - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,25	0,25	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,81	0,81	
00244 / SINAPI	MÃO-DE-OBRA (103,10%) Auxiliar de topografo (horista)	h	1,0067	5,51	11,27	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,55	MATERIAL	1,14	CUSTO TOTAL
						12,41
						PREÇO TOTAL
						11,27

* P = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
 ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Eng. Civil
 CREA RNP 050606342-9
 Eng. Civil



SERVESCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 Av. Pedro Paes Azevedo, 130 Salgado Filho Aracaju-SE
 CNPJ : 31.844.018/0001-01

Pavimentação a Paralelepípedo Estrada Para o Povoado Floresta

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento : 00232
 Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Auxiliar de topógrafo com encargos complementares				UNID				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,1000%)	5,72	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (16,0000 %)	1,99	14,40	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)							h	1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)							h	1,0000
M 43469 / SINAPI	Ferramentas - familia topografo - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0000
M 43493 / SINAPI	Epi - familia topografo - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0000
O 95322 / SINAPI	Curso de capacitação para auxiliar de topógrafo (encargos complementares) - horista							h	1,0000
P-00244 / SINAPI	Auxiliar de topografo (horista)							h	1,0000

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ch i diurno. af_11/2014				UNID
89226 / SINAPI					chi
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO				
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, pot un 0,0000716				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO	1,70	ENC.(103,1000%)	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(16,0000 %)
					PREÇO TOTAL
					1,97
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				
O 89221 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem cari				
O 89222 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem cari				
					UN
					QTD
					1,0000
					1,0000

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ch p diurno. af_11/2014				UNID
89225 / SINAPI					chp
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO				
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, pot un 0,0001416				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO	1,70	ENC.(103,1000%)	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(16,0000 %)
					PREÇO TOTAL
					1,97
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				
O 89221 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem cari				
O 89222 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem cari				
					UN
					QTD
					1,0000
					1,0000

RptRelacaoComposicoesEmpForm

Jairo dos Santos Marciel
 CREA RNP 050606342-9
 Eng. Civil



SERVESCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 Av. Pedro Paes Azevedo, 130 Salgado Filho Aracaju-SE
 CNPJ : 31.844.018/0001-01

Pavimentação a Paralelepípedo Estrada Para o Povoado Floresta

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento : 00232
 Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL	QTD	UN	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID
89225/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - p diurno. af_11/2014	3,37	0,00	0,00	0,00	5,72	h	23.794,57	6,64	chp
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									
O 89221 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr						h			1,0000
O 89222 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr						h			1,0000
O 89223 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr						h			1,0000
O 89224 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr						h			1,0000

CÓDIGO	RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL	QTD	UN	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID
89221/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - p preciação. af_11/2014						h			h

CÓDIGO	RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL	QTD	UN	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID
36397 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360l, motor elétrico trifásico 220/380v, pot encia 4cv, excluso carregador	1,52	0,00	0,00	0,00	1,52	un	23.794,57	1,52	h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									
E 36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360l, motor elétrico trifásico 220/380v, potencia 4cv, exclus						un			0,000064

CÓDIGO	RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL	QTD	UN	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID
89222/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ros. af_11/2014	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	h	23.794,57	0,18	h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									
E 36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360l, motor elétrico trifásico 220/380v, pot encia 4cv, excluso carregador						un			0,0000076

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
 ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Jairo dos Santos Marciel
 CREA RNP 050606342-9
 Eng. Civil



SERVESCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 Av. Pedro Paes Azevedo, 130 Salgado Filho Aracaju-SE
 CNPJ : 31.844.018/0001-01

Pavimentação a Paralelepípedo Estrada Para o Povoado Floresta

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento : 00232
 Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ju ros. af_11/2014		UNID
89222 / SINAPI			h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
E 36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, exclus	un	0,0000076

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ma nutenção. af_11/2014		UNID
89223 / SINAPI			h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, pot encia 4cv, excluso carregador	un	0,00007
			23.794,57
			1,67
RESUMO DA COMPOSIÇÃO			
EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	0,00	CUSTO TOTAL
	ENC. (103,1000%)	0,00	BDI (16,0000 %)
		1,67	1,94
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
E 36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, exclus	un	0,00007

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ma teriais na operação. af_11/2014		UNID
89224 / SINAPI			h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	2,5000
			0,94
			2,35
RESUMO DA COMPOSIÇÃO			
EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	0,00	CUSTO TOTAL
	ENC. (103,1000%)	0,00	BDI (16,0000 %)
		0,38	2,73
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
S 02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	2,5000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
 ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Jairo dos Santos Marciel
 CREA RNP 050606342-9
 Eng Civil



SERVESCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 Av. Pedro Paes Azevedo, 130 Salgado Filho Aracaju-SE
 CNPJ : 31.844.018/0001-01

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
 Pavimentação a Paralelepípedo Estrada Para o Povoado Floresta

Cod. Empreendimento : 00232
 Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para auxiliar de topógrafo (encargos complementares) - horista				UNID
95322 / SINAPI					h
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (103,10%)				
00244 / SINAPI	Auxiliar de topógrafo (horista)				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,04	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (103,1000%)	0,04	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (16,0000 %)
					PREÇO TOTAL
					0,09
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
P 00244 / SINAPI	Auxiliar de topógrafo (horista)	h	0,0067	5,51	0,08

CÓDIGO	Curso de capacitação para engenheiro civil de obra júnior (encargos complementares) - horista				UNID
95402 / SINAPI					h
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (103,10%)				
02706 / SINAPI	Engenheiro civil de obra júnior				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,48	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (103,1000%)	0,49	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (16,0000 %)
					PREÇO TOTAL
					1,13
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
P 02706 / SINAPI	Engenheiro civil de obra júnior	h	0,0120	40,00	0,97

CÓDIGO	Curso de capacitação para mestre de obras (encargos complementares) - horista				UNID
95405 / SINAPI					h
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (103,10%)				
04069 / SINAPI	Mestre de obras (horista)				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,34	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (103,1000%)	0,36	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (16,0000 %)
					PREÇO TOTAL
					0,81
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
P 04069 / SINAPI	Mestre de obras (horista)	h	0,0172	20,00	0,70

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
 ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Jairo dos Santos Marciel
 CREA RNP 050606342-9
 Eng. Civil



SERVESCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 Av. Pedro Paes Azevedo, 130 Salgado Filho Aracaju-SE
 CNPJ : 31.844.018/0001-01

Pavimentação a Paralelepípedo Estrada Para o Povoado Floresta

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento : 00232
 Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para mestre de obras (encargos complementares) - horista	UNID
95405/SINAPI		h

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO	Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista	UNID
95389/SINAPI		h

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (103,10%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37666/SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador	h	0,0067	7,80	0,11
RESUMO DA COMPOSIÇÃO				CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00 ENC.(103,1000%)			0,00	0,13
	0,06 SERV. TERCEIRO			0,02	
				BDI(16,0000%)	

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD		
P 37666/SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador	h	0,0067		0,0067

CÓDIGO	Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista	UNID
95371/SINAPI		h

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (103,10%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,0172	7,80	0,27
RESUMO DA COMPOSIÇÃO				CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00 ENC.(103,1000%)			0,00	0,31
	0,14 SERV. TERCEIRO			0,04	
				BDI(16,0000%)	

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD		
P 04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,0172		0,0172

CÓDIGO	Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - horista	UNID
95372/SINAPI		h

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (103,10%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04783/SINAPI	Pintor (horista)	h	0,0120	7,80	0,19
RESUMO DA COMPOSIÇÃO				CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00 ENC.(103,1000%)			0,00	0,19
	0,09 MATERIAL			0,00	
				BDI(16,0000%)	

E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
 ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Jairo dos Santos Marciel
 CREA RNC 050606342-9
 Eng. Civil



SERVESCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
Av. Pedro Paes Azevedo, 130 Salgado Filho Aracaju-SE
CNPJ : 31.844.018/0001-01

Pavimentação a Paralelepípedo Estrada Para o Povoado Floresta

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00232
Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - horista				UNID				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,1000%)	0,10	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (16,0000 %)	0,03	0,22	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 04783 / SINAPI	Pintor (horista)							h	0,0120

CÓDIGO	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista				UNID				
95378 / SINAPI					h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (103,10%)		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	
06111 / SINAPI	Servente de obras		h	0,0172	5,51	0,19	h	0,19	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO									
MÃO DE OBRA		0,09	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,03	PREÇO TOTAL	0,22	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,1000%)	0,10	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (16,0000 %)	0,03	0,22	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 06111 / SINAPI	Servente de obras							h	0,0172

CÓDIGO	Curso de capacitação para topógrafo (encargos complementares) - horista				UNID				
95406 / SINAPI					h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (103,10%)		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	
07592 / SINAPI	Topógrafo (horista)		h	0,0067	6,90	0,09	h	0,09	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO									
MÃO DE OBRA		0,05	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,01	PREÇO TOTAL	0,10	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,1000%)	0,04	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (16,0000 %)	0,01	0,10	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 07592 / SINAPI	Topógrafo (horista)							h	0,0067

Jairo dos Santos Marciel
CREA RNP 05060634219
Eng. Civil



SERVESCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 Av. Pedro Paes Azevedo, 130 Salgado Filho Aracaju-SE
 CNPJ : 31.844.018/0001-01

Pavimentação a Paralelepípedo Estrada Para o Povoado Floresta

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento : 00232
 Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Armador	UNID	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
			h		
10555 / ORSE					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50	0,29
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	4,80	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	165,00	0,74
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	139,21	0,21
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0002	17,04	0,00
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,0045	29,52	0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	3,92	0,02
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	28,72	0,05
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	9,14	0,02
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	48,77	0,04
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	13,21	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	10,16	0,01
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51
RESUMO DA COMPOSIÇÃO			2,82	CUSTO TOTAL	
EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	
	ENC. (103,1000%)		0,69	SERV. TERCEIRO	
			3,51	CUSTO TOTAL	
			0,56	BDI (16,0000 %)	
				PREÇO TOTAL	4,07
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD		
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018		
M 00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015		
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008		
M 02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654		
M 10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0002		
M 10586 / ORSE	Torquesa	un	0,0002		
M 10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045		
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018		
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023		
M 12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008		
* E = Equipamento, M = Material, F = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar					
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe					

Jairo dos Santos Marciel
 CREA RNP 050406342-9
 Eng. Civil

Pag. nº 31/52



SERVESCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 Av. Pedro Paes Azevedo, 130 Salgado Filho Aracaju-SE
 CNPJ : 31.844.018/0001-01

Pavimentação a Paralelepípedo Estrada Para o Povoado Floresta

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento : 00232
 Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Armador	UNID	
		h	
10555 / ORSE			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002
M 12895 / SINAPI	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006
M 10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Calceteiro	UNID	
		h	
10579 / ORSE			

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID	
						h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	3,92	0,02		
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	165,00	0,74		
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	25,20	0,00		
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0941	4,50	0,42		
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	28,72	0,05		
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	29,52	0,01		
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	155,60	0,03		
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	9,14	0,02		
12893 / SINAPI	Bota de segurancia com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	48,77	0,04		
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	13,21	0,00		
12895 / SINAPI	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	10,16	0,01		
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	11,08	0,00		
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	4,80	0,00		
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	139,21	0,21		
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43		
						PREÇO TOTAL	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51		
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06		
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO						3,67	
MÃO DE OBRA						2,98	
MATERIAL						0,69	
EQUIPAMENTO						0,00	
ENC. (103,1000%)						0,00	
SERV. TERCEIRO						0,69	
BDI (16,0000 %)						4,26	

ORSE = Orçamento de Obras de Sergipe
 M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

Jairo dos Santos Marciel
 CREA RN 0506616342-9
 Eng. Civil



SERVESCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 Av. Pedro Paes Azevedo, 130 Salgado Filho Aracaju-SE
 CNPJ : 31.844.018/0001-01

Pavimentação a Paralelepípedo Estrada Para o Povoado Floresta

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento : 00232
 Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Calceteiro	UNID
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	QTD
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,1018
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,0015
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0008
M 02378 /ORSE	Vale transporte	un 0,0941
M 04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0003
M 04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,0001
M 10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,0045
M 10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,0045
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0018
M 10788 /ORSE	Pá quadrada	un 0,0002
M 02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un 0,0002
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	un 0,0023
M 12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0008
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0006
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1018
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0004
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045

Jairo dos Santos Marciel
 CREA RNP 050606342-9
 Eng. Civil

CÓDIGO	Encargos Complementares - Carpinteiro	UNID		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
10551 /ORSE		h		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un 0,0001	246,00	0,02
11249 /ORSE	Serra circular elétrica portatil MATERIAL	un 0,0001	518,00	0,05
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un 0,0002	18,31	0,00

Pág. nº 33/52

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
 ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe



SERVESCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 Av. Pedro Paes Azevedo, 130 Salgado Filho Aracaju-SE
 CNPJ : 31.844.018/0001-01

Pavimentação a Paralelepípedo Estrada Para o Povoado Floresta

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento : 00232
 Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO		Encargos Complementares - Carpinteiro	UNID
10551 / ORSE			h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0002
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0007
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0002
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0007
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		2,81	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,07	0,69	BDI (16,0000 %)
		3,57	PREÇO TOTAL
		0,57	4,14
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
E 11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001
E 11249 / ORSE	Serra circular elétrica portatil	un	0,0001
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023
M 12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0007
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002
M 12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006
M 10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045
M 11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0002
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
 ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Jairo dos Santos Marcie
 CREA RNP 05060634-2-9
 Civil



SERVESCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
Av. Pedro Paes Azevedo, 130 Salgado Filho Aracaju-SE
CNPJ : 31.844.018/0001-01

Pavimentação a Paralelepípedo Estrada Para o Povoado Floresta

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00232
Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Carpinteiro	UNID
10551 / ORSE		h
M 00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,0015
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0007
M 02378 / ORSE	Vale transporte	un 0,0654
M 10577 / ORSE	Serrote 40cm	un 0,0001
M 10578 / ORSE	Formão grande	un 0,0002
M 10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un 0,0002
M 10596 / ORSE	Protetor auricular	un 0,0045
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0018
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1018
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0004

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pedreiro	UNID
10550 / ORSE		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un 0,0004 9,20 0,00
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0008 4,80 0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un 0,0654 4,50 0,29
04174 / ORSE	Despenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar	un 0,0005 8,64 0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un 0,0004 15,04 0,01
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0006 10,16 0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0002 13,21 0,00
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0008 48,77 0,04
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0023 9,14 0,02
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un 0,0002 32,64 0,01
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un 0,0002 10,82 0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un 0,0001 262,24 0,03
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un 0,0007 7,24 0,01
11245 / ORSE	Desemoladeira de madeira 12x22	un 0,0007 9,01 0,01
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un 0,0001 22,00 0,00

Jairo dos Santos Marciel
CREA RP 050605342-9
Eng. Civil



SERVESCOS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
Av. Pedro Paes Azevedo, 130 Salgado Filho Aracaju-SE
CNPJ : 31.844.018/0001-01

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00232
Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

Pavimentação a Paralelepípedo Estrada Para o Povoado Floresta

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pedreiro				UNID
	10550 / ORSE				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0001	18,38	0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002	13,20	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	28,72	0,05
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	3,92	0,02
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	165,00	0,74
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	139,21	0,21
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkbox)	cj	0,0004	300,00	0,12
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		3,57	2,88		CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	0,00		BDI (16,0000 %)
					0,69
					4,14
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD		
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	0,1018	
M 00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	0,0015	
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	0,0008	
M 02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654	0,0654	
M 04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005	0,0005	
M 04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004	0,0004	
M 10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002	0,0002	
M 10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002	0,0002	
M 10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0001	0,0001	
M 11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	0,0001	
M 11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0007	0,0007	
M 11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0007	0,0007	
M 11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0001	0,0001	
M 11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002	0,0002	
M 11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004	0,0004	

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Jairo dos Santos Marciel
CREA RNP 050606342-9
Eng. Civil



SERVESCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 Av. Pedro Paes Azevedo, 130 Salgado Filho Aracaju-SE
 CNPJ : 31.844.018/0001-01

Pavimentação a Paralelepípedo Estrada Para o Povoado Floresta

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento : 00232
 Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pedreiro	UNID	
			h
10550 / ORSE			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023
M 12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002
M 12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006
M 10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045
M 10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Servente	UNID			
			h		
10549 / ORSE					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0941	4,50	0,42
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	4,80	0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	139,21	0,21
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	11,08	0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	155,60	0,03
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	9,14	0,02
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	48,77	0,04
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	13,21	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	10,16	0,01
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	29,52	0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	3,92	0,02
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	28,72	0,05
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	25,20	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	165,00	0,74
SERVIÇOS DE TERCEIROS					

Jairo dos Santos Marciel
 CREA RNP 050606342-9
 Eng. Civil

Pág. nº 37/52

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
 ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe



SERVESCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 Av. Pedro Paes Azevedo, 130 Salgado Filho Aracaju-SE
 CNPJ : 31.844.018/0001-01

Pavimentação a Paralelepípedo Estrada Para o Povoado Floresta

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento : 00232
 Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Servente		UNID			
	10549 / ORSE		h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)		cj	0,0004	300,00	0,12
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo		un	0,0045	12,54	0,06
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)		un	0,1018	5,00	0,51
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	2,98	CUSTO TOTAL	
EQUIPAMENTO	ENC. (103,1000%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI (16,0000 %)	
					PREÇO TOTAL	4,26
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR		UN	QTD		
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)		un	0,1018		
M 00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta		un	0,0015		
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção		pr	0,0008		
M 02378 / ORSE	Vale transporte		un	0,0941		
M 04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"		un	0,0003		
M 04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo		un	0,0001		
M 10492 / ORSE	Cesta Básica		un	0,0045		
M 10596 / ORSE	Protetor auricular		un	0,0045		
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml		un	0,0018		
M 10788 / ORSE	Pá quadrada		un	0,0002		
M 02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara		un	0,0002		
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)		par	0,0023		
M 12893 / SINAPI	Bota de segurancia com biqueira de aco e colarinho acolchoado		par	0,0008		
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)		un	0,0002		
M 12895 / SINAPI	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de poliuretano, sem jugular (classe b)		un	0,0006		
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)		un	0,1018		
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)		cj	0,0004		
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo		un	0,0045		

Jairo dos Santos Marinho
 CREA RNP 050606342-9
 Eng. Civil



SERVESCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 Av. Pedro Paes Azevedo, 130 Salgado Filho Aracaju-SE
 CNPJ : 31.844.018/0001-01

Pavimentação a Paralelepípedo Estrada Para o Povoado Floresta

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento : 00232
 Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Locação de ponto para referência topográfica. af_10/2018		UNID				
	99058 / SINAPI		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
07247 / SINAPI	Locacao de teodolito eletronico, precisao angular de 5 a 7 segundos, incluindo tripe MATERIAL	h	0,1759	0,80	0,14		
43469 / SINAPI	Ferramentas - familia topografo - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3517	0,02	0,01		
43493 / SINAPI	Epi - familia topografo - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3517	0,25	0,09		
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	0,3517	0,81	0,28		
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	0,3517	0,06	0,02		
00032 / SINAPI	Aco ca-50, 6,3 mm, vergalhao MÃO-DE-OBRA (103,10%)	kg	0,0735	9,44	0,69		
07592 / SINAPI	Topografo (horista)	h	23607115	6,90	3,31		
00244 / SINAPI	Auxiliar de topografo (horista)	h	11798524	5,51	1,32		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,28	MATERIAL	1,09	CUSTO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,14	ENC. (103,1000%)	2,35	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (16,0000 %)
						PREÇO TOTAL	6,80

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO TOTAL
E 07247 / SINAPI	Locacao de teodolito eletronico, precisao angular de 5 a 7 segundos, incluindo tripe	h	0,1759	0,14
M 00032 / SINAPI	Aco ca-50, 6,3 mm, vergalhao	kg	0,0735	0,69
O 88253 / SINAPI	Auxiliar de topografo com encargos complementares	h	0,1172	0,02
O 90781 / SINAPI	Topografo com encargos complementares	h	0,2345	3,31

CÓDIGO	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	UNID	h
88377 / SINAPI			

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,76	0,76
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000	2,28	2,28
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,06	0,06
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,81	0,81
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa) MÃO-DE-OBRA (103,10%)	h	1,0000	0,70	0,70

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
 ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Jairo dos Santos Marciel
 CREA RNP 050606342-9
 Eng. Civil



SERVESCAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 Av. Pedro Paes Azevedo, 130 Salgado Filho Aracaju-SE
 CNPJ : 31.844.018/0001-01

Pavimentação a Paralelepípedo Estrada Para o Povoado Floresta

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento : 00232
 Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	UNID	h					
88377 / SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (103,10%)						
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionária / misturador	1,0067					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	7,85					
EQUIPAMENTO	ENC. (103,1000%)	8,10					
		0,00					
		0,00					
		4,62					
		0,00					
		20,57					
		3,29					
		7,80					
		23,86					
		15,95					
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID	h
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000			h	1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000			h	1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000			h	1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000			h	1,0000
M 43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000			h	1,0000
M 43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000			h	1,0000
O 95389 / SINAPI	Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista	h	1,0000			h	1,0000
P 37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionária / misturador	h	1,0000			h	1,0000

CÓDIGO	UNID	h
88309 / SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	1,0000
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	1,0000
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	1,0000
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	1,0000
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	1,0000
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)	1,0000
	MÃO-DE-OBRA (103,10%)	
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	1,0172
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	7,93
EQUIPAMENTO	ENC. (103,1000%)	8,18
		0,00
		0,00
		5,53
		0,00
		21,64
		3,46
		7,80
		25,10
		16,11

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
 ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Jairo dos Santos Marciel
 CREA RNP 050606342-9
 Eng. Civil



SERVESCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 Av. Pedro Paes Azevedo, 130 Salgado Filho Aracaju-SE
 CNPJ : 31.844.018/0001-01

Pavimentação a Paralelepípedo Estrada Para o Povoado Floresta

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento : 00232
 Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Descrição	UNID	
		UN	QTD
88309 / SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	1,0000
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000
M 43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
M 43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	1,0000
O 95371 / SINAPI	Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista	h	1,0000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,0000

CÓDIGO	Descrição	UNID	
		UN	QTD
88310 / SINAPI	Pintor com encargos complementares	h	1,0120
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000
43466 / SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000
43490 / SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000
04783 / SINAPI	MÃO-DE-OBRA (103,10%) Pintor (horista)	h	1,0120
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		22,56	7,89
EQUIPAMENTO		3,61	8,14
MÃO DE OBRA		6,53	7,89
ENC. (103,1000%)		0,00	8,14
CUSTO TOTAL		26,17	
SERV. TERCEIRO			
BDI(16,0000 %)			
PREÇO TOTAL			

CÓDIGO	Descrição	UNID	
		UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
 ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Jairo dos Santos Marciel
 CREA RNP 050606342-9
 Eng Civil



SERVESCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 Av. Pedro Paes Azevedo, 130 Salgado Filho Aracaju-SE
 CNPJ : 31.844.018/0001-01

Pavimentação a Paralelepípedo Estrada Para o Povoado Floresta

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento : 00232
 Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintor com encargos complementares	UNID	
		h	
88310 / SINAPI			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000
M 43466 / SINAPI	Ferramentas - família pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
M 43490 / SINAPI	Epi - família pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
O 95372 / SINAPI	Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - horista	h	1,0000
P 04783 / SINAPI	Pintor (horista)	h	1,0000

CÓDIGO	Topografo com encargos complementares	UNID			
		h			
90781 / SINAPI					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43493 / SINAPI	Epi - família topografo - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,25	0,25
43469 / SINAPI	Ferramentas - família topografo - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,02	0,02
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,06	0,06
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,81	0,81
	MÃO-DE-OBRA (103,10%)				
07592 / SINAPI	Topografo (horista)	h	1,0067	6,90	14,11
RESUMO DA COMPOSIÇÃO					
EQUIPAMENTO	0,00				
MÃO DE OBRA	6,95				
MATERIAL	1,14				
SERV. TERCEIRO	0,00				
CUSTO TOTAL		15,25			
BDI (16,0000 %)		2,44			
					17,69

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	
		h	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000
M 43469 / SINAPI	Ferramentas - família topografo - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
M 43493 / SINAPI	Epi - família topografo - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
O 95406 / SINAPI	Curso de capacitação para topógrafo (encargos complementares) - horista	h	1,0000
P 07592 / SINAPI	Topografo (horista)	h	1,0000

Jairo dos Santos Marciel
 CREA/RN 050606342-9
 Eng. Civil



SERVESCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 Av. Pedro Paes Azevedo, 130 Salgado Filho Aracaju-SE
 CNPJ : 31.844.018/0001-01

Pavimentação a Paralelepípedo Estrada Para o Povoado Floresta

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento : 00232
 Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ORSE	UN	QTD	CUSTO UNIT	QTD PROD	CUSTO PROD	QTD IMPR	CUSTO IMPR	CUSTO TOTAL	UNID
05068	ORSE							197,00		t km
Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³										
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	QTD PROD	CUSTO PROD	QTD IMPR	CUSTO IMPR	CUSTO TOTAL	
02450 / ORSE	Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 (m. benz lk 1418 -170,0kw ou equivalente)	h	0,0000	65,45	0,0051	357,21	0,0000	0,00	1,82	
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO PROD	QTD IMPR	CUSTO IMPR	CUSTO TOTAL		
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00000025	25,20				25,20	0,00	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	,00001125	3,92				3,92	0,00	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00000075	11,08				11,08	0,00	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00000045	28,72				28,72	0,00	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	,00001125	165,00				165,00	0,00	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	,00000375	139,21				139,21	0,00	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0002545	14,00				14,00	0,00	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00000005	29,52				29,52	0,00	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00000005	13,21				13,21	0,00	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,00000005	155,60				155,60	0,00	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0000002	4,80				4,80	0,00	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	,00023525	4,50				4,50	0,00	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,00000575	9,14				9,14	0,00	
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0000002	48,77				48,77	0,00	
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00000015	10,16				10,16	0,00	
06111 / SINAPI	MÃO-DE-OBRA (103,10%) Servente de obras	h	,00253807	5,51				5,51	0,03	
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0002545	5,00				5,00	0,00	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	,00001125	12,54				12,54	0,00	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0000001	300,00				300,00	0,00	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO										
EQUIPAMENTO		1,82	ENC. (103,1000%)	0,02	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(16,0000 %)	0,30	CUSTO TOTAL	1,85
MÃO DE OBRA		0,01	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,00				
ENC. (103,1000%)		0,02	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(16,0000 %)	0,30				2,15
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	PROD	IMPR					
E 02450 / ORSE	Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 (m. benz lk 1418 -170,0kw ou equivalente)	h	1,0000	1,00	0,00					
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,0025							
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,5000							

Jairo dos Santos Marciel
 CREA RNP 050605342-9
 Eng. Civil



SERVESCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 Av. Pedro Paes Azevedo, 130 Salgado Filho Aracaju-SE
 CNPJ : 31.844.018/0001-01

Pavimentação a Paralelepípedo Estrada Para o Povoado Floresta

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento : 00232
 Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	ORSE	UNID	PROD. EQUIPE	CUSTO	QTD	PROD	CUSTO	QTD	PROD	CUSTO	QTD	IMPR	CUSTO	QTD	IMPR	CUSTO	QTD	IMPR	CUSTO	QTD	IMPR	UNID
05073	ORSE	tkm	253,00																			tkm
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA																						
Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³																						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	QTD	PROD	CUSTO	PROD	QTD	IMPR	CUSTO	IMPR	CUSTO	TOTAL							
02450 / ORSE	Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 (m. benz lk 1418 -170,0kw ou equivalente)	h	0,0000	65,45	0,0040	0,0040	357,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	1,43								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	QTD	PROD	CUSTO	PROD	QTD	IMPR	CUSTO	IMPR	CUSTO	TOTAL							
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0000046	9,14										0,00								
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0000036	28,72										0,00								
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000004	29,52										0,00								
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000004	155,60										0,00								
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0000009	3,92										0,00								
12893 / SINAPI	Bota de segurancia com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0000016	48,77										0,00								
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000004	13,21										0,00								
12895 / SINAPI	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0000012	10,16										0,00								
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000006	11,08										0,00								
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0002036	14,00										0,00								
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0000009	165,00										0,00								
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000002	25,20										0,00								
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0001882	4,50										0,00								
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0000016	4,80										0,00								
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0000003	139,21										0,00								
06111 / SINAPI	MÃO-DE-OBRA (103,10%) Servente de obras	h	0,00197628	5,51										0,02								
SERVIÇOS DE TERCEIROS																						
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0002036	5,00										0,00								
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0000009	12,54										0,00								
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkbox)	cj	0,0000008	300,00										0,00								
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,01	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,45							PREÇO TOTAL								
EQUIPAMENTO	1,43	ENC. (103,1000%)	0,01	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(16,0000 %)	0,23							1,68								
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA																						
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	PROD	QTD	IMPR	PROD	QTD	IMPR													
E 02450 / ORSE	Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 (m. benz lk 1418 -170,0kw ou equivalente)	h	1,0000	1,00										0,00								
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,0020																			
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	0,5000																			

Jairo dos Santos Marciel
 CREA RNP 050606342-9
 Eng. Civil



SERVESCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 Av. Pedro Paes Azevedo, 130 Salgado Filho Aracaju-SE
 CNPJ : 31.844.018/0001-01

Pavimentação a Paralelepípedo Estrada Para o Povoado Floresta

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento: 00232
 BDI: 16% 13/10/2022
 Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	Pavimentação a Paralelepípedo	586.000,14	17,05	99.912,78	16,31	95.591,57	16,31	95.591,57	16,31	95.591,57	16,31	95.591,57
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	21.966,81	1,14	6.677,47	0,48	2.838,47	0,48	2.838,47	0,48	2.838,47	0,48	2.838,47
01.01.001	EQUIPE DIRIGENTE	7.118,28	0,21	1.209,40	0,20	1.162,42	0,20	1.162,42	0,20	1.162,42	0,20	1.162,42
01.01.002	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	14.556,13	0,92	5.419,24	0,28	1.627,37	0,28	1.627,37	0,28	1.627,37	0,28	1.627,37
01.01.003	SERVIÇOS PRELIMINARES	292,40	0,01	48,83	0,01	48,68	0,01	48,68	0,01	48,68	0,01	48,68
01.02	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	518.681,37	14,62	85.661,53	14,54	85.202,00	14,54	85.202,00	14,54	85.202,00	14,54	85.202,00
01.02.001	EXECUÇÃO DE SEÇÃO TIPO	509.430,56	14,54	85.227,73	14,47	84.769,24	14,47	84.769,24	14,47	84.769,24	14,47	84.769,24
01.02.002	SINALIZAÇÃO	3.992,64										
01.02.003	SERVIÇOS DIVERSOS	5.258,17	0,07	433,80	0,07	432,76	0,07	432,76	0,07	432,76	0,07	432,76
01.03	FRETE	45.351,96	1,29	7.573,78	1,29	7.551,10	1,29	7.551,10	1,29	7.551,10	1,29	7.551,10
01.03.001	Frete: Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	36.857,11	1,05	6.155,14	1,05	6.136,71	1,05	6.136,71	1,05	6.136,71	1,05	6.136,71
01.03.002	Frete: Areia Média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	8.467,58	0,24	1.414,09	0,24	1.409,85	0,24	1.409,85	0,24	1.409,85	0,24	1.409,85
01.03.003	Frete: Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto Pedreira/fornecedor, sem frete	27,27		4,55		4,54		4,54		4,54		4,54
TOTAL SIMPLES		586.000,14	17,05	99.912,78	16,31	95.591,57	16,31	95.591,57	16,31	95.591,57	16,31	95.591,57
TOTAL ACUMULADO		586.000,14	17,05	99.912,78	33,36	195.504,35	49,67	291.095,92	65,98	386.687,49	82,29	482.279,06

Jairo dos Santos Marcolini
 CREA RNP 050606342-9
 Eng. Civil



SERVESCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 Av. Pedro Paes Azevedo, 130 Salgado Filho Aracaju-SE
 CNPJ : 31.844.018/0001-01

Pavimentação a Paralelepípedo Estrada Para o Povoado Floresta

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento: 00232
 BDI: 16% 13/10/2022
 Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	6º MÊS		VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
			(%)	VALOR					
01	Pavimentação a Paralelepípedo	586.000,14	100	17,71	103.721,08				
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	21.966,81	3,75	0,69	3.935,46				
01.01.001	EQUIPE DIRIGENTE	7.118,28	1,21	0,20	1.259,20				
01.01.002	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	14.556,13	2,49	0,45	2.627,41				
01.01.003	SERVIÇOS PRELIMINARES	292,40	0,05		48,85				
01.02	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	518.681,37	88,49	15,71	92.211,84				
01.02.001	EXECUÇÃO DE SEÇÃO TIPO	509.430,56	86,91	14,49	85.125,87				
01.02.002	SINALIZAÇÃO	3.992,64	0,68	0,68	3.992,64				
01.02.003	SERVIÇOS DIVERSOS	5.258,17	0,9	0,55	3.093,33				
01.03	FRETE	45.351,96	7,76	1,31	7.573,78				
01.03.001	Frete: Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	36.857,11	6,31	1,06	6.155,13				
01.03.002	Frete: Areia Média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	8.467,58	1,45	0,25	1.414,09				
01.03.003	Frete: Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto Pedreira/fornecedor, sem frete	27,27	0		4,56				
TOTAL SIMPLES		586.000,14	100,00	17,71	103.721,08				
TOTAL ACUMULADO		586.000,14	100,00	100,00	586.000,14				

Jairo dos Santos Marciel
 CREA RNP 050606342-9
 Eng. Civil



SERVESCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
Av. Pedro Paes Azevedo, 130 Salgado Filho Aracaju-SE
CNPJ : 31.844.018/0001-01

WILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
Cod. Empreendimento: 00232
Pavimentação a Paralelepípedo Estrada Para o Povoado Floresta
Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	ENCARGOS INSTITUCIONAIS			31,00
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	%		20,00
A2	SESI	%		0,00
A3	SENAI	%		0,00
A4	INCRA	%		0,00
A5	SEBRAE	%		0,00
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	%		0,00
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%		3,00
A8	FGTS	%		8,00
A9	SECONCI-SE	%		0,00
B	ENCARGOS TRABALHISTAS			44,84
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%		17,86
B10	FERIADOS	%		3,93
B2	AUXÍLIO ENFERMIDADE	%		0,85
B3	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%		10,82
B4	LICENÇA PATERNIDADE	%		0,07
B5	FALTAS JUSTIFICADAS	%		0,72
B6	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	%		1,45
B7	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	%		0,10
B8	FÉRIAS GOZADAS	%		9,01
B9	SALÁRIO MATERNIDADE	%		0,03
C	ENCARGOS INDENIZATÓRIOS			12,95
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		4,76
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%		0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	%		4,35
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%		3,33
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%		0,40
D	INCIDÊNCIAS OU EFEITOS			14,31
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%		13,90
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		0,41

VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL : 103,10%

Jairo dos Santos Marciel
CREA RNP 050606342-9
Eng. Civil



SERVESCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
Av. Pedro Paes Azevedo, 130 Salgado Filho Aracaju-SE
CNPJ : 31.844.018/0001-01

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA
Cod. Empreendimento: 00232
Pavimentação a Paralelepípedo Estrada Para o Povoado Floresta
Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			36,80
A01	Previdência Social - INSS	%		20,00
A02	SESI	%		1,50
A03	SENAI	%		1,00
A04	INCRA	%		0,20
A05	SEBRAE	%		0,60
A06	Salário Educação	%		2,50
A07	Seguro Contra Acidentes do Trabalho	%		3,00
A08	FGTS	%		8,00
A09	SECONCI-SE	%		0,00
B	Encargos Trabalhistas			16,65
B01	Auxílio Enfermidade	%		0,66
B02	Décimo Terceiro salário	%		8,33
B03	Licença Paternidade	%		0,06
B04	Faltas Justificadas	%		0,56
B05	Acidente de Trabalho	%		0,08
B06	Férias Gozadas	%		6,94
B07	Salário Maternidade	%		0,02
C	Encargos Indenizatórios			9,98
C01	Aviso Prévio Indenizado	%		3,67
C02	Aviso Prévio Trabalhado	%		0,09
C03	Férias Indenizadas	%		3,35
C04	Depósito Rescisão sem Justa Causa	%		2,56
C05	Indenização Adicional	%		0,31
D	Incidências ou Efeitos			6,46
D01	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	%		6,13
D02	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	%		0,33

VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA: 69,89%

Jairo dos Santos Marciel
CREA RNP 050606342-9
Eng. Civil

**SERVESCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**Av. Pedro Paes Azevedo, 130 Salgado Filho Aracaju-SE
CNPJ : 31.844.018/0001-01

PLANILHA DE B.D.I.

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

Empreendimento: 00232 - Pavimentação a Paralelepípedo Estrada Para o Povoado Floresta

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	3,80%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,32%
03	R - Risco	%	0,50%
04	DF - Despesas Financeiras	%	1,02%
05	L - Lucro	%	6,50%
06	I - TRIBUTOS		2,97%
06.001	- PIS	%	0,17%
06.002	- COFINS	%	0,80%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	2,00%
TOTAL DO BDI :			16,00%

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(1 + \left(\frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$

Jairo dos Santos Marciel
CREA RNP 050606342-9
Eng. Civil

Declaração Original

Período de Apuração: 01/09/2022 a 30/09/2022

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 31.844.018/0001-01
Nome empresarial: SERVESCON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
Data de abertura no CNPJ: 24/10/2018
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Caixa
N° da Declaração: 31844018202209001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional**2.1 Discriminativo de Receitas**

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	0,00	0,00	0,00
Receita Bruta do PA (RPA) - Caixa	0,00	0,00	0,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	21.510,36	0,00	21.510,36
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	0,00	0,00	0,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	55.250,99	0,00	55.250,99
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)**2.2.1) Mercado Interno**

01/2021	0,00	02/2021	0,00	03/2021	0,00	04/2021	0,00
05/2021	0,00	06/2021	33.740,63	07/2021	0,00	08/2021	0,00
09/2021	0,00	10/2021	21.510,36	11/2021	0,00	12/2021	0,00
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00

2.2.2) Mercado Externo

01/2021	0,00	02/2021	0,00	03/2021	0,00	04/2021	0,00
05/2021	0,00	06/2021	0,00	07/2021	0,00	08/2021	0,00
09/2021	0,00	10/2021	0,00	11/2021	0,00	12/2021	0,00
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

Número da Declaração: 31844018202209001
Autenticação: 31215.84780.40709.18616

Número do Recibo: 01.07.22284.3094903-9
Página 1

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Receita Bruta Recebida (regime caixa)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
0,00	0,00	0,00

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 31.844.018/0001-01	
Município: ARACAJU	UF: SE
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não
Nenhuma atividade selecionada	

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 11/10/2022 10:53:45

Número do Recibo: 01.07.22284.3094903-9

Autenticação: 31215.84780.40709.18616

Número da Declaração: 31844018202209001
Autenticação: 31215.84780.40709.18616Número do Recibo: 01.07.22284.3094903-9
Página 2

RECIBO DE ENTREGA DA APURAÇÃO NO PGDAS-D

Declaração Original

1. Informações do Contribuinte

Nome Empresarial SERVESCON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	CNPJ da Matriz 31.844.018/0001-01
Data da Abertura no CNPJ 24/10/2018	Optante pelo Simples Nacional Sim
CNPJ das filiais presentes nesta declaração Nenhuma.	

2. Resumo da Apuração**2.1 Apuração no Simples Nacional**

Período de Apuração	Número da Apuração	Receita Bruta Recebida	Total do Débito Declarado	Total do Débito com Exigibilidade Suspensa	Total do Débito Exigível
09/2022	31844018202209001	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

3. Informações da Recepção da Apuração no PGDAS-D

Data e Horário da Transmissão (Data e Horário de Brasília) 11/10/2022 10:53:45
CPF do Responsável 981.931.985-49
IP do Usuário 191.33.68.124
Número de Série do Certificado Digital 71E9 EA63 3D5C D796 7E5B 9495 8FBC 5B9A 95B2 6CB9
Número do Recibo 01.07.22284.3094903-9
Autenticação 31215.84780.40709.18616