

PROPOSTA DE PREÇOS

PROPOSTA FINANCEIRA

A
Comissão Permanente de Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
TOMADA DE PREÇOS N° 12/2022

Prezados Senhores:


Pelo presente submetemos à apreciação de V.S.as. À nossa proposta relativa à **Pavimentação a paralelepípedo em vias do Povoador Massaranduba**, declarando que:

- a) Executaremos os serviços objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS N° 12/2022** pelo preço Global **R\$ 243.531,84 (Duzentos e Quarenta e Três Mil, Quinhentos e Trinta e Um Reais e Oitenta e Quatro Centavos)** no prazo de 03 (Três) Meses, vinculado exclusivamente ao cronograma físico-financeiro, cujo prazo será contado a partir da data de emissão da ordem de serviços emitida pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE**. Ao tempo em que assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na elaboração da proposta;
- b) Manteremos válida a proposta pelo prazo de 60 (SESSENTA) dias consecutivos, contados da data de seu recebimento, podendo ser prorrogada caso haja interesse das partes;
- c) Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessários à perfeita execução das obras, de acordo com o Edital de **TOMADA DE PREÇOS N° 12/2022** e de seus Anexos;
- d) Na execução dos serviços observaremos rigorosamente as especificações técnicas, assumindo desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, em conformidade com as normas do **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE**.

Responsável pela assinatura do contrato: Luiz Diego Vieira Lopes, Engenheiro Civil e Socio Administrador, CPF:998.328.105-82, Rua Y Bairro: Aruana, Condominio Summerville, casa 59.

Atenciosamente

Aracaju, 14 de Outubro de 2022


LUIZ DIEGO VIEIRA LOPES

1.389.814 SSP/SE

Ag: 068 Conta: 03/100309-4

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	Pavimentação a Paralelepípedo				243.531,84	100,00
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				14.215,44	5,84
01.01.001	EQUIPE DIRIGENTE				4.409,64	1,82
01.01.001.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	18,00	106,68	1.920,24	0,80
01.01.001.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	36,00	69,15	2.489,40	1,02
01.01.002	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				9.673,73	3,97
01.01.002.001	Servente com encargos complementares	h	4,00	20,33	81,32	0,03
01.01.002.002	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck	km	146,00	13,44	1.962,24	0,81
01.01.002.003	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	3,00	1.140,10	3.420,30	1,40
01.01.002.004	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	mês	3,00	552,05	1.656,15	0,68
01.01.002.005	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	425,62	2.553,72	1,05
01.01.003	SERVIÇOS PRELIMINARES				132,07	0,05
01.01.003.001	Locação de pavimentação. af_10/2018	m	330,18	0,40	132,07	0,05
01.02	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				229.316,40	94,16
01.02.001	EXECUÇÃO DE SEÇÃO TIPO				223.259,65	91,67
01.02.001.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.831,60	99,88	182.940,21	75,12
01.02.001.002	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. af 06/2016 p	m	695,74	46,07	32.052,74	13,16
01.02.001.003	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	92,96	40,13	3.730,48	1,53
01.02.001.004	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	695,74	6,52	4.536,22	1,86
01.02.002	SINALIZAÇÃO				4.255,94	1,75
01.02.002.001	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dner diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	2,00	597,85	1.195,70	0,49
01.02.002.002	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	6,00	510,04	3.060,24	1,26
01.02.003	SERVIÇOS DIVERSOS				1.800,81	0,74
01.02.003.001	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m	695,74	1,43	994,91	0,41
01.02.003.002	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.831,60	0,44	805,90	0,33
Importa o presente orçamento em :					VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>	243.531,84
(duzentos e quarenta e três mil, quinhentos e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos)						

 Luiz Diego Vieira Lopes
 Engenheiro Civil - CRECA-2780287242

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	ENCARGOS INSTITUCIONAIS			31,00
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	%		20,00
A2	SESI	%		0,00
A3	SENAI	%		0,00
A4	INCRA	%		0,00
A5	SEBRAE	%		0,00
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	%		0,00
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%		3,00
A8	FGTS	%		8,00
A9	SECONCI-SE	%		0,00
B	ENCARGOS TRABALHISTAS			44,84
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%		17,86
B10	FERIADOS	%		3,93
B2	AUXÍLIO ENFERMIDADE	%		0,85
B3	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%		10,82
B4	LICENÇA PATERNIDADE	%		0,07
B5	FALTAS JUSTIFICADAS	%		0,72
B6	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	%		1,45
B7	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	%		0,10
B8	FÉRIAS GOZADAS	%		9,01
B9	SALÁRIO MATERNIDADE	%		0,03
C	ENCARGOS INDENIZATÓRIOS			12,95
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		4,76
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%		0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	%		4,35
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%		3,33
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%		0,40
D	INCIDÊNCIAS OU EFEITOS			14,31
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%		13,90
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		0,41
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL :				103,10%

 Luiz Diego Vieira Lopes
 Engenheiro Civil / CREA: 2708287842

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			31,00
A01	Previdência Social - INSS	%		20,00
A02	SESI	%		0,00
A03	SENAI	%		0,00
A04	INCRA	%		0,00
A05	SEBRAE	%		0,00
A06	Salário Educação	%		0,00
A07	Seguro Contra Acidentes do Trabalho	%		3,00
A08	FGTS	%		8,00
A09	SECONCI-SE	%		0,00
B	Encargos Trabalhistas			16,65
B01	Auxílio Enfermidade	%		0,66
B02	Décimo Terceiro salário	%		8,33
B03	Licença Paternidade	%		0,06
B04	Faltas Justificadas	%		0,56
B05	Acidente de Trabalho	%		0,08
B06	Férias Gozadas	%		6,94
B07	Salário Maternidade	%		0,02
C	Encargos Indenizatórios			9,98
C01	Aviso Prévio Indenizado	%		3,67
C02	Aviso Prévio Trabalhado	%		0,09
C03	Férias Indenizadas	%		3,35
C04	Depósito Rescisão sem Justa Causa	%		2,56
C05	Indernização Adicional	%		0,31
D	Incidências ou Efeitos			5,48
D01	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	%		5,16
D02	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	%		0,32
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA:				63,11%

Luiz Diego Vieira Lopes
 Engenheiro Civil - ORE: 2708287842

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	3,80%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,32%
03	R - Risco	%	0,50%
04	DF - Despesas Financeiras	%	1,02%
05	L - Lucro	%	6,30%
06	I - TRIBUTOS		6,39%
06.001	- PIS	%	0,42%
06.002	- COFINS	%	1,91%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	4,06%
TOTAL DO BDI :			20,01%

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(1 + \left(\frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$

VIEIRA'S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS -
RUA CAPITÃO ELPÍDIO ANTÔNIO CÔRTEZ 189 SÃO
CONRADO ARACAJU-SE CNPJ : 41.407.567/0001-64

Cod. Empreendimento: 00306

BDI: 20,01%

Ref : Julho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	Pavimentação a Paralelepípedo	100	243.531,84	30,15	73.424,85	38,09	92.761,29	31,76	77.345,70				
TOTAL SIMPLES =====>				100,00	243.531,84	30,15	73.424,85	38,09	92.761,29	31,76	77.345,70		
TOTAL ACUMULADO =====>				100,00	243.531,84	30,15	73.424,85	68,24	166.186,14	100,00	243.531,84		

Luiz Diego Vieira Lopes
 Engenheiro Civil - CRÉA: 2708287842

CODIGO	Localização de container - Almoarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev.02.02/2022	UNID	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL
04654/ORSE		m²				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CODIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL
04299/ORSE	Aluguel de container - Almoarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m	m²	1,0000	950,00		950,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO						
	MÃO DE OBRA	0,00				0,00
	MATERIAL	0,00				0,00
	SERV. TERCEIRO	0,00				0,00
	EQPAMENTO	0,00				0,00
	RESUMO					950,00
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL
S 04299/ORSE	Aluguel de container - Almoarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m	m²	1,0000	950,00		950,00

CODIGO	Localização de pavimentação. af.10/2018	UNID	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL
99064/SINAPI		m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CODIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL
07247/SINAPI	Localização de teodolito eletrônico, precisão angular de 5 a 7 segundos, incluindo tripe	h	0,008795	1,60		0,01
MATERIAL						
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	0,017585	0,81		0,01
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	0,017585	0,06		0,00
43493/SINAPI	Epi - família topografo - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,017585	0,62		0,01
43469/SINAPI	Ferramentas - família topografo - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,017585	0,07		0,00
00032/SINAPI	Acço 50, 6,3 mm, vergalhão	kg	0,003675	8,26		0,03
MÃO-DE-OBRA (103,10%)						
00244/SINAPI	Auxiliar de topografo (horista)	h	0,0058924	5,51		0,07
07592/SINAPI	Topografo (horista)	h	0,01180355	8,18		0,20
RESUMO DA COMPOSIÇÃO						
	MÃO DE OBRA	0,13				0,05
	MATERIAL	0,05				0,05
	SERV. TERCEIRO	0,00				0,00
	EQPAMENTO	0,01				0,07
	RESUMO					0,13
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL
O 99058/SINAPI	Localização de ponto para referência topográfica. af.10/2018	un	1	0,0500		0,0500

CODIGO	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	UNID	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL
04960/ORSE		m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CODIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL
10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	h	0,0002176	300,00		0,07
10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0553792	5,00		0,28
10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,002448	12,54		0,03
RESUMO DA COMPOSIÇÃO						
	MÃO DE OBRA	3,42				33,44
	MATERIAL	0,38				6,69
	SERV. TERCEIRO	0,00				0,00
	EQPAMENTO	0,00				0,00
	RESUMO					40,13
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL
M 01610/ORSE	Meio fio granítico	m	1,0000			
O 01903/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 sacco cimento 50kg / 3 pedras areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeção	m³	0,0010			
O 10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,3600			
O 10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,1800			
P 04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,1800			
P 06111/SINAPI	Servente de obras	h	0,3600			

CODIGO	Mestre de obras com encargos complementares	UNID	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL
00780/SINAPI		m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL
43487/SINAPI	Epi - família encarregado geral - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	1,08		1,08
43463/SINAPI	Ferramentas - família encarregado geral - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,10		0,10
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,06		0,06
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,81		0,81
MÃO-DE-OBRA (103,10%)						
04069/SINAPI	Mestre de obras (horista)	h	1,0172	26,90		26,90
RESUMO DA COMPOSIÇÃO						
	MÃO DE OBRA	27,36				27,36
	MATERIAL	2,05				2,05
	SERV. TERCEIRO	0,00				0,00
	EQPAMENTO	0,00				0,00
	RESUMO					29,41
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL
M 37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000			

CODIGO	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	UNID	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL
04960/ORSE		m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL
11245/ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	un	0,000126	11,26		0,00
11243/ORSE	Martelo sem unha	un	0,000018	27,50		0,00
10780/ORSE	Prumo de face	un	0,000018	22,98		0,00
10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000036	40,80		0,00
10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000036	16,50		0,00
10788/ORSE	Fã quadrada	un	0,0000728	36,90		0,00
10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0009792	35,90		0,04
10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,002448	4,90		0,01
10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,002448	165,00		0,40
00370/SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m³	0,010100	77,00		0,08
11246/ORSE	Escala métrica de bambú	un	0,000126	9,05		0,00
11247/ORSE	Serra marmore	un	0,000018	327,80		0,01
11244/ORSE	Martelo de 1/2 kg com cabo	un	0,000036	13,52		0,00
11245/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000072	11,50		0,00
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	0,4522	0,80		0,36
02711/SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0000728	191,00		0,01
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	par	0,0012512	11,32		0,01
12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0004352	60,38		0,03
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001088	16,35		0,00
12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliuretano, sem jugular (classe b)	un	0,0003264	12,58		0,00
04729/ORSE	Martelo 1 kg com cabo	un	0,000364	31,50		0,00
00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,000816	174,01		0,14
04722/ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000072	15,80		0,00
04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref143, Atlas ou similar	un	0,000009	10,80		0,00
04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001092	13,85		0,00
02378/ORSE	Vale transporte	un	0,0460244	5,50		0,25
01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0004312	6,00		0,00
00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0553792	14,00		0,78
01610/ORSE	Meio fio granítico	m	1,0000	24,00		24,00
MÃO-DE-OBRA (103,10%)						
04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,1800	7,86		2,87
06111/SINAPI	Servente de obras	h	0,3640	5,51		4,07
SERVIÇOS DE TERCEIROS						

CODIGO	Mestre de obras com encargos complementares	UNID	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL
00780/SINAPI		m				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
CODIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL
M 37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000			
M 43463/SINAPI	Ferramentas - família encarregado geral - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000			
M 43487/SINAPI	Epi - família encarregado geral - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000			
O 93405/SINAPI	Curso de capacitação para mestre de obras (encargos complementares) - horista	h	1,0000			
P 04069/SINAPI	Mestre de obras (horista)	h	1,0000			

CODIGO	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive fôrto do paralelepípedo granítico.	UNID	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL
09304/ORSE		m²				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL
10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,00495	4,90		0,02
10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,00495	165,00		0,82
10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00198	35,90		0,07
04729/ORSE	Martelo 1 kg com cabo	un	0,00011	31,50		0,00
10788/ORSE	Fã quadrada	un	0,00022	36,90		0,01
04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00033	13,85		0,00
01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00088	6,00		0,01
00158/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00165	174,01		0,29
00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,11198	14,00		1,57
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00022	16,35		0,00
11394/ORSE	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	0,0420	990,00		41,58
00366/SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m³	0,1300	92,86		12,07
00370/SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m³	0,0270	77,00		2,08
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	11,3050	0,80		9,04
02711/SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,000022	191,00		0,04
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	par	0,00253	11,32		0,03
12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00088	60,38		0,05
12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliuretano, sem jugular (classe b)	un	0,00066	12,58		0,01
03378/ORSE	Vale transporte	un	0,10351	5,50		0,57
MÃO-DE-OBRA (103,10%)						
047						

Penetração e Paralelismo no Povoado Massaranduba
 Ref: Julho/2022-1
 Moeda: R\$

RELACIONAMENTO DE COMPOSIÇÃO DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento: 00006
 Ref: Julho/2022-1
 Moeda: R\$

CODIGO	EQUIPAMENTO	DESCRICO DO ITENS/SERVICO AUXILIAR	COMPOSICAO ANALITICA			UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
			UN	QTD	CUSTO UNIT				
00014/08E		Placa de sinalizacao vertical 60x60cm			un	1,0000			
00137/08E		Sinalizacao passiva, vertical, com placa circular pedaleo 40x40x5			un	1,0000			
* CODIGO DESCRICAO DO ITENS/SERVICO AUXILIAR									
COMPOSICAO ANALITICA									
COMPOSICAO SINTEtica									
RESUMO DA COMPOSICAO									
MÃO DE OBRA			498,17	CUSTO TOTAL		498,17	5,51	2.745,43	
EQUIPAMENTO			0,00	CUSTO TOTAL		0,00	0,00	0,00	
RESUMO DA COMPOSICAO			498,17	CUSTO TOTAL		498,17	5,51	2.745,43	
* CODIGO DESCRICAO DO ITENS/SERVICO AUXILIAR									
COMPOSICAO ANALITICA									
COMPOSICAO SINTEtica									
RESUMO DA COMPOSICAO									
MÃO DE OBRA			11,20	CUSTO TOTAL		11,20	11,20	124,64	
EQUIPAMENTO			0,00	CUSTO TOTAL		0,00	0,00	0,00	
RESUMO DA COMPOSICAO			11,20	CUSTO TOTAL		11,20	11,20	124,64	

* E - Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de Terceiros, O = Serviço Auxiliar
 088E - Equipamento de obra de montagem

Penetração e Paralelismo no Povoado Massaranduba
 Ref: Julho/2022-1
 Moeda: R\$

RELACIONAMENTO DE COMPOSIÇÃO DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento: 00006
 Ref: Julho/2022-1
 Moeda: R\$

CODIGO	EQUIPAMENTO	DESCRICO DO ITENS/SERVICO AUXILIAR	COMPOSICAO ANALITICA			UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
			UN	QTD	CUSTO UNIT				
00017/08E		Placa de sinalizacao vertical 60x60cm			un	1,0000			
00137/08E		Sinalizacao passiva, vertical, com placa circular pedaleo 40x40x5			un	1,0000			
* CODIGO DESCRICAO DO ITENS/SERVICO AUXILIAR									
COMPOSICAO ANALITICA									
COMPOSICAO SINTEtica									
RESUMO DA COMPOSICAO									
MÃO DE OBRA			101,07	CUSTO TOTAL		101,07	604,19	60.974,81	
EQUIPAMENTO			0,00	CUSTO TOTAL		0,00	0,00	0,00	
RESUMO DA COMPOSICAO			101,07	CUSTO TOTAL		101,07	604,19	60.974,81	
* CODIGO DESCRICAO DO ITENS/SERVICO AUXILIAR									
COMPOSICAO ANALITICA									
COMPOSICAO SINTEtica									
RESUMO DA COMPOSICAO									
MÃO DE OBRA			516,41	CUSTO TOTAL		516,41	613,94	317.540,40	
EQUIPAMENTO			0,00	CUSTO TOTAL		0,00	0,00	0,00	
RESUMO DA COMPOSICAO			516,41	CUSTO TOTAL		516,41	613,94	317.540,40	

* E - Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de Terceiros, O = Serviço Auxiliar
 088E - Equipamento de obra de montagem

Penetração e Paralelismo no Povoado Massaranduba
 Ref: Julho/2022-1
 Moeda: R\$

RELACIONAMENTO DE COMPOSIÇÃO DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento: 00006
 Ref: Julho/2022-1
 Moeda: R\$

CODIGO	EQUIPAMENTO	DESCRICO DO ITENS/SERVICO AUXILIAR	COMPOSICAO ANALITICA			UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
			UN	QTD	CUSTO UNIT				
00014/08E		Placa de sinalizacao vertical 60x60cm			un	1,0000			
00137/08E		Sinalizacao passiva, vertical, com placa circular pedaleo 40x40x5			un	1,0000			
* CODIGO DESCRICAO DO ITENS/SERVICO AUXILIAR									
COMPOSICAO ANALITICA									
COMPOSICAO SINTEtica									
RESUMO DA COMPOSICAO									
MÃO DE OBRA			11,20	CUSTO TOTAL		11,20	11,20	124,64	
EQUIPAMENTO			0,00	CUSTO TOTAL		0,00	0,00	0,00	
RESUMO DA COMPOSICAO			11,20	CUSTO TOTAL		11,20	11,20	124,64	

* E - Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de Terceiros, O = Serviço Auxiliar
 088E - Equipamento de obra de montagem

Penetração e Paralelismo no Povoado Massaranduba
 Ref: Julho/2022-1
 Moeda: R\$

RELACIONAMENTO DE COMPOSIÇÃO DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento: 00006
 Ref: Julho/2022-1
 Moeda: R\$

CODIGO	EQUIPAMENTO	DESCRICO DO ITENS/SERVICO AUXILIAR	COMPOSICAO ANALITICA			UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
			UN	QTD	CUSTO UNIT				
00017/08E		Sinalizacao passiva, vertical, com placa circular pedaleo 40x40x5			un	1,0000			
00137/08E		Sinalizacao passiva, vertical, com placa circular pedaleo 40x40x5			un	1,0000			
* CODIGO DESCRICAO DO ITENS/SERVICO AUXILIAR									
COMPOSICAO ANALITICA									
COMPOSICAO SINTEtica									
RESUMO DA COMPOSICAO									
MÃO DE OBRA			16,33	CUSTO TOTAL		16,33	16,33	166,33	
EQUIPAMENTO			0,00	CUSTO TOTAL		0,00	0,00	0,00	
RESUMO DA COMPOSICAO			16,33	CUSTO TOTAL		16,33	16,33	166,33	
* CODIGO DESCRICAO DO ITENS/SERVICO AUXILIAR									
COMPOSICAO ANALITICA									
COMPOSICAO SINTEtica									
RESUMO DA COMPOSICAO									
MÃO DE OBRA			17,04	CUSTO TOTAL		17,04	17,04	165,00	
EQUIPAMENTO			0,00	CUSTO TOTAL		0,00	0,00	0,00	
RESUMO DA COMPOSICAO			17,04	CUSTO TOTAL		17,04	17,04	165,00	

* E - Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de Terceiros, O = Serviço Auxiliar
 088E - Equipamento de obra de montagem

Luiz Diego Vieira Lopes
 Empreiteiro Civil - CREA: 270828784/2

[Handwritten signature]

CDIGO	DESCRIPÇÃO COMPLEMENTAR - CAPITALIZADO	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
M 00941 / OBR	Fardamento com mangue curta	un	0,0015		
M 02378 / OBR	Óculos branco proteção	pr	0,0008		
M 04278 / OBR	Vale transporte	un	0,0041		
M 04279 / OBR	Talabarte chata 10"	un	0,0003		
M 04279 / OBR	Marceta 1 kg com nido	un	0,0001		
M 10592 / OBR	Capota Básica	un	0,0045		
M 10599 / OBR	Protetor solar 30 com 12ml	un	0,0018		
M 10798 / OBR	F8 quadrada	un	0,0002		
M 02711 / SINAP	Carinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, peso com cabana	par	0,0023		
M 12892 / SINAP	Lava roupa de couro, caso curto (pombo 77" cm)	un	0,0008		
M 12893 / SINAP	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008		
M 12894 / SINAP	Capa para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002		
M 12895 / SINAP	Capote de segurança aba frontal com suspensão de poliuretano, sem jugular (classe b)	un	0,0006		
S 10761 / OBR	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018		
S 10517 / OBR	Exame admissional/demissional (checkup)	cj	0,0004		
S 10362 / OBR	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045		

CDIGO	DESCRIPÇÃO COMPLEMENTAR - CAPITALIZADO	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
M 11249 / OBR	Parafusos e porcas de alumínio	un	0,0051	518,50	26,43
M 11249 / OBR	Parafusos e porcas de alumínio	un	0,0051	246,00	12,53
M 00941 / OBR	Fardamento com mangue curta	un	0,0015	174,01	0,26
M 02378 / OBR	Óculos branco proteção	pr	0,0008	14,00	1,13
M 04278 / OBR	Vale transporte	un	0,0041	12,58	0,01
M 04279 / OBR	Talabarte chata 10"	un	0,0003	16,35	0,00
M 10592 / OBR	Capota Básica	un	0,0045	60,38	0,04

M = Equipamento, N = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de Terceiros, O = Serviço Auxiliar
OBR = Equipamento de obra de qualquer natureza

CDIGO	DESCRIPÇÃO COMPLEMENTAR - CAPITALIZADO	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
M 10578 / OBR	Servete 40x40	un	0,0001		
M 10579 / OBR	Formão grande	un	0,0002		
M 10594 / OBR	Capote de segurança aba frontal com suspensão de poliuretano, sem jugular (classe b)	un	0,0005		
M 10599 / OBR	Protetor solar 30 com 12ml	un	0,0018		
S 10761 / OBR	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018		
S 10362 / OBR	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045		
S 10517 / OBR	Exame admissional/demissional (checkup)	cj	0,0004		

CDIGO	DESCRIPÇÃO COMPLEMENTAR - CAPITALIZADO	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
M 00941 / OBR	Fardamento com mangue curta	un	0,0015	32,58	0,01
M 02378 / OBR	Óculos branco proteção	pr	0,0008	174,01	0,14
M 04278 / OBR	Vale transporte	un	0,0041	6,00	0,00
M 04279 / OBR	Talabarte chata 10"	un	0,0003	5,50	0,00
M 10592 / OBR	Capota Básica	un	0,0045	10,80	0,01
M 10599 / OBR	Protetor solar 30 com 12ml	un	0,0018	18,40	0,01
M 10798 / OBR	F8 quadrada	un	0,0002	40,40	0,01
M 10798 / OBR	F8 quadrada	un	0,0002	16,35	0,00
M 10798 / OBR	F8 quadrada	un	0,0002	165,00	0,04
M 10798 / OBR	F8 quadrada	un	0,0002	4,90	0,00
M 10798 / OBR	F8 quadrada	un	0,0002	11,56	0,00
M 10798 / OBR	F8 quadrada	un	0,0002	327,80	0,03
M 10798 / OBR	F8 quadrada	un	0,0002	13,52	0,00
M 10798 / OBR	F8 quadrada	un	0,0004	11,50	0,00
M 12892 / SINAP	Lava roupa de couro, caso curto (pombo 77" cm)	un	0,0008	11,32	0,01
M 12893 / SINAP	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	60,38	0,05
M 12894 / SINAP	Capa para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0007	9,05	0,01

M = Equipamento, N = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de Terceiros, O = Serviço Auxiliar
OBR = Equipamento de obra de qualquer natureza

CDIGO	DESCRIPÇÃO COMPLEMENTAR - CAPITALIZADO	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
M 00941 / OBR	Fardamento com mangue curta	un	0,0015		
M 02378 / OBR	Óculos branco proteção	pr	0,0008		
M 04278 / OBR	Vale transporte	un	0,0041		
M 04279 / OBR	Talabarte chata 10"	un	0,0003		
M 10592 / OBR	Capota Básica	un	0,0045		
M 10599 / OBR	Protetor solar 30 com 12ml	un	0,0018		
M 10798 / OBR	F8 quadrada	un	0,0002		
M 02711 / SINAP	Carinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, peso com cabana	par	0,0023		
M 12892 / SINAP	Lava roupa de couro, caso curto (pombo 77" cm)	un	0,0008		
M 12893 / SINAP	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008		
M 12894 / SINAP	Capa para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002		
M 12895 / SINAP	Capote de segurança aba frontal com suspensão de poliuretano, sem jugular (classe b)	un	0,0006		
S 10761 / OBR	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018		
S 10517 / OBR	Exame admissional/demissional (checkup)	cj	0,0004		
S 10362 / OBR	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045		

CDIGO	DESCRIPÇÃO COMPLEMENTAR - CAPITALIZADO	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
M 11249 / OBR	Parafusos e porcas de alumínio	un	0,0051	518,50	26,43
M 11249 / OBR	Parafusos e porcas de alumínio	un	0,0051	246,00	12,53
M 00941 / OBR	Fardamento com mangue curta	un	0,0015	174,01	0,26
M 02378 / OBR	Óculos branco proteção	pr	0,0008	14,00	1,13
M 04278 / OBR	Vale transporte	un	0,0041	12,58	0,01
M 04279 / OBR	Talabarte chata 10"	un	0,0003	16,35	0,00
M 10592 / OBR	Capota Básica	un	0,0045	60,38	0,04

M = Equipamento, N = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de Terceiros, O = Serviço Auxiliar
OBR = Equipamento de obra de qualquer natureza

CDIGO	DESCRIPÇÃO COMPLEMENTAR - CAPITALIZADO	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
M 10578 / OBR	Servete 40x40	un	0,0001		
M 10579 / OBR	Formão grande	un	0,0002		
M 10594 / OBR	Capote de segurança aba frontal com suspensão de poliuretano, sem jugular (classe b)	un	0,0005		
M 10599 / OBR	Protetor solar 30 com 12ml	un	0,0018		
S 10761 / OBR	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018		
S 10362 / OBR	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045		
S 10517 / OBR	Exame admissional/demissional (checkup)	cj	0,0004		

CDIGO	DESCRIPÇÃO COMPLEMENTAR - CAPITALIZADO	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
M 00941 / OBR	Fardamento com mangue curta	un	0,0015	32,58	0,01
M 02378 / OBR	Óculos branco proteção	pr	0,0008	174,01	0,14
M 04278 / OBR	Vale transporte	un	0,0041	6,00	0,00
M 04279 / OBR	Talabarte chata 10"	un	0,0003	5,50	0,00
M 10592 / OBR	Capota Básica	un	0,0045	10,80	0,01
M 10599 / OBR	Protetor solar 30 com 12ml	un	0,0018	18,40	0,01
M 10798 / OBR	F8 quadrada	un	0,0002	40,40	0,01
M 10798 / OBR	F8 quadrada	un	0,0002	16,35	0,00
M 10798 / OBR	F8 quadrada	un	0,0002	165,00	0,04
M 10798 / OBR	F8 quadrada	un	0,0002	4,90	0,00
M 10798 / OBR	F8 quadrada	un	0,0002	11,56	0,00
M 10798 / OBR	F8 quadrada	un	0,0002	327,80	0,03
M 10798 / OBR	F8 quadrada	un	0,0002	13,52	0,00
M 10798 / OBR	F8 quadrada	un	0,0004	11,50	0,00
M 12892 / SINAP	Lava roupa de couro, caso curto (pombo 77" cm)	un	0,0008	11,32	0,01
M 12893 / SINAP	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	60,38	0,05
M 12894 / SINAP	Capa para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0007	9,05	0,01

M = Equipamento, N = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de Terceiros, O = Serviço Auxiliar
OBR = Equipamento de obra de qualquer natureza

Luiz Diego Vieira Lopes
Engenheiro Civil - CREA: 2908287847

CODIGO	Descrição Complementares - Padrão	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
M 12955 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006		
M 10596 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045		
M 10599 / ORSE	Protetor solar para 30 com 12cm	un	0,0018		
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018		
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004		
S 10362 / ORSE	Suporte de vida e acilente em grupo	un	0,0045		

CODIGO	Descrição Complementares - Serviço	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
M 12955 / SINAPI	Capacete de segurança com capacete de segurança de 50 a 60 l, pesu com camera	un	0,0006		
M 10596 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045		
M 10599 / ORSE	Protetor solar para 30 com 12cm	un	0,0018		
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018		
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004		
S 10362 / ORSE	Suporte de vida e acilente em grupo	un	0,0045		

CODIGO	Descrição Complementares - Serviço	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
M 12955 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006		
M 10596 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045		
M 10599 / ORSE	Protetor solar para 30 com 12cm	un	0,0018		
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018		
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004		
S 10362 / ORSE	Suporte de vida e acilente em grupo	un	0,0045		

CODIGO	Descrição Complementares - Serviço	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
M 12955 / SINAPI	Capacete de segurança com capacete de segurança de 50 a 60 l, pesu com camera	un	0,0006		
M 10596 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045		
M 10599 / ORSE	Protetor solar para 30 com 12cm	un	0,0018		
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018		
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004		
S 10362 / ORSE	Suporte de vida e acilente em grupo	un	0,0045		

CODIGO	Descrição Complementares - Serviço	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
M 12955 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006		
M 10596 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045		
M 10599 / ORSE	Protetor solar para 30 com 12cm	un	0,0018		
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018		
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004		
S 10362 / ORSE	Suporte de vida e acilente em grupo	un	0,0045		

CODIGO	Descrição Complementares - Serviço	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
M 12955 / SINAPI	Capacete de segurança com capacete de segurança de 50 a 60 l, pesu com camera	un	0,0006		
M 10596 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045		
M 10599 / ORSE	Protetor solar para 30 com 12cm	un	0,0018		
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018		
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004		
S 10362 / ORSE	Suporte de vida e acilente em grupo	un	0,0045		

CODIGO	Descrição Complementares - Serviço	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
M 12955 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006		
M 10596 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045		
M 10599 / ORSE	Protetor solar para 30 com 12cm	un	0,0018		
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018		
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004		
S 10362 / ORSE	Suporte de vida e acilente em grupo	un	0,0045		

CODIGO	Descrição Complementares - Serviço	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
M 12955 / SINAPI	Capacete de segurança com capacete de segurança de 50 a 60 l, pesu com camera	un	0,0006		
M 10596 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045		
M 10599 / ORSE	Protetor solar para 30 com 12cm	un	0,0018		
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018		
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004		
S 10362 / ORSE	Suporte de vida e acilente em grupo	un	0,0045		

Luiz Diego Vieira Lopes
Engenheiro Civil - CREA: 270828784-2

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 41.407.567	Nome Empresarial: VIEIRAS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	
Data de Abertura: 30/03/2021	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informações da Apuração 41407567202209001

Período de Apuração (PA): 09/2022

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	152.368,13	0,00	152.368,13
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	1.027.081,44	0,00	1.027.081,44
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	1.070.157,77	0,00	1.070.157,77
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	109.291,80	0,00	109.291,80
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
03/2021	0,00	04/2021	0,00	05/2021	0,00	06/2021	0,00
07/2021	0,00	08/2021	0,00	09/2021	0,00	10/2021	30.292,30
11/2021	0,00	12/2021	78.999,50	01/2022	0,00	02/2022	52.440,83
03/2022	0,00	04/2022	239.385,78	05/2022	267.412,42	06/2022	61.953,24
07/2022	196.824,14	08/2022	99.773,23				
2.2.2) Mercado Externo							
03/2021	0,00	04/2021	0,00	05/2021	0,00	06/2021	0,00
07/2021	0,00	08/2021	0,00	09/2021	0,00	10/2021	0,00
11/2021	0,00	12/2021	0,00	01/2022	0,00	02/2022	0,00
03/2022	0,00	04/2022	0,00	05/2022	0,00	06/2022	0,00
07/2022	0,00	08/2022	0,00				

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

CNPJ Estabelecimento: 41.407.567/0001-64	
Município: ARACAJU	UF: SE
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):								
Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido a outro(s) Município(s)								
Receita Bruta Informada: R\$ 6.000,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
108,16	116,66	114,84	24,91	0,00	0,00	0,00	243,05	607,62
Parcela 1: R\$ 6.000,00								
Município: CEDRO DE SAO JOAO - SE								

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):								
Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, com retenção/substituição tributária de ISS								
Receita Bruta Informada: R\$ 146.368,13								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.638,41	2.845,93	2.801,46	607,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.893,52
Parcela 1: R\$ 146.368,13								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 152.368,13								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.746,57	2.962,59	2.916,30	632,63	0,00	0,00	0,00	243,05	9.501,14
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.746,57	2.962,59	2.916,30	632,63	0,00	0,00	0,00	243,05	9.501,14

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.746,57	2.962,59	2.916,30	632,63	0,00	0,00	0,00	243,05	9.501,14
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.746,57	2.962,59	2.916,30	632,63	0,00	0,00	0,00	243,05	9.501,14

5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 41407567202209001

Número: 07202227820770401			Data de Vencimento: 20/10/2022		Data limite para acolhimento: 20/10/2022		
IRPJ	2.746,57	CSLL	2.962,59	COFINS	2.916,30	PIS/PASEP	632,63
INSS/CPF	0,00	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	243,05
Principal	9.501,14	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	9.501,14
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo		Valor		Ente Federativo de Destino			
IRPJ		2.746,57		União			
CSLL		2.962,59		União			
COFINS		2.916,30		União			
PIS		632,63		União			
ISS		243,05		CEDRO DE SAO JOAO-SE			
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração							
Não foi reconhecido pagamento até a presente data							